


ŘEZ A-A



LEGENDA:

- SKLADBA S1:
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 100 MM
 - PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM
 - PODKLADOVÝ ŠTĚRK


- SKLADBA S2:
- VPC OMÍTKA TL. 15 MM
 - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ TL. 450 MM
 - BŘIZOLIT TL. 25 MM

- SKLADBA S3:
- PODLAHOVÁ KRYTINA (PVC, DLAŽBA)
 - BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 MM
 - BETON TL. 80 MM
 - HURDISKY TL. 80 MM
 - VPC OMÍTKA TL. 15 MM

- SKLADBA S4:
- VPC OMÍTKA TL. 15 MM
 - HERAKLITOVÁ DESKA TL. 20 MM
 - DŘEVĚNÉ NOSNÍKY PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE (PŘEDPOKLAD, NEMĚŘENO)

POZNÁMKA:

- MĚŘENO DÁLKOVÝM LASEROVÝM MĚŘIČEM HILTI A DVOJMETREM
- BĚHEM ODSTRAŇOVÁNÍ STAVBY MUSÍ BÝT DODRŽENA VEŠKERÁ LEGISLATIVA BOZP

KRESLIL/VYPRACOVAL:	ZODPOV.PROJEKTANT DÍLU:	ZODPOV.PROJEKTANT AKCE:	<div>obchodní projekt jihlava spol.s r.o.</div> <div>Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava tel./fax.:567310167 IČO: 15529428</div> <div></div>	
ING. ARCH. KULOVANÁ	ING. ARCH. JIŘÍ VÁCHA	ING. ARCH. JIŘÍ VÁCHA		
INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava				
AKCE:			Č. VÝKRESU:	KOPIE:
ODSTRANĚNÍ STAVBY NA P. Č. 1121/17 V JIHLAVĚ			05	
OBSAH: ŘEZ A-A		MĚŘÍTKO: 1:100	FORMÁT: 2xA4	DATUM: 04/2018
DÍL: STÁVAJÍCÍ STAV		ARCH.ČÍSLO: 04/03/2018	ZAK.ČÍSLO: 04/03/2018	