

Vysvětlení zadávací dokumentace 4

Název veřejné zakázky: **Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava**

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČ: 00090450


Zadavatel v souladu s §§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zkráceně jako "Zákon") poskytuje toto **vysvětlení zadávací dokumentace**.

Dotaz 4/1

Součástí stavebních prací ALFA-24701 - D.1.1. arch. - stavební řešení, D.1.2. - staveb. - konstr. řešení je také položka č. 634:

634	M	583821RR050	betonové obkladové obdelnik. pásy , struktur. povrch, probarvené tl. 10 - 20 mm	m2	414,369
-----	---	-------------	---	----	---------

V pohledech je pak uvedeno:



Prosíme o zaslání bližší upřesnění těchto obkladových pásků, protože cenový rozptyl obkladových pásků je značný a záleží především na konkrétním výběru materiálu investorem/architektem. Především kvůli konečnému celkovému vzhledu nové stavby. Prosíme o detailnější popis obkladových pásků, případně zaslání fotografie nebo odkazu na referenční obkladový pásek.

Odpověď 4/1

K zodpovězení dotazu dodavatele zadavatel poskytuje 2 fotografie obkladových pásků, které tvoří přílohy tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

Dotaz 4/2

Dobrý den,

žádáme Vás o vysvětlení následující položky soupisů prací zadávací dokumentace na akci přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava:

- objekt vedlejší a ostatní náklady-pol. č.13 „oddělení prostoru oprav – náklady na oddělení prostoru oprav od provozních částí budovy-provizorní dřevěné stěny zřízení a odstranění- kpl.1“ není specifikována výměra ani materiálové provedení stěny vč. nosné konstrukce, dále zda se jedná např. o prachotěsnou stěnu. Děkujeme za odpověď.

Odpověď 4/2

Provizorní dřevěná stěna - rozměry 3,20 x 3,00 m. Rám - smrkové trámký 100/100 mm - po obvodě + 2 svislé - celková délka 18,40 m. Opláštění oboustranné - DTD 18 mm, pod DTD na rám z obou stran v celé ploše natáhnout PE fólii. Do rámu vložit minerální vatu tl. 100 mm. Desky prachotěsně olištovat po celém obvodě ke stáv. povrům - omítky, dlažba.

V Jihlavě dne 24. 8. 2018

Mgr. Dušan Baranovič

vedoucí oddělení obchodního a veřejných zakázek