



PODÉLNÝ ŘEZ 1:50



PODÉLNÝ PROFIL 1:250/25



MATERIÁL

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ŽB ZÁKLAD	C25/30	XC2, XF2, XA1 (CZ,F,2) – CI 0,4; D _{max}	22 – S3
ŽB OPĚRNÁ ZEĎ	C30/37	XC4, XD1, XF2 (CZ,F,2) – CI 0,4; D _{max}	22 – S3
ŽB RÁM (STĚNY, PŘÍČEL)	C30/37	XC4, XD1, XF2 (CZ,F,2) – CI 0,4; D _{max}	22 – S3
ŽB KŘÍDLA	C30/37	XC4, XD1, XF2 (CZ,F,2) – CI 0,4; D _{max}	22 – S3
ŽB ŘÍMSY	C30/37	XC4, XD3, XF4 (CZ,F,2) – CI 0,4; D _{max}	16 – S4

OSTATNÍ BETONY:

PODKLADNÍ BETON	C12/15	X0
PODKLADNÍ BETON PRO DRENÁŽ	C12/15	X0
MEZEROVITÝ BETON V PŘECHODOVÉ OBLASTI	C12/15	X0
PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBU	C25/30	XF3
ZÍDKA NA SPADÍŠŤOVÉ ŠACHTĚ	C25/30	XF3


C
SO 201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

INVESTOR:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
príspevková organizácia
KOSOVSÁ 1122/16
586 01 JIHLAVA

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace

VEDOUČÍ PROJEKTANT			PROJEKTANT	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. J. Šrubař	<i>Rubar</i>		
VYPRACOVAL			Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. OSOVA 20, 625 00 BRNO tel. / fax 547 212 053, e-mail info@pris.cz	
KRESLIL	Bc. D. Mezera	<i>Mezera</i>		
KONTROLOVAL	Ing. Z. Neudert	<i>Neudert</i>		
KRAJ: Kraj Vysočina	OBECE: Radkov	OKRES: Jihlava	DATUM	8/2018
NÁZEV AKCE III-40618 Radkov - most ev.č. 40618-4 – DOKONČENÍ STAVBY SO 201 – Most ev.č. 40618-4			FORMÁT	5 A4
			MĚŘÍTKO	1:50
			ÚČEL	PDPS
			ČÍS.ZAK.	18136
			ARCHIVNÍ ČÍS.	POR-N.dwg
			Č.SOUPRAVY	Č.PRÍLOHY
PRÍLOHA	PODÉLNÝ ŘEZ		3	