

POZNÁMKA

– PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP

– POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ

– PROSTUPY STROPY A STĚNAMI DLE PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PROSTUPY STĚNAMI ŠÍŘKY VĚTŠÍ 400 MM U NICHŽ BUDE NUTNO PROVÉST NADPRAŽÍ OTVORU BUDOU OPATŘENY PŘEKLADY HEB 100 A HEB 140 VIZ PŮDORYS

– PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, HLUK. STUDIE APOD.

– HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY, ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ AD. DLE PD POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

– ZPŮSOB UKONČENÍ NENOSNÝCH STĚN U STROPU A STĚN DLE ZÁSAD NAVRHOVÁNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM ZDÍCÍHO MATERIÁLU

– VŠECHNY ROHY VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ (U POVLAKOVÝCH KRYTIN DLAŽEB A OBKLADŮ) BUDOU ZAOBLENÉ (OSAZENÍM ROHOVÉ ZAKULACENÉ TVAROVKY), PŘECHOD DLAŽBY NA OBKLAD BUDE OPATŘEN PŘECHODOVÝM ZAOBLENÝM PROFILEM Z PVC, U POVLAKOVÝCH KRYTIN VYTAŽEN FABIONEK!

– VŠECHNY ZDRAVOTNĚ TECHNOLOGICKÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMYVADLA, ZÁCHODOVÉ MÍSY,...) UMÍSŤOVAT DLE NORMY ČSN 734108

–PŘESNÁ POZICE PROVEDENÍ ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH MÉDIÍ VČETNĚ PROSTUPŮ BUDE UPŘESNĚNA PO ZJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCHO STAVU NA STAVBĚ

±0.000=430.800

D1.01 LÉKÁRNA
D1.01.4c VZDUCHOTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ČÍSLO PARÉ

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. POLICKÝ MILOŠ	ING. POLICKÝ MILOŠ

penta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. JINDŘICH BERAN

penta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

INVESTOR: Nemocnice Třebíč, Purkyňovo náměstí 133/2, 674 01 Třebíč

NÁZEV AKCE:

NEMOCNICE TŘEBÍČ
STAVEBNÍ ÚPRAVY V LÉKÁRNĚ

FORMÁT	0x A4
DATUM	9 / 2017
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 24–17–P
MĚŘÍTKO	1 : 50
Č. VÝKRESU	D1.01.4c–04

VÝKRES

PŮDORYS 1.PP– BOURACÍ PRÁCE