

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/602 Křepťov - most ev.č. 602-017

Číslo smlouvy objednatele: 7/2018/VZMR/D2/ZR/M


Číslo smlouvy zhotovitele: 4/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: **Jakub Pavlas**, referent oddělení investiční výstavby
Technický dozor: **Ing. Albert Jurkovič**, IMDS s.r.o.
Koordinátor BOZP: **Jitka Krupičková**, tel. 724 261 652
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)



a

Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.
se sídlem: Olomoucká 1177/178. Slatina, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Lukášem Mackem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8139
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Lukáš Macek
technických: Ing. Josef Macek
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu : 0100402621/0100
IČO: 46980989
DIČ: CZ46980989
Telefon: 545 217 034
Fax: -
E-mail: agromeli@agromeli.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **28. 3. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají, oproti původnímu předpokladu, víceprací a méněprací spočívajících v činnostech souvisejících s pevnostní sanací základové spáry na základě skutečného zaměření.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1 vč. soupisu objektů a Vyjádření, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **66.005,31 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **31.706,09 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	4.233.813,31 Kč
Vícepráce	66.005,31 Kč
Méněpráce	- 31.706,09 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH	4.268.112,53 Kč
DPH 21%	896.303,63 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	5.164.416,16 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **7/2018/VZMR/D2/ZR/M** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **7/2018/VZMR/D2/ZR/M** uzavřené dne **28. 3. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 1 vč. Soupisu objektů.

Přílohy: Změnový list č. 1 vč. Soupisu objektů ze dne 24. 10. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 27.11.2018

04. 12. 2018
V Jihlavě dne:



Agronit s.r.o.

Okružní 1178/178, 602 00 Brno
DIČ: CZ46110053 (4)
IČ: 25221223, IČV: 25221223

Ing. Lukáš Macek
jednatel společnosti

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Pro účely správy organizace
Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace
Okružní 1178/178, 602 00 Brno
IČ: 25221223, DIČ: CZ46110053

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: II/602 Křepčev – most ev.č. 602-017		Číslo změny: 1	
		Datum: 24.10.2018	
Určeno pro objednatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☒
Týká se části stavby: SO 140 Dopravně inženýrská opatření, SO 201 Most ev.č. 602-017			
SO 140 Položka č. 113728, 577202 Odkazy: SO 201 Položka č. 131738, 17290R, 21461, 327214, 451573, 56143, 56334, 572214, 574D66, 574B34, 91238, 915111,			
Popis změny: SO 140: 113728, 577202 – nebylo provedeno SO 201: 131738 – vyhloubení zeminy pro možnost sanace základové spáry 17290R – těsnicí vrstva pod drenáží nebyla provedena 327214 – 3 m3 rozšíření gabionů po pravé straně tubosideru na výtoku 451573 – stabilizace základové spáry štěrkodrti 63-125 v tl. 30 cm, 4,5x16 (21,6) 56143 – plocha dle skutečného zaměření viz. doklad ZK Brno 56334 – plocha dle skutečného zaměření viz. doklad ZK Brno 572214 – spojovací postřik (dle skutečného zaměření 2x358,77=717,54) 574B34, 574D66 – plocha dle skutečného zaměření viz. doklad ZK Brno 21461 – 72 m2 geotextilie použita pro stabilizaci základové spáry při provádění sanace 91238 – směrové sloupky, 2 ks 915111 – provedení dočasného vodorovného značení z důvodu technologického postupu pokládky plastového vodorovného značení			
Počet připojených listů: 12		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen	☒	
Změna byla vyvolána	17290R – zřízení těsnicí vrstvy se neprovádělo, protože drenáž nebyla prováděna (-39,1 m2) 327214 – z důvodu provázání a sjednocení vzhledu 451573, 131738 – z důvodu neúnosnosti pláně byla provedena sanace – vyjádření HIG spol. s r.o. ze dne 20.6.2018 572214 – skutečné zaměření ZK Brno z 10/2018 56143 – skutečné zaměření 332,84 m2 ZK Brno z 10/2018 56334 – skutečné zaměření 379,21 m2 ZK Brno z 10/2018 574B34, 574D66 – skutečné zaměření 358,77 m2 ZK Brno z 10/2018 21461 – stabilizaci základové spáry při provádění sanace 915111 – z důvodu technologického postupu pokládky plastového vodorovného značení, které nelze pokládat na čerstvý asfaltový povrch		
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Ing. Lukáš Macek, jednatel  Agromell spol. s r.o. Olomoucká 1477/128, 627 00 Brno DIČ: CZ46980989 Tel: 545 217 034, fax: 545 217 035			
Převzal (Jméno, datum, podpis)  31.10.2018			
Stanovisko TDI:  A. Hájek			
Schválení změny autorským dozorem:  PONTEK spol. s r.o. Bezděvka 1658, 147 14 Praha 4			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)									
Stavba: II/602 Křeptov – most ev.č. 602-017	Číslo změny:1								
	Datum: 24.10.2018								
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☒ Změna dokončení stavby ☐								
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: Soupis prací ze dne 24.10.2018 Navrhovaná změna ceny díla: 4 268 112,53 Kč (bez DPH) <table border="1"> <tr> <td>Vícepráce</td> <td>66 005,31 Kč (bez DPH)</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce</td> <td>31 706,09 Kč (bez DPH)</td> </tr> </table> Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: <table border="1"> <tr> <td>prodloužení lhůty o</td> <td>- kalendářních dní</td> </tr> <tr> <td>zkrácení lhůty o</td> <td>- kalendářních dní</td> </tr> </table> Za zhotovitele (zpracoval):  Agronfert spol. s r.o. Číslo účtu: 117 0073, 687 00 8110 IČO: 0246980989 (1)		Vícepráce	66 005,31 Kč (bez DPH)	Méněpráce	31 706,09 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	- kalendářních dní	zkrácení lhůty o	- kalendářních dní
Vícepráce	66 005,31 Kč (bez DPH)								
Méněpráce	31 706,09 Kč (bez DPH)								
prodloužení lhůty o	- kalendářních dní								
zkrácení lhůty o	- kalendářních dní								

Soupis objektů s DPH

Stavba:Kreptov - II/602 Křepťov - most ev.č.602-017

Variant: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 4 233 813,31

5 122 914,15

-31 706,09

[illegible]

000		Vedlejší a ostatní náklady	166 000,00	34 860,00	200 860,00	0,00	0,00
001		Demolice	132 090,01	132 090,00	0,00	0,00	0,00
140		Dopravné inženýrská opatření	214 813,30	45 110,81	259 924,11	0,00	-25 132,60
201		Most ev.č 602-017	3 224 000,00	677 040,03	3 901 040,03	66 005,31	-6 573,49

ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Firma: Pontex s.r.o.

Stavba : Křepťov
číslo a název SO: SO 000
číslo a název rozpočtu: 000

II/602 Křepťov - most ev.č.602-017
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č.pól.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Všeobecné konstrukce a práce								
1		00420R		Ostatní náklady - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Povodňového plánu	KČ	1,00	5 000,00	5 000,00
2		02730R		POMOC PRÁCE ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ odstranění 13m starého kabelu O2 vč. 2 zaslepení	KČ	1,00	5 000,00	5 000,00
3	2015_OTSKP	02811		PRŮKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU přejímka základové spáry	KČ	1,00	5 000,00	5 000,00
4		02902R		OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJÍZDNÉ TRASY pasportizace I/37	KČ	1,00	10 000,00	10 000,00
5	2015_OTSKP	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících IS	KČ	1,00	15 000,00	15 000,00
6	2015_OTSKP	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace	KČ	1,00	15 000,00	15 000,00
7	2015_OTSKP	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE projekt sledování a údržby	KČ	1,00	10 000,00	10 000,00
8	2015_OTSKP	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS pro celou stavbu	KČ	1,00	60 000,00	60 000,00
9	2015_OTSKP	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Skutečného provedení stavby	KČ	1,00	10 000,00	10 000,00
10	2015_OTSKP	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN dle SDD	KČ	1,00	15 000,00	15 000,00
11	2015_OTSKP	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KČ	1,00	1 000,00	1 000,00
12		02949R		OSTATNÍ POŽADAVKY - OHRANIČENÍ STAVBY	KČ	1,00	5 000,00	5 000,00
13	2015_OTSKP	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti	KČ	1,00	10 000,00	10 000,00
Všeobecné konstrukce a práce								166 000,00
Celkem								166 000,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	0,00
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	166 000,00

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Firma: Pontex s.r.o.

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:Křepťov
SO 001
001
II/602 Křepťov - most ev.č.602-017
Demolice
Demolice

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Variantní položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
0								
1	2015_OTSKP	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny kamenivo vozovky 1,8*64,69=116,44 [C] kameny 2,5*69,59=173,98 [D] Celkem: C+D=290,42 [E]	T	290,42	95,92	27 857,09
Všeobecné konstrukce a práce								
2	2015_OTSKP	014102b		POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton podklad vozovky 2,2*46,03=101,27 [A]	T	101,27	143,88	14 570,73
3	2015_OTSKP	014102c		POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton žlb konstrukce 2,5*93,74=234,35 [A]	T	234,35	143,88	33 718,28
4	2015_OTSKP	014102d		POPLATKY ZA SKLÁDKU - živice 2,3*26,5=60,95 [A]	T	60,95	95,92	5 846,32
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
81 992,42								
1								
Zemní práce								
5	2015_OTSKP	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M3	26,50	753,20	19 959,80
spodní asfaltová vrstva - odhad tl.90mm 0,09*7,1*(45,3-5,6-2,0)*1,1=26,50 [A]								
6	2015_OTSKP	113148		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M3	46,03	1 573,44	72 425,44
odhad tl.150 mm 0,15*7,4*(45,3-5,6-2,0)*1,1=46,03 [A]								
7	2015_OTSKP	113328		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M3	64,69	711,35	46 017,23
odhad tl.200mm 0,2*7,8*(45,3-5,6-2,0)*1,1=64,69 [A]								
8	2015_OTSKP	113728		FREZOVÁNÍ VOZOVEK A ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem tl.40mm a 70mm 0,04*6,7*45,3=12,14 [A] 0,07*6,8*(45,3-2*1,0)=20,61 [B] Celkem: A+B=32,75 [C]	M3	32,75	1 794,76	58 778,39
1								
Zemní práce								
197 180,86								
9								
Ostatní konstrukce a práce								
9	2015_OTSKP	9112B3		ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu na KSUS 12,4*2=24,80 [A]	M	24,80	123,10	3 062,88
10	2015_OTSKP	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÝ VOZOVEK TL DO 50MM v místě napojení na stáv.vozovku 2*6,7=13,40 [A]	M	13,40	79,95	1 071,33

11 2015_OTSKP	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč. omítky Vč odvozu na skládku a uložení na skládce kubatury bourání jsou odhadnuty - čerpání je možné podle skutečnosti zastížené na stavbě a v rozsahu odsouhlaseném TDI klenba, základový dlažba (0,4*5,5+2*0,8*1,0+3,3*0,3)*9,0*1,2=51,73 [A] čela klenby a křídla 0,4*1,5*12,4*2*1,2=17,86 [B] Celkem: A+B=69,59 [C]	M3	69,59	1 199,03	83 440,50
12 2015_OTSKP	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM Vč odvozu na skládku a uložení na skládce kubatury bourání jsou odhadnuty - čerpání je možné podle skutečnosti zastížené na stavbě a v rozsahu odsouhlaseném TDI rozšíření - nosníky a římsy (1,0*1,2+0,9*1,15)*12,4*1,2=33,26 [A] rozšíření křídla (0,8+0,6)*3,0*3,0*4*1,2=60,48 [B] Celkem: A+B=93,74 [C] Ostatní konstrukce a práce	M3	93,74	2 797,76	262 262,02

9

349 826,73
629 000,01

C e l k e m

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00
Celkem 629 000,01

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **Křepťov**
číslo a název SO: **SO 140**
číslo a název rozpočtu **140**

III/602 Křepťov - most ev.č.602-017
Dopravné inženýrské opatření
Dopravné inženýrské opatření

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA			méněpráce	
							jednotková	celkem		množství	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zemní práce											
1	2015_OTSKP	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na místo určené investorem čerpání se souhlasem TDI odhad plochy 200m2 a průměrné tl.50mm 200*0,05=10,00 [A]	M3	10,00	2 245,26	22 452,60	-10,00	-22 452,60	
1				Zemní práce				22 452,60	0,00	- 22 452,60	
Komunikace											
2	2015_OTSKP	577202		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK čerpání se souhlasem TDI odhad plochy 200m2 200=200,00 [A]	M2	200,00	13,40	2 680,00	-200,00	-2 680,00	
3	2015_OTSKP	577401		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL čerpání se souhlasem TDI odhad plochy 200m2 a průměrné tl.50mm 200*0,05=10,00 [A]	M3	10,00	5 611,88	56 118,80	0,00	0,00	
5				Komunikace				58 798,80	0,00	- 2 680,00	
Ostatní konstrukce a práce											
4		91400R		DOČASNÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK REFLEXNÍ PÁSKOU úprava stávajících směrových tabulí - vyznačení dočasné neplatnosti oranžovou reflexní páskou odhad 15=15,00 [A]	KUS	15,00	150,00	2 250,00	0,00	0,00	
5	2015_OTSKP	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků B1+E12+IS11b+IS11c+IP10a+IP10b+E3a 2+2+7+9+4+4+8=36,00 [A]	KUS	36,00	500,60	18 021,60	0,00	0,00	
6	2015_OTSKP	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků	KUS	36,00	276,23	9 944,28	0,00	0,00	
7	2015_OTSKP	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby předpoklad 3 měsíce 36*3*30=3 240,00 [A]	KSDEN	3 240,00	7,00	22 680,00	0,00	0,00	
8	2015_OTSKP	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků IS 11a 7=7,00 [A]	KUS	7,00	4 182,63	29 278,41	0,00	0,00	
9	2015_OTSKP	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků	KUS	7,00	276,23	1 933,61	0,00	0,00	

10	2015_OTSKP	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby předpoklad 3 měsíce 7*3*30=630,00 [A]	KSDEN	630,00	21,00	13 230,00	0,00	0,00
11	2015_OTSKP	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení na Z2 2=2,00 [A]	KUS	2,00	1 030,00	2 060,00	0,00	0,00
12	2015_OTSKP	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení vč. kontroly úplnosti během výstavby předpoklad 3 měsíce 2*3*30=180,00 [A]	KUS	2,00	522,00	1 044,00	0,00	0,00
13	2015_OTSKP	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení vč. kontroly úplnosti během výstavby předpoklad 3 měsíce 2*2=4,00 [A]	KSDEN	180,00	151,00	27 180,00	0,00	0,00
14	2015_OTSKP	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků 2*2=4,00 [A]	KUS	4,00	207,00	828,00	0,00	0,00
15	2015_OTSKP	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků	KUS	4,00	108,00	432,00	0,00	0,00
16	2015_OTSKP	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby předpoklad 3 měsíce 4*3*30=360,00 [A]	KSDEN	360,00	13,00	4 680,00	0,00	0,00

9

Ostatní konstrukce a práce

C e l k e m

133 561,90 0,00 0,00
214 813,30 0,00 - 25 132,60

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

Celkem

0,00

- 25 132,60

- 25 132,60

189 680,70

Stavba : Křepťov II/602 Křepťov - most ev.č.602-017
číslo a název SO: SO 201 Most ev.č.602-017
číslo a název rozpočtu: 201 Most ev.č.602-017

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		méně práce		vše práce množství 11	Celkem 12
							jednotková	celkem	množství	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		
0 Všeobecné konstrukce a práce												
1	2015_OTSKP	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny zemina z výkopů 2,0*(9,0+645,4)=1 308,80 [A] dřm 2,0*0,2*364,0=145,60 [E] Celkem: A+E=1 454,40 [F]	T	1 454,40	113,98	165 772,51	0,00	0,00		
2	2015_OTSKP	014102e		POPLATKY ZA SKLÁDKU - dřevo keře 0,03*50,0=1,50 [A]	T	1,50	332,43	498,65	0,00	0,00		
3	2015_OTSKP	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU vč.zápisu do BMS	KUS	1,00	9 498,00	9 498,00	0,00	0,00		
4	2015_OTSKP	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA První hlavní mostní prohlídka	KUS	1,00	4 749,00	4 749,00	0,00	0,00		
Všeobecné konstrukce a práce										9,00	180 518,16	0,00
1 Zemní práce												
5	2015_OTSKP	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM vč.odvozu na skládku a uložení, vč.štěpkování odhad 50,0=50,00 [A]	M2	50,00	81,95	4 097,50	0,00	0,00		
6	2015_OTSKP	11130		SEJMUTÍ DRNU vč.odvozu na skládku a uložení 5,0*30,0*2+2,0*(48,0-30,0)*2=364,00 [A]	M2	364,00	58,13	21 159,32	0,00	0,00		
7	2015_OTSKP	112024		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM vč.odvozu na KSUS	KUS	1,00	8 697,31	8 697,31	0,00	0,00		
8	2015_OTSKP	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M převedení potrubím	M	22,00	740,85	16 298,70	0,00	0,00		
9	2015_OTSKP	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku	M3	9,00	547,55	4 927,95	0,00	0,00		
10	2015_OTSKP	12473		zemní hrázky 1,0*1,5*3,0*2=9,00 [A] VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I modelace koryta - hlinitý štěr u beton.práhnů dlažby 4,0*(3,5*0,2+0,6*0,6)+4,0*0,5*1,0=6,24 [A]	M3	6,24	236,24	1 474,14	0,00	0,00		
11	2015_OTSKP	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku vč.čerpání vody (9,5*3,9-3,5*2,3)*10,5*1,2=365,40 [A] 4,0*3,0*(19,0-9,5)+3,0*2,0*(3,0+4,0)+2,0*1,0*(2,0+2,0)=164,00 [B] 4,0*3,0*(14,0-9,5)+3,0*2,0*(5,0+4,0)+2,0*1,0*(2,0+2,0)=116,00 [C] Celkem: A+B+C=645,40 [D]	M3	645,40	759,84	490 400,74	0,00	0,00		
12	2015_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na skládku	M3	654,40	14,63	9 573,87	0,00	0,00		
13	2015_OTSKP	17290R		skládka - zemina 9,0+645,4=654,40 [A] ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ Těsnící vrstva - fólie PP a ochranné vrstvy z netkané geotextilie nad a pod nad ocelovou konstrukcí 8,0*10,5=84,00 [A] pod drenáží (1,1+3,5)*8,5=39,10 [B] Celkem: A+B=123,10 [C]	M2	123,10	168,12	20 695,57	- 39,10	- 6 573,49		

14	2015_OTSKP	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně nákupu a dopravy materiálu	M3	29,90	564,23	16 870,48	0,00	0,00
0,3*1,1*45,3*2=29,90 [A]									
15	2015_OTSKP	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM modelace koryta - hlinitý štěr (použit původní materiál) - viz pol. 12473	M3	6,24	101,15	631,18	0,00	0,00
16	2015_OTSKP	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně nákupu a dopravy materiálu	M3	442,61	346,25	153 253,71	0,00	0,00
okolo konstrukce mostu (provádění podle TP výrobce OK) a za gabiony (9,5*3,5-3,2*2,2)*8,5=222,79 [G] 2,5*2,8*(19,0-9,5)+1,5*1,8*(3,0+4,0)+0,8*0,8*(2,0+2,0)+0,5*2,0*(45,3-30,0)=103,26 [H] 2,5*2,8*(14,0-9,5)+1,5*1,8*(5,0+4,0)+0,8*0,8*(2,0+2,0)+0,5*2,0*(45,3-27,0)=76,66 [I] gabiony paty 1,0*0,7*(27,0+30,0)=39,90 [J] Celkem: G+H+I+J=442,61 [K]									
17	2015_OTSKP	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH zemní hrázky 1,0*1,5*3,0*2=9,00 [A]	M3	9,00	366,62	3 299,58	0,00	0,00
18	2015_OTSKP	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M min. tl. 100mm (předpokl. průměr 150mm)	M2	181,20	73,14	13 252,97	0,00	0,00
2,0*45,3*2=181,20 [A]									
19		18222R	DODÁNÍ ORNICE vč. nákupu	M3	27,18	759,84	20 652,45	0,00	0,00
0,15*181,2=27,18 [A]									
20	2015_OTSKP	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 181,2=181,20 [A]	M2	181,20	22,40	4 058,88	0,00	0,00
Zemní práce									
							789 344,36	- 39,10	- 6 573,49
21,50 18 612,64									
21	2015_OTSKP	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE separační geotextilie min 500g/m2	M2	198,70	31,80	6 318,66	0,00	0,00
gabiony - rub 1,0*(25,0+21,0)+12,0)+0,5*6,0-3,2*2,0+0,5*(25,0+21,0+12,0+6,0)=86,60 [A] 1,0*(28,0+24,0+17,0+10,0)-3,2*2,0+0,5*(28,0+24,0+17,0+10,0)=112,10 [B] Celkem: A+B=198,70 [C]									
Základy									
							6 318,66	0,00	0,00
0,00 0,00									
22	2015_OTSKP	327214	Svislé konstrukce ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	177,80	4 542,21	807 604,94	0,00	0,00
1,0*1,0*(25,0+28,0)+1,0*1,5*(21,0+24,0-4,0-3,5)+1,0*2,0*(12,0+17,0-4,5*2+10,0-4,5)+1,0*2,5*(1,5*1,0+1,8*1,2*2)+0,5*2,5*1,2+0,5*2,0*1,5=177,80 [A]									
23		38919R	MOSTNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z PROFILOVANÉHO PLECHU dodání, montáž, osazení vč. PKO	KUS	1,00	591 515,69	591 515,69	0,00	0,00
Svislé konstrukce									
							1 399 120,63	0,00	0,00
3,00 15 828,43									
24	2015_OTSKP	451313	Vodorovné konstrukce PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	19,17	2 713,57	52 019,14	0,00	0,00
pod dlažbou - tubus 0,4*3,0*14,85=17,82 [A] - mimo tubus 0,15*3,0*3,0=1,35 [B] Celkem: A+B=19,17 [C]									
25	2015_OTSKP	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO SD pod gabiony (min. tl. 200mm, počítáno 250mm) 0,25*(1,5*2,0+2,0*(5,0+4,0+3,0+4,0)+2,5*(3,0+5,0+5,0+4,0)+3,0*1,5*2)=23,88 [A]	M3	23,88	975,45	23 293,75	0,00	0,00

26	2015_OTSKP	451571	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 vrstva nehetněného písku pod OK min. 70mm, průměr 150mm 0,15*4,2*15,3=9,64 [A]	M3	9,64	575,58	5 548,59	0,00	0,00
27	2015_OTSKP	451573	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 zhutněné lože ze ŠP pod OK min. 200mm, průměr 300mm 0,3*3,2*15,3=14,69 [A] rezerva 50% bude čerpána jen se souhlasem TDI 0,5*14,69=7,35 [B] Celkem: A+B=22,03 [C]	M3	22,04	700,01	15 428,22	0,00	0,00
28	2015_OTSKP	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 0,15*(3,5*14,85+3,0*3,0)=9,15 [A]	M3	9,15	5 833,57	53 377,17	0,00	0,00
29	2015_OTSKP	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30 XF3 0,4*0,8*(4,0+4,0)=2,56 [A]	M3	2,56	8 395,03	21 491,28	0,00	0,00
4			Vodorovné konstrukce 0,4*0,8*(4,0+4,0)=2,56 [A]				171 158,15	0,00	0,00
5			Komunikace						
30	2015_OTSKP	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 150MM SC 8/10 tl. 150mm	M2	330,64	271,33	89 712,55	0,00	0,00
31	2015_OTSKP	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM SD 200mm (7,4+9,2)/2*8,0+9,2*19,7+(9,2*7,4)/2*10,0=330,64 [A]	M2	345,72	224,06	77 462,02	0,00	0,00
32	2015_OTSKP	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU frézovaná žvíce (7,8+9,6)/2*8,0+9,6*19,7+(9,6*7,8)/2*10,0=345,72 [A]	M3	10,87	727,55	7 908,47	0,00	0,00
33	2015_OTSKP	572131	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 PI 1,1 kg/m2 0,1*1,2*45,3*2=10,87 [A]	M2	319,33	43,33	13 836,57	0,00	0,00
34	2015_OTSKP	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS,E 0,30 kg/m2 modif. viz ACP 319,33 [A]	M2	701,27	11,40	7 994,48	0,00	0,00
35	2015_OTSKP	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM ACO 11S modif. 355,17=355,17 [A] viz ACL 346,1=346,10 [B] Celkem: A+B=701,27 [C]	M2	355,17	215,61	76 578,20	0,00	0,00
36	2015_OTSKP	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 70MM ACL 16S modif. 6,7*2,0+(6,7+8,5)/2*8,0+8,5*19,7+(8,5+6,7)/2*10,0+6,7*5,6=355,17 [A]	M2	346,10	338,13	117 026,79	0,00	0,00
37	2015_OTSKP	574F88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL 90MM ACP 22S modif. 6,8*1,0+(6,8+8,6)/2*8,0+8,6*19,7+(8,6+6,8)/2*10,0+6,8*4,6=346,10 [A]	M2	319,33	400,82	127 983,85	0,00	0,00
6			Komunikace (7,1+8,9)/2*8,0+8,9*19,7+(8,9*7,1)/2*10,0=319,33 [A]				618 512,93	0,00	0,00
7			Přidružená stavební výroba						
38	2015_OTSKP	711509	OCHRANA ZOLACE NA POVRCHU TEXTILU ochrana ocelové konstrukce 9,0*14,85=133,65 [A]	M2	133,65	120,80	16 144,92	0,00	0,00
7			Přidružená stavební výroba				16 144,92	0,00	0,00
								61,23	12 305,42
								0,00	0,00

39	8	81426R	Potrubi	ÚPRAVA ČÁSTI VÝPUSTNÍHO POTRUBÍ A VZDUŠNÉ ČÁRY HRÁZE RYBNÍKA odkopání a dosypání části hráze výměna odpadní betonové trouby průměru 200mm z rybníka v délce cca 4,0m	M	4,00	949,81	3 799,24	0,00	0,00	0,00
	8		Potrubi					3 799,24	0,00	0,00	0,00
40	9	2015_OTSKP	9111A1	Ostatní konstrukce a práce							
				ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	34,00	935,56	31 809,04	0,00	0,00	0,00
				16,0+18,0=34,00 [A]							
41		2015_OTSKP	9113B1	SVODIDLO OČEL SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	90,00	1 035,29	93 176,10	0,00	0,00	0,00
				45,0*2=90,00 [A]							
42		2015_OTSKP	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ	KUS	6,00	205,19	1 231,14	0,00	0,00	0,00
				ODRAZNÉHO PÁSKU							
				3+3=6,00 [A]							
43		2015_OTSKP	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,00	978,30	1 956,60	0,00	0,00	0,00
44		2015_OTSKP	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	27,08	368,75	9 985,75	0,00	0,00	0,00
				bílá s reflexní úpravou							
				V4 (0,25) 0,25*50*2=25,00 [A]							
				V2a (3/6/0,125) 0,125*50/3=2,08 [B]							
				Celkem: A+B=27,08 [C]							
45		2015_OTSKP	931316	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 800MM2	M	13,40	68,98	924,33	0,00	0,00	0,00
				v místě napojení na sláv.vozovku							
				6,7*2=13,40 [A]							
46		2018_OTSKP	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				položka zahrnuje:							
				dotání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)							
				předznačení a reflexní úpravu							
	9			Ostatní konstrukce a práce				139 082,96	0,00	0,00	0,00
										28,08	3 497,60
47	2	2018_OTSKP	21461	Základy							
				SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				položka zahrnuje:							
				dodávku předepsané geotextilie							
				úpravu, očištění a ochranu podkladu							
				přichycení k podkladu, případné zatížení							
				úpravy spoju a zajištění okrajů							
				úpravy pro odvodnění							
				nutné přesahy							
				mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravu							
	2			Základy						72,00	6 040,00
											66 005,31
				Celkem				3 224 000,00	- 6 573,49		
				Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
				Vícepráce							
				Vícepráce celkem							66 005,31
				Méněpráce							
				Méněpráce celkem							- 6 573,49
				Celkem							59 431,82
				Celkem							59 431,82

