

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
III/35011 Velká Losenice průtah

Číslo smlouvy objednatele: 9/2018/mini/SFDI/ZR/S,M
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200170

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: **Ing. Janem Mílkou, MBA, ředitelem organizace**
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Zdeněk Smažil, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Oldřich Havlíček, DiS., koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Koordinátor BOZP: Oldřich Havlíček, DiS., koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
se sídlem: Brno, Veverí, Burešova 938/17, 602 00
zastoupený: **Petrem Zbraňkem, na základě pověření**
zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vl. 695
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Petr Zbraněk, na základě pověření
technických: Ing. Vladimír Zlatník
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 8010 - 503087443
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Telefon: +420 541 571 111
Fax: +420 541 216 166
E-mail: ohlzs@ohlzs.cz,
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2 **Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **10. 7. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají víceprací a méněprací spojených s frézováním asfaltových ploch, dopravou a uložením frézované a odpadu na skládce KSÚSV, p. o. v Ostrově nad Oslavou a dále výztuží opěrné zdi proti předpokladu.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, č. 2 a č. 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o **1.274.282,25 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 2 o **12.940,57 Kč bez DPH**
- c) dle Změnového listu č. 3 o **12.947,10 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o **1.465.197,88 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 2 o **3.317,36 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	7.852.053,33 Kč
Vícepráce	1.300.169,92 Kč
Méněpráce	- 1.468.515,24 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	7.683.708,01 Kč
DPH 21%	1.613.578,68 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	9.297.286,69 Kč

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 9/2018/mini/SFDI/ZR/S,M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 9/2018/mini/SFDI/ZR/S,M uzavřené dne 10.7.2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou jsou Změnové listy č. 1, č. 2 a č. 3.

Přílohy: Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
Změnový list č. 3


Zhotovitel:

Objednatel:


V Brně dne: 29. 10. 2018

19. 11. 2018

V Jihlavě dne:


SFDI, a.s.
Bunšovská 995/13, CZ-586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 56 7 117 111

Petr Zbraněk
Ředitel Divize R – Dopravní stavby


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Řízejská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 56 7 117 111

Příloha č. 1

Změnový list č. 1

Název akce:

III/35011 Velká Losenice průtah

ZMĚNA	1.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

SO 101 - Silnice III/35011 Velká Losenice průtah

Vícepráce:

- 1) Příplatek k dopravě za každý další KM
- 2) Poplatky za skládku (zemina)
- 3) Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 20 km
- 4.) Odkop pod stavbu silnic a železnic tř. II. odvoz do 20 km
- 5.) Kamenivo zpevněné cementem tř. I

Méněpráce:

- 1) Poplatky za skládku (vozovkové souvrství)
- 2) Doprava materiálu včetně naložení a složení do 1 km
- 3) Frézování zpevněných ploch asfaltových
- 4) Vrstvy pro obnovu a recyklaci za studena cementem tl. do 200 mm

OBJEDNATEL: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Jan Míka – ředitel organizace
IČ: 00090450

ZHOTOVITEL: **OHL ŽS a.s**
Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverří
Zastoupení: Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní
IČ: 46342796

STRUČNÝ POPIS:**POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:****Vícepráce:**

Stávající rozpočet obsahoval pouze položku frézování asf. vrstev bez odvozu vyfrézovaného materiálu a následně položku na dopravu materiálu do 1 km. Vzhledem k požadavku investora na uložení frézátu na skládce KSUSV nacházející se v Ostrově nad Oslavou byl frézát odvážen do vzdálenosti 20 km, stávající rozpočet také neobsahoval poplatky za odvoz a uložení odpadu z čištění krajnic, příkopu a potrubí na skládku.

Dále byl v km 1,200 – 1,667 zjištěn štět, díky čemuž zde nebylo možno provést recyklaci za studena. Jako náhrada byla po konzultaci s TDI zvolena sanace pruhu šife 2 m, délce 467m a hloubce 30cm z SC 8/10. Stávající materiál byl do odstraněn a uložen na skládku.

- Příplatek k dopravě za každý další kilometr – nová položka v množství 5997,80 m³
- Frézování s odvozem do 20 km – nahrazuje v plné míře stávající položku o objemu 1034,00m³
- Provedení vrstvy z SC 8/10 – nová položka v objemu 280,20m³
- Odkop stávajícího materiálu pod vrstvou SC – nová položka – v objemu 280,20 m³
- Uložení odpadů (zemina+kamení) z čištění příkopu, krajnic a potrubí – nová položka v množství 299,89t

Méněpráce:

Vzhledem k požadavku investora na ukládání asfaltového frézátu na skládku KSUSV v Ostrově nad Oslavou, nebyl poplatek za skládku v režii zhotovitele. Z důvodu nálezu štětu v km 1,200 – 1,667 nebylo možno realizovat v této oblasti recyklaci za studena.

- Frézování asfaltových ploch – v celém objemu 1034,00m³ odstraněno a nahrazeno novou položkou
- Doprava materiálu včetně naložení a siožení do 1 km – kompletně odejmuto – objem 1 974,11 m³
- Snížení množství vozkového souvrství ukládaného na skládku z 2 274t na 560,40 t
- Snížení výměry recyklace za studena z 10 335 m² na 7 533m²

DOPAD NA CENU SO 101:**- 190 915,63 Kč bez DPH****+ 1 274 282,25 Kč****- 1 465 197,88 Kč****SEZNAM PŘÍLOH:**

- Příloha č. 1 - Geodetické zaměření ploch sanací vozovky
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změny

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:**PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

Datum:

10. 9. 2018

Jméno: Ing. Vladimír
Zlatník

Podpis:

SOUHLAS INVESTORA:**PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

Datum:

16. 9. 2018

Jméno: Zdeněk Smažil




Podpis:

Datum:

16. 9. 2018

Jméno: Ing. Tomáš Mátl

Podpis:

Datum: 22. 8. 2018	Jméno: Ing. Jan Míka, MBA	Podpis: 
SOUHLAS TDS: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 12. 8. 2018	Jméno: Oldřich Havlíček	Podpis: 
SOUHLAS AD: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 16. 8. 2018	Jméno: Ing. Leoš Pohanka	Podpis: 



Firma: OHL ŽS, a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: ZBV Losenice III/35011 Velká Losenice - ZBV1 (MNP)
Rozpočet: SO 101 Silnice III/35011 Velká Losenice průtah

SO 101 -1 465 197,88

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

Všeobecné konstrukce a práce								
2	01230		DOPRAVA MATERIÁLU VCEJNÉ NAŁOŽENÍ A SŁOŽENÍ DO 1 KM	M3	-1 974,11	40,17		-79 300,00
			Odečteno množství frézátu -2 274 t. Přičteno množství: krajnice 93x0, 1x1, 8=16,74 t příkop 297,2x0,5x1,8=267,48 potrubí 38,5x0,28x0,8x1,8=15,67 Celkem 299,89 t -2 274+299,89=-1 974,11 Vnitrostavební i mimostavební doprava materiálu (suť, kamenivo, frézovaná, zemina, ornice...)					
1	014102		POPLATKY ZA SKŁADKU	T	-1 713,60	169,95		-291 226,32

			vozovkové soustředění 2200kg/m3 Odečteno množství frézátu -2 274 t. Přičteno množství: Odsíraněné stávkující vrstvyv místě recyklace za studena: 467*0,3*2,0*2,0=560,40t Celkem: - 2274+560,40= - 1 713,6 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
3	11372	1	Zemní práce FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	-1 034,00	389,34		-402 577,56

			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
4	567541	5	Komunikace VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	-2 802,00	247,00		-692 094,00
			467*6=2802 - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					



Firma: OHL ŽS, a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: ZBV Losenice III/35011 Velká Losenice - ZBV1 (VCP)
Rozpočet: SO 101 Silnice III/35011 Velká Losenice průtah

SO 101 1 274 282,25

1	2	3	4	5	6	9	10
Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem

1	2	3	4	5	6	9	10
Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	0	0	Všeobecné konstrukce a práce	T	5 997,80	6,18	73 053,20
	01230a		PŘÍPLATEK K DOPRAVĚ ZE KAŽDÝ DALŠÍ KM	T			37 066,40
			Přičteno množství: krajnice 93x0,1x1,8=16,74 t příkop 297,2x0,5x1,8=267,48 potrubí 38,5x0,28x0,8x1,8=15,67				
			Celkem 299,89 t x 20=5 997,8 položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km				
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	299,89	120,00	35 986,80
			Kamenivo, zemina 2000 Kg/m3 krajnice 93x0,1x1,8=16,74 t (A) příkop 297,2x0,5x1,8=267,48 t (B) potrubí 38,5x0,28x0,8x1,8=15,67t (C) Celkem : A+B+C=299,89 T zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	113728	1	Zemní práce PŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	1 034,00	685,00	708 290,00
			Frézovaná plocha: přes 500m2 Odvozná vzdálenost suti: přes 19km do 20km Překážky v trase: bez překážek v trase Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
4	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	280,20	420,24	117 751,25
			467 x0,3x2= 280,20m3				

<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyťahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přeřezávání (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr., konstř., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 		M3	280,20	1 339,00	375 187,80
<p>Komunikace</p> <p>KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I.</p> <p>467x 0,3x2,0= 280,2 m3</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu 		M3	280,20	1 339,00	375 187,80

5

561401

375 187,80

1 339,00

280,20

M3

375 187,80

Příloha č. 2

Změnový list č. 1

Název akce:

III/35011 Velká Losenice průtah

ZMĚNA	2.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

SO 201 - Most

Vícepráce:

- 1) Poplatky za skládku (ŽB, Kámen, 2400 Kg/m³)
- 2) Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 20 km
- 3.) Výztuž říms z oceli 10505, B500B

Méněpráce:

- 1) Poplatky za skládku (vozovkové souvrství)
- 2) Frézování zpevněných ploch asfaltových

OBJEDNATEL: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Jan Míka – ředitel organizace
IČ: 00090450

ZHOTOVITEL: **OHL ŽS a.s**
Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
Zastoupení: Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní
IČ: 46342796

STRUČNÝ POPIS:**POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:****Vícepráce:**

Stávající rozpočet obsahoval pouze položku frézování asf. vrstev bez odvozu vyfrézovaného materiálu, vzhledem k požadavku investora na uložení frézátu na skládce KSUSV nacházející se v Ostrově nad Oslavou byl frézát odvážen do vzdálenosti 20 km, stávající rozpočet také neobsahoval poplatky za uložení odpadu z bourání částí stávajícího mostu. Dále ve stávajícím rozpočtu není obsažena položka na výztuž mostních říms.

- Frézování s odvozem do 20 km – nahrazuje v plné míře stávající položku o objemu 4,33m³
- Uložení odpadů (ŽB+Kámen) z vybouraných částí mostu – nová položka v množství 206,00t
- Výztuž říms z oceli - nová položka – 0,34t

Méněpráce:

Vzhledem k požadavku investora na ukládání asfaltového frézátu na skládku KSUSV v Ostrově nad Oslavou, nebyl poplatek za skládku v režii zhotovitele..

- Frézování asfaltových ploch – v celém objemu 4,33 odstraněno a nahrazeno novou položkou
- Poplatky za skládku – kompletní položka v množství 9,66t odstraněna

DOPAD NA CENU SO 201:**+ 9 623,21 Kč bez DPH****+ 12 940,57 Kč****- 3 317,36 Kč****SEZNAM PŘÍLOH:**

- Příloha č. 1 - Geodetické zaměření ploch sanací vozovky
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změny

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:**PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

Datum: 10. 8. 2018

Jméno: Ing. Vladimír
ZlatníkPodpis: **SOUHLAS INVESTORA:****PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

Datum: 16. 8. 2018




Jméno: Zdeněk Smažil

Podpis: 

Datum: 16. 8. 2018

Jméno: Ing. Tomáš Mátl

Podpis: 

Datum: 22. 8. 2018	Jméno: Ing. Jan Míka, MBA	Podpis: 
SOUHLAS TDS: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 16. 8. 2018	Jméno: Oldřich Havlíček	Podpis: 
SOUHLAS AD: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 16. 8. 2018	Jméno: Ing. Leoš Pohanka	Podpis: 



Firma: OHL ŽS, a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: ZBV Losencie III/35011 Velká Losenice - ZBV2 (MNP)

Rozpočet: SO 201 Most

SO 201 -3 317,36

1	2	3	4	5	6	9	10
Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	014102	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU	T	-9,60	169,95	-1 631,52
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. vozovkové souvství 2200kg/m3							
2	11372	1	Zemní práce PŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	-4,33	389,34	-1 685,84
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							



Firma: OHL ŽS, a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: ZBV Losenice III/35011 Velká losenice - ZBV2 (VCP)

Rozpočet: SO 201 Most

SO 201 12 940,57

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
	3	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU	T	12,72	206,00	2 620,32	2 620,32
			ŽB 3*2,4=7,2 t					
			Kámen 2,3*2,4=5,5 t					
			Celkem 12,72 t zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.					
			ŽB, Kámen 2400kg/m3					
	4	1	Zemní práce FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	4,33	685,00	2 966,05	2 966,05
			Frézovaná plocha: do 500m2 Odvozná vzdálenost suti: přes 19km do 20km Překážky v trase: bez překážek v trase Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	5	3	Svislé konstrukce VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,34	21 630,00	7 354,20	7 354,20
			položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sířihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.					

Příloha č. 3

Změnový list č. 3

Název akce:

III/35011 Velká Losenice průtah

ZMĚNA	3.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

SO 300 – Opěrná zed'

Vícepráce:

- 1) Poplatky za skládku (ŽB, Kámen, 2400 Kg/m³)
- 3.) Výztuž zdí opěrných z oceli
- 4.) Výztuž zdí opěrných z KARI sítí

OBJEDNATEL: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Jan Míka – ředitel organizace
IČ: 00090450

ZHOTOVITEL: **OHL ŽS a.s**
Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverčí
Zastoupení: Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní
IČ: 46342796

STRUČNÝ POPIS:**POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:****Vícepráce:**

Stávající rozpočet neobsahoval poplatky za uložení odpadu z bourání stávající opěrné zdi a výztuž opěrné zdi.

- Uložení odpadů (ŽB+Kámen) z vybourané OZ – nová položka v množství 28,80
- Výztuž opěrné zdi z oceli – nová položka v množství 0,27t
- Výztuž opěrné zdi z KARI sítí – nová položka v množství 0,06t

Méněpráce:**DOPAD NA CENU SO 201:****+ 12 947,10,- Kč bez DPH****+ 12 947,10 Kč****- 0,- Kč****SEZNAM PŘÍLOH:**

- Příloha č. 1 - Geodetické zaměření ploch sanací vozovky
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:**PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

Datum: 10. 8. 2018

Jméno: Ing. Vladimír
ZlatníkPodpis: **SOUHLAS INVESTORA:****PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

Datum: 16. 8. 2018




Jméno: Zdeněk Smažil

Podpis: 

Datum: 16. 8. 2018

Jméno: Ing. Tomáš Mátl

Podpis: 

Datum: 22. 8. 2018	Jméno: Ing. Jan Míka, MBA	Podpis: 
SOUHLAS TDS: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 16. 8. 2018	Jméno: Oldřich Havlíček	Podpis: 
SOUHLAS AD: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 16. 8. 2018	Jméno: Ing. Leoš Pohanka	Podpis: 



Firma: OHL ŽS, a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: ZBV Losenice III/35011 Velká Losenice - ZBV3 (VCP)

Rozpočet: SO 300 Opěrná Zed'

SO 300 12 947,10

1	2	3	4	5	6	9	Cena
Prof. číslo	Kod položky	Variantá	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem

1	014102	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU	T	28,80	206,00	5 932,80
			ŽB 2*2,4=4,8 t Kámen 10*2,4=24 t				
			Celkem 28,8 t zahrmuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. ŽB, kámen 2400kg/m3				
2	32736	3	Svislé konstrukce VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRÉŽ Z OCELI	T	0,27	21 630,00	7 014,30 5 840,10

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRÉŽNÍCH Z KARI SÍTI

3	327366			T	0,06	19 570,00	1 174,20
---	--------	--	--	---	------	-----------	----------

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.