

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/34742 Bojiště průtah

Číslo smlouvy objednatele: 24/2018/mini/SFDI/HB/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0952A18

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Ing. Josef Bernad, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Josef Culka, inspektor mostů, Havlíčkův Brod
Koordínátor BOZP: Bc. Michal Axman, QISO – MIRAIŠ, s.r.o.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006
Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
zastoupený: Ing. Janem Peškem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava (na základě plné moci) a Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úsek
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava (na základě plné moci), *(společně)*
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Pešek a Ing. Jiří Mezera, *(společně)*
technických: Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava OZ-Morava, autorizovaný stavitel v oboru DS tel.: 725 752 431,
Ondřej Košťál, stavbyvedoucí, autorizovaný stavitel v oboru DS, tel.: 725 933 108
(každý samostatně)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Č. účtu: 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Telefon: 725 752 431
Fax: 567 217 070
E-mail: jiri.mezera@porr.cz, ondrej.kostal@porr.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **6. 8. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o **376.960,00 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 2 o **281.306,96 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 2 o **-801.208,94 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	5.865.614,49 Kč
Vícepráce	658.266,96 Kč
Méněpráce	<u>-801.208,94 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	5.722.672,51 Kč
DPH 21%	1.201.761,23 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	6.924.433,74 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **24/2018/mini/SFDI/HB/S** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **24/2018/mini/SFDI/HB/S** uzavřené dne **6. 8. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.


3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1
Evidenční list Změny stavby č. 2


Zhotovitel:

V *Plumákově* dne: *11.12.2018*

PORR a.s. -114-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560




Ing. Jan Pešek
Ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s. Oblast Morava



Jiří Mezera
Vedoucí provozu Jihlava, úsek Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava


Objednatel:

V Jihlavě dne: *13 -12- 2018*



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111



Datum: 5.9.2018

Změnový list č. 1

Stavba: III/34742 Bojiště - průtah

objekt	cena dle SOD	vícepráce ZL č. 1	méněpráce ZL č. 1	cena celkem SOD+ZL č.1
SO 101	5225965,57	376960	0	5602925,57
Celkem	5 225 965,57	376 960,00	0,00	5602925,57

Technický popis předmětu změny:

Změna spočívá ve výměně nevhodné zeminy v akt. zóně za kamenivo drcené frakce 0/125.

Za technický dozor: Josef Culka

Datum: 5.9.2018

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSÚ Havlíčkův Brod, tel.: 569 430 850
Žitavská 1016, 587 01 Havlíčkův Brod 2

Za autorský dozor: Ing. Marek Šindelář

Datum: 5.9.2018

Za zhotovitele: Ondřej Košťál

Datum: 5.9.2018

PORE a.s. -135-
Dobručská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Za objednatele: Ing. Tomáš Mátl

Datum: 5.9.2018

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Za objednatele: Ing. Jan Míka, MBA

Datum: 5.9.2018

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah

Objekt: SO 101 Oprava komunikace

Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 5 225 965,57 Kč

Cena celková: 5 602 925,57 Kč

DPH: 1 176 614,37 Kč

Cena s daní: 6 779 539,94 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 602 925,57 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Osvoj-

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 II/34742 Bojiště - průtah
Objekt: SO 101 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	1	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB, kámen 2400kg/m3	T	15,480	153,00	2 368,44
			14101 dlažba Dlažba: 0,5*0,08+12,22*0,06*0,05+3,5*0,08*0,5=0,217 [A] Obruby: 1187,2*0,1*0,25*0,15=4,452 [B] Čerpaní na pokyn TDI dlažba vypadlé obruby: 1187,2*0,1*0,25*0,06=1,781 [C] Celkem: (A+B+C)*2,4=15,480 [D]				
3	3		POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové soustavy 2200kg/m3	T	316,923	150,00	47 538,45
			14101 k položce 75 144,056*2,2=316,923 [A] Celkem: A=316,923 [B]				
4	4		POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	T	2 119,406	150,00	317 910,90
			14101 k položce 110, 59 ŠD: 1036,799=1 036,799 [A] Zemina: 31,592-15,923+7,237=22,904 [B] Celkem: (A+B)*2,0=2 119,406 [C]				
8	8		POPLATKY ZA SKLÁDKU Nebezpečný odpad (např. dehtové penetrační makadamy), 2200 kg/m3	T	367,400	500,00	183 700,00
			14101 k položce 63 167*2,2=367,400 [A] Celkem: A=367,400 [B]				
0			Všeobecné konstrukce a práce				551 517,79
1	107	107	Zemní práce HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 131738 Hloubení pro UV vč. odvozu na skládku a mezideponii, uložení v pol. 115, poplatek za skládku uveden v položce 4	M3	40,320	385,00	15 523,20

Oběd

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 II/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
110	110		4*7*1,2*1,2*1=40,320 [A] Celkem: A=40,320 [B]	M3	31,592	420,00	13 268,64
			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ. DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM 132738 Odvoz na mezideponii a skládku, poplatek za skládku uveden v položce 4 Čerpání na pokyn TDI Chodník: 14,96=14,960 [A] Vozovka: 16,632=16,632 [B] Celkem: A+B=31,592 [C]				
113	113R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPŮ SE ZHUTNĚNÍM 17110 Uložení zeminy do aktivní zóny vč. vykopání a dovozu zeminy z mezideponie Odečteno digitálně ze situace Čerpáno se souhlasem TDI 530+31,592=561,592 [A] Celkem: A=561,592 [B]	M3	561,592	42,00	23 586,86
115	115		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 17120 uložení výkopu na mezideponii a skládku K položce 88,107 Čerpáno se souhlasem TDI 88: 530+31,592=561,592 [A] 107: 40,32=40,320 [B] Celkem: A+B=601,912 [C]	M3	601,912	8,00	4 815,30
116	116R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 17130 Násyp vhodné zeminy do aktivní zóny vč. pořízení vhodné zeminy Odečteno z bilance zemních prací Čerpáno se souhlasem TDI Komunikace: 566-530=36,000 [A] Celkem: A=36,000 [B]	M3	36,000	420,00	15 120,00
119	119		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 17380	M3	18,000	460,00	8 280,00

Devy

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odečteno z bilance zemních prací 18=18,000 [A] Celkem: A=18,000 [B]				
120	120		ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 17411 Zásyp potrubí vč. výkopu a dovozu zeminy z mezidíseponie Čerpaní na pokyn TDI Potrubí: Chodník: 9,163=9,163 [A] Vozovka: 8,039=8,039 [B] ÚV: 40,32-7-3,14*0,275*0,275*1=33,083 [C] Celkem: A+B+C=50,285 [D]	M3	50,285	48,00	2 413,68
125	125		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 17581 Obsyp potrubí Čerpaní na pokyn TDI 10,942=10,942 [A] Celkem: A=10,942 [B]	M3	10,942	615,00	6 729,33
128	128		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 18110 3106,7=3 106,700 [A] Celkem: A=3 106,700 [B]	M2	3 106,700	12,00	37 280,40
134	134		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M vč. dodání ornice 18231 Odečteno z bilance zemních prací 217=217,000 [A] Celkem: A=217,000 [B]	M2	217,000	15,00	3 255,00
136	136		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM 18241 217=217,000 [A] Celkem: A=217,000 [B]	M2	217,000	13,00	2 821,00
421	421		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 919112 217=217,000 [A] Celkem: A=217,000 [B]	M	1 187,200	98,00	116 345,60

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 II/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
53	53		řezání drážky mezi obrubníkem a asfaltovým krytem Asfaltová záhlvka v položce 328 Délka odečtena digitálně ze situace 1187,2=1.187,200 [A] Celkem: A=1.187,200 [B]	M3	0,500	293,00	146,50
			ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM 113188 Odstranění dlaždic ve sjezdu vč. odvozu a uložení na skládku Poplatek za skládku uveden v položce 1 0,5=0,500 [A] Celkem: A=0,500 [B]	M3	1.036,799	250,00	259.199,75
59	59		ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESITMEL, ODVOZ DO 20KM 11332 vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 4 Odečteno z bilance zerních prací a digitálně ze situace Komunikace: 1021=1.021,000 [A] Sjezdy: 73,3*0,1=7,330 [B] Chodník: 12,22*0,15+3,5*0,2=2,533 [C] Vypalné obruby: 1187,2*0,1*0,25*0,2=5,936 [D] Celkem: A+B+C+D=1.036,799 [E]	M3	167,000	598,00	99.866,00
63	63		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH DO 20KM 11333 vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 8 Odečteno z bilance zerních prací a digitálně ze situace 167=167,000 [A] Celkem: A=167,000 [B]	M	118,720	45,00	5.342,40
67	67		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 11352 Odhad 10% vypalých obrub vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 1	M			



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
75	75		Čerpání na pokyn TDI 1187,2*0,1=118,720 [A] Celkem: A=118,720 [B]				
			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	146,056	651,00	95 082,46
			113728 vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 3 Odečteno z bilance zemních prací a digitálně ze situace Komunikace: 135=135,000 [A] Sjezdy: 276,4*0,04=11,056 [B] Celkem: A+B=146,056 [C]				
88	88		ODKOP PRO ŠPOND STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	530,000	256,00	135 680,00
			123738 vč. odvozu na mezdeponii, uložení na mezdeponii v položce 115 Odečteno z bilance zemních prací Čerpáno se souhlasem TDI 530=530,000 [A] Celkem: A=530,000 [B]				
1			Zemní práce				844 756,12
2	160		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN separační geotextilie min. 300 g/m2	M2	6 751,300	39,00	263 300,70
			28997 2775,6+4*0,25*869+3106,7=6 751,300 [A] Celkem: A=6 751,300 [B]				
2			Základy				263 300,70
4	190		Vodorovné konstrukce	M3	0,000	620,00	0,00
	190		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO 45/152				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBY:	I.1			608,000		376 960,00
192	192		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 451211 Lože pod potrubí Čerpaní na pokyn TDI 2,785=2,785 [A] Celkem: A=2,785 [B]	M3	608,000 2,785	620,00	376 960,00 1 726,70
4	4		Vodorovné konstrukce				378 686,70
5	5		Komunikace				495 990,70
206	206		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRITÍ ŠD 0/32 56330 ŠDa Odečteno z bilance zerních prací Komunikace: 799=799,000 [A] Chodníky: 12,22*0,15+3,5*0,2=2,533 [D] Čerpaní na pokyn TDI 1187,2*0,1*0,25*0,15=4,452 [B] Vypadlé obruby Celkem: A+B+D=799,985 [C]	M3	799,985	620,00	495 990,70
226	226		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 56962 Plocha odečtena digitálně ze situace 213,6=213,600 [A] Celkem: A=213,600 [B]	M2	213,600	65,00	13 884,00
229	229		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 572123	M2	3 172,000	17,00	53 924,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 II/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
231	231		Komunikace: 3172=3 172,000 [A] Celkem: A=3 172,000 [B] SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 694,054	11,00	117 694,59
			572213 Komunikace: 5104,5*1,02+4200=9 406,590 [A] Sjezdy: 276,4*1,02+128,4*1,04=415,464 [B] Vyrovnávky: 594+278=872,000 [C] Celkem: A+B+C=10 694,054 [D]				
239	239		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70	M3	231,020	4 100,00	947 182,00
			574A03 Odečteno z bilance prací Komunikace: 217=217,000 [A] Vyrovnávky: 14+0,5*0,04=14,020 [B] Celkem: A+B=231,020 [C]				
241	241		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM.ACO	M2	276,400	193,00	53 345,20
			11+ 50/70 574A33 Plocha odečtena digitálně ze situace Sjezdy: 276,4=276,400 [B] Celkem: B=276,400 [C]				
245	245		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70	M3	259,704	3 800,00	986 875,20
			574C06 Odečteno z bilance prací Komunikace: 245=245,000 [A] Vyrovnávky: 7=7,000 [B] Sjezdy: (25,4+103)*0,06=7,704 [C] Celkem: A+B+C=259,704 [D]				
251	251		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+	M3	166,000	3 810,00	632 460,00
			50/70 5740E6 Odečteno z bilance prací Komunikace: 166=166,000 [A] Celkem: A=166,000 [B]				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	HB 2018 III/34742 Bojiště - přístah
Objekt:	SO 101 Oprava komunikace
Rozpočet:	SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
274	274		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,611	320,00	195,52
			582611 Doplnění dlažby chodníku Odhad 5% 12,22*0,05=0,611 [A] Celkem: A=0,611 [B]				
275	275		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,175	490,00	85,75
			582612 Doplnění dlažby Odhad 5% 3,5*0,05=0,175 [A] Celkem: A=0,175 [B]				
280	280		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	45,400	220,00	9 988,00
			587206 Podklad v poloze 206 Odhad 5% poškozená dlažba - poplatek za skládku uveden v poloze 1 TL 60mm: 12,22=12,220 [A] TL 80mm: 3,5=3,500 [B] Výpadlé obruby: 1187,2*0,25*0,1=29,680 [C] Čerpaní na pokyn TDI Celkem: A+B+C=45,400 [D]				
282	282		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	96,800	138,00	13 358,40
			58920 Technologické napojení K poloze 420 Délka odcítána digitálně ze situace 96,8=96,800 [A] Celkem: A=96,800 [B]				
5	Komunikace						3 324 923,36

8 Potrubí



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/3/4742 Bojiště - přítlah
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
304 304		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	21,100	660,00	13 926,00
		87444 Napojení UV na kanalizaci Čerpáno se souhlasem TDI Chodník: 8,5=8,500 [A] Vozovka: 12,6=12,600 [B] Celkem: A+B=21,100 [C]				
313 313		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	15,000	7 750,00	116 250,00
		89712 vč. napojení do stávající kanalizace Počet odečten digitálně ze situace 4+4+7=15,000 [A] Celkem: A=15,000 [B]				
320 320		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	24,000	1 250,00	30 000,00
		89922 Úprava uličních vpustí Počet odečten digitálně ze situace 24=24,000 [A] Celkem: A=24,000 [B]				
326 326		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	21,100	50,00	1 055,00
		899651 21,1=21,100 [A] Celkem: A=21,100 [B]				
327 327		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	21,100	65,00	1 371,50
		89980 21,1=21,100 [A] Celkem: A=21,100 [B]				
8	Potrubi					162 602,50
9 328 328	Ostatní konstrukce a práce	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MMZ	M	1 187,200	12,00	14 246,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
340	340		931311 Výpř. drážky mezi obrubníkem a asfaltovým krytem Frézování drážky v položce 421 Délka odečtena digitálně ze situace 1187,2=1.187,200 [A] Celkem: A=1.187,200 [B]	M2	5 380,900	2,00	10 761,80
390	390		5104,5+276,4=5 380,900 [A] Celkem: A=5 380,900 [B]				
390	390		OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU 93821 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	123,520	315,00	38 908,80
393	393		917224 Obruby místo UV Doplnění vypadlých obrub Čerpaní na pokyn TDI 4*1,2=4,800 [C] 1187,2*0,1=118,720 [A] Celkem: C+A=123,520 [D]				
393	393		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	5,000	285,00	1 425,00
420	420		91781 Výšková úprava záhonových obrubníků 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B]				
420	420		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 919111 Výpř. v položce 282 Délka odečtena digitálně ze situace 96,8=96,800 [A] Celkem: A=96,800 [B]	M	96,800	48,00	4 646,40
436	436		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 96687 Odstranění vpustí	KUS	11,000	650,00	7 150,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	EB 2018	III/34742	Bojiště - průtah
Objekt:	SO 101		Oprava komunikace
Rozpočet:	SO 101		Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Počet odečten digitálně ze situace 4+7=11,000 [A] Celkem: A=11,000 [B]				
9			Ostatní konstrukce a práce				77 138,40

Celkem:

5 602 925,57


PORR a.s.

Dubečská 3228/36
100 00 Píseňka 10, Strašnice
IČO: 49005560

-138-

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
ICO: 00090450
Odběratel: TSÚ Havlíčkův Brod, tel.: 569 430 856
Žitkova 101B, 581 53 Havlíčkův Brod 2

OUKKA



Datum:

29.11.2018

Změnový list č. 2

Stavba: III/34742 Bojiště - průtah

objekt	cena dle SOD+ZL č.1	vícepráce ZL č. 2	méněpráce ZL č. 2	cena celkem SOD+ZL č.1+ZL č.2
SO 101	5602925,57	266791,44	-481211	5388506,01
SO 111	361673,92	14515,52	-56422,94	319766,5
SO 900	277 975,00	0,00	-263 575,00	14 400,00
Celkem	6 242 574,49	281 306,96	-801 208,94	5722672,51

Technický popis předmětu změny:

SO101 - změny spočívají v odstranění podkladních nestmelených vrstev, odkopu pro spodní stavbu silnic z důvodu vyhovující a nevyhovující únosnosti stávajícího podkladu dle domluv s AD a objednatelem, s tím spojené poplatky za skládku a opláštění z geotextilie, navýšení frézované plochy k frézované ploše se poří spojovací postřik, navýšení ACL 16+ a poplatky za skládku, rozprostření ornice a osetí, výšková úprava vpustí, dodávka uličních vpustí komplet, televizní a tlaková zkouška potrubí. Spojovací postřik, ACP 16+ a ACO 11+ dle geodetického zaměření. Prořezání drážky včetně zalití asf. zálivkou u obrub se neprovádělo.

SO 111 - RDS nebyla vypracována, Geometrický plán nebyl vyhotoven, dopravní značky neodstraněny, navýšení VDZ dle požadavku objednatele.

SO 900 - Dopravně inženýrské opatření zajišťoval objednavatel v celém rozsahu stavby.

Za technický dozor: Josef Culka

Datum: 29.11.2018

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSÚ Havlíčkův Brod, tel.: 569 430 850
Žitkova 1010, 587 53 Havlíčkův Brod

Za autorský dozor: Ing. Marek Šindelář

Datum: 29.11.2018

Za zhotovitele: Ondřej Košťál

Datum: 29.11.2018

PORR a.s. -135-
Duhová 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Za objednatele: Ing. Tomáš Mátl

Datum: 29.11.2018

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Za objednatele: Ing. Jan Míka, MBA

Datum: 29.11.2018

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah**Objekt:** SO 101 Oprava komunikace**Rozpočet:** SO 101 Oprava komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** 5 602 925,57 Kč**Cena celková:** 5 388 506,01 Kč**DPH:** 1 131 586,26 Kč**Cena s daní:** 6 520 092,27 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 5 388 506,01 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	1	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB, kámen 2400kg/m3	T	15,480	153,00	2 368,44
			14101 dlažba Dlažba: 0,5*0,08+12,22*0,06+3,5*0,08*0,5=0,217 [A] Obruby: 1187,2*0,1*0,25*0,15=4,452 [B] Čerpaní na pokryva TDI dlažba vypadlé obruby: 1187,2*0,1*0,25*0,06=1,781 [C] Celkem: (A+B+C)*2,4=15,480 [D]				
3	3		POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové soustavy 2200kg/m3	T	316,923	150,00	47 538,45
			14101 k položce 75 144,056*2,2=316,923 [A] Celkem: A=316,923 [B]				
	ZBY:	I.2			35,407		5 311,05
4	4		POPLATKY ZA SKLÁDKU kameňovo, zemina 2000kg/m3	T	352,330	150,00	52 849,50
			14101 k položce 110, 59 ŠD: 1036,799=1 036,799 [A] Zemina: 31,592-15,925+7,237=22,904 [B] Celkem: (A+B)*2,0=2 119,406 [C]		2 119,406		317 910,90
	ZBY:	I.2			696,000		104 400,00
8	8		POPLATKY ZA SKLÁDKU Nebezpečný odpad (např. dehtové penetrační makadamy), 2200 kg/m3	T	2 815,406	500,00	422 310,90
			aktuální množství		367,400		183 700,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 II/34742 Bojiště - průtah Objekt: SO 101 Oprava komunikace Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
0		Všeobecné konstrukce a práce	14101 k položce 63 167*2,2=367,400 [A] Celkem: A=367,400 [B]				661 228,84	
I		Zemní práce						
107	107		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM 131738 Hloubení pro UVJ vč. odvozu na skládku a mezideponii, uložení v pol. 115, poplatek za skládku uveden v položce 4 4*7*1,2*1,2*1=40,320 [A] Celkem: A=40,320 [B]	M3	40,320	385,00	15 523,20	
110	110		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM 132738 Odvoz na mezideponii a skládku, poplatek za skládku uveden v položce 4 Čerpaní na pokyn TD Chodník: 14,96=14,960 [A] Vozovka: 16,632=16,632 [B] Celkem: A+B=31,592 [C]	M3	31,592	420,00	13 268,64	
113	113R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM 17110 Uložení zeminy do aktivní zony vč. vykopání a dovozu zeminy z mezideponie Odečteno digitálně ze situace Čerpano se souhlasem TD 330+31,592=561,592 [A] Celkem: A=561,592 [B]	M3	561,592	42,00	23 586,86	
ZBY:								
						1.2	-22 260,00	
						aktuální množství	1 326,86	



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
115	115	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 17120 uložení výkopu na mezideponii a skládku K položce 88,107 Čerpáno se souhlasem TDI 88: 530+51,592=561,592 [A] 107: 40,32=40,320 [B] Celkem: A+B=601,912 [C]	M3	601,912	8,00	4 815,30
ZBY:	1.2			189,000		1 512,00
116	116R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 17130 Násyp vhodné zeminy do aktivní zóny vč. pořízení vhodné zeminy Odečteno z bilance zemních prací Čerpáno se souhlasem TDI Komunikace: 566-530=36,000 [A] Celkem: A=36,000 [B]	M3	790,912	420,00	6 327,30
		aktuální množství		36,000		15 120,00
119	119	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 17380 Odečteno z bilance zemních prací 18=18,000 [A] Celkem: A=18,000 [B]	M3	18,000	460,00	8 280,00
120	120	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 17411 Zásyp potrubí vč. výkopu a dovozu zeminy z mezideponie Čerpání na pokyn TDI Potrubí: Chodník: 9,163=9,163 [A] Vozovka: 8,039=8,039 [B] UV: 40,32-7-3,14*0,275*0,275*1=33,083 [C] Celkem: A+B+C=50,285 [D]	M3	50,285	48,00	2 413,68



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 II/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
125	125		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,942	615,00	6 729,33
			17581 Obsyp potrubí Čerpaní na pokyn TDI 10,942=10,942 [A] Celkem: A=10,942 [B]				
128	128		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	3 106,700	12,00	37 280,40
			18110 3106,7=3 106,700 [A] Celkem: A=3 106,700 [B]				
134	134		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M vč. dodání ornice	M2	217,000	15,00	3 255,00
			18231 Odečteno z bilance zemních prací 217=217,000 [A] Celkem: A=217,000 [B]				
	ZBY:	1.2			-217,000		-3 255,00
136	136		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	217,000	13,00	2 821,00
			18241 217=217,000 [A] Celkem: A=217,000 [B]				
	ZBY:	1.2			-217,000		-2 821,00
421	421		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 187,200	98,00	116 345,60
			aktuální množství		0,00		0,00
			aktuální množství		1 187,200	98,00	116 345,60





POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah
Objekt: SO 101 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace


Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	1.2		919112 řezání drážky mezi obrubníkem a asfaltovým krytem Asfaltová závlhka v položce 328 Délka odečtena digitálně ze situace 1187,2=1 187,200 [A] Celkem: A=1 187,200 [B]		-1 187,200		-116 345,60
53	53		ODSISTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM 113188 Odsitrání dlaždic ve sjezdu vč. odvozu a uložení na skládku Poplatek za skládku uveden v položce 1 0,5=0,500 [A] Celkem: A=0,500 [B]	M3	0,500	293,00	146,50
59	59		ODSISTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM 11332 vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 4 Odečteno z bilance zemních prací a digitálně ze situace Komunikace: 1021=1 021,000 [A] Sjezdy: 73,3*0,1=7,330 [B] Chodník: 12,22*0,15+3,5*0,2=2,533 [C] Vypačís obruby: 1187,2*0,1*0,25*0,2=5,936 [D] Celkem: A+B+C+D=1 036,799 [E]	M3	1 036,799	250,00	259 199,75
	1.2		ZBY:		-371,000		-92 750,00

Dem

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah
Objekt:	SO 101 Oprava komunikace
Rozpočet:	SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
63	63		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM 11333 vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 8 Odečteno z bilance zemních prací a digitálně ze situace 167=167,000 [A] Celkem: A=167,000 [B]	M3	665,799 167,000	598,00	166 449,75 99 866,00
67	67		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 11352 Odhad 10% vypadých obrub vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 1 Čerpání na pokyn TD 1187,2*0,1=118,720 [A] Celkem: A=118,720 [B]	M	118,720	45,00	5 342,40
75	75		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM 113728 vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 3 Odečteno z bilance zemních prací a digitálně ze situace Komunikace: 135=135,000 [A] Sjezdů: 276,4*0,04=11,056 [B] Celkem: A+B=146,056 [C]	M3	146,056	651,00	95 082,46
	ZBÝ:	1.2			14,094		9 175,19
88	88		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM 123738 vč. odvozu na mezideponii, uložení na mezideponii v položce 115 Odečteno z bilance zemních prací	M3	160,150 530,000	256,00	104 257,65 135 680,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	1.2	Čerpáno se souhlasem TDI 530=530,000 [A] Celkem: A=530,000 [B]		189,000		48 384,00
			aktuální množství		719,000		184 064,00
1			Zemní práce				666 395,71
2	160 160	Základy	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN separační geotextilie min. 300 g/m2 28997 2775,64*0,25*869+3106,7=6 751,300 [A] Celkem: A=6 751,300 [B]	M2	6 751,300	39,00	263 300,70
	ZBV:	1.2			-3 106,700		-121 161,30
2			Základy		3 644,600		142 139,40
			aktuální množství				142 139,40
4	190 190	Vodorovné konstrukce	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	608,000	620,00	376 960,00
	192 192		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 451211 Lože pod potrubí Čerpaní na pokyn TDI	M3	2,785	620,00	1 726,70

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah
Objekt:	SO 101 Oprava komunikace
Rozpočet:	SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			2,785=2,785 [A] Celkem: A=2,785 [B]				378 686,70
			Vodorovné konstrukce				
5							
206	206		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTH ŠD 0/32	MB	799,985	620,00	495 990,70
			56330 ŠDa Odečteno z bilance zemních prací Komunikace: 799=793,000 [A] Chodníky: 12,22*0,15+3,5*0,2=2,533 [D] Čepání na polsyn: 1187,2*0,1*0,25*0,15=4,452 [B] Vypadlé obrubky Celkem: A+B+D=799,985 [C]				
226	226		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	213,600	65,00	13 884,00
			56862 Plocha odečtena digitálně ze situace 213,6=213,600 [A] Celkem: A=213,600 [B]				
			ZBY:		17,000		1 105,00
229	229		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 172,000	17,00	53 924,00
			572123 Komunikace: 3172=3 172,000 [A] Celkem: A=3 172,000 [B]		230,600		14 989,00
			aktuální množství				
			ZBY:		234,900		3 993,30

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
231	231		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 572213	M2	3 406,900	11,00	57 917,30
			Komunikace: 5104,5*1,02+4200=9 406,590 [A] Sjezdy: 276,4*1,02+128,4*1,04=415,464 [B] Vyrovnávky: 594+278=872,000 [C] Celkem: A+B+C=10 694,054 [D]		10 694,054		117 634,59
	ZBV:	I.2			234,900		2 583,90
239	239		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO II ACO II 50/70 574A03	M3	10 928,954	4 100,00	120 218,49
			Odečteno z bilance prací Komunikace: 217=217,000 [A] Vyrovnávky: 14+0,5*0,04=14,020 [B] Celkem: A+B=231,020 [C]		231,020		947 182,00
	ZBV:	I.2			-11,000		-45 100,00
241	241		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO II TL. 40MM ACO 11+ 50/70	M2	220,020	193,00	902 082,00
			574A33 Plocha odečtena digitálně ze situace Sjezdy: 276,4=276,400 [B] Celkem: B=276,400 [C]		276,400		53 345,20

Dej.

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBY:	1.2			-276,400		-53 345,20
246	246		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 574C06 Odečteno z bilance prací Komunikace: 245=245,000 [A] Vyrovnávky: 7=7,000 [B] Sjezdy: (25 A+103)*0,06=7,704 [C] Celkem: A+B+C=259,704 [D]	M3	259,704	3 800,00	986 875,20
			aktuální množství		0,000		0,00
	ZBY:	1.2			14,095		53 561,00
251	251		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70 5740E6 Odečteno z bilance prací Komunikace: 166=166,000 [A] Celkem: A=166,000 [B]	M3	273,799	3 810,00	1 040 436,20
			aktuální množství		166,000		632 460,00
274	274		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM. 582811 Doplnění dlažby chodníku Odhad 5% 12,22*0,05=0,611 [A] Celkem: A=0,611 [B]	M2	0,611	320,00	195,52

Dumf

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	HB 2018 III/34742 Bojiště - příťah
Objekt:	SO 101 Oprava komunikace
Rozpočet:	SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
275	275		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,175	490,00	85,75
			582612 Doplnění dlažby Odhad 5% 3,5*0,05=0,175 [A] Celkem: A=0,175 [B]				
280	280		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	45,400	220,00	9 988,00
			587206 Podklad v položce 206 Odhad 5% poškozená dlažba - poplatek za skládku uveden v položce 1 TL 60mm: 12,22=12,220 [A] TL 80mm: 3,5=3,500 [B] Vypaďlé obrubky: 1187,2*0,25*0,1=29,680 [C] Čerpaní na pokyn TDI Celkem: A+B+C=45,400 [D]				
282	282		VÝPLŇ SPAR.MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	96,800	138,00	13 358,40
			58920 Technologické napojení K položce 420 Délka odečtena digitálně ze situace 96,8=96,800 [A] Celkem: A=96,800 [B]				
	ZBY:	1.2			31,000		4 278,00
			aktuální množství		127,800		17 656,40
5		Komunikace					3 291 999,36
8	304 304	Potrubi	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	21,100	660,00	13 926,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - přítlah
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace


Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
313	313		87444 Nápojení UV na kanalizaci Čerpáno se souhlasem TDI Chodník: 8,5=8,500 [A] Vozovka: 12,6=12,600 [B] Celkem: A+B=21,100 [C]	KUS	15,000	7 750,00	116 250,00
			89712 vč. napojení do stávající kanalizace Počet odečten digitálně ze situace 4+4+7=15,000 [A] Celkem: A=15,000 [B]				
	ZBY:	1.2			4,000		31 000,00
320	320		89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Úprava uličních vpustí Počet odečten digitálně ze situace 24=24,000 [A] Celkem: A=24,000 [B]	KUS	24,000	1 250,00	30 000,00
			aktuální množství		19,000		147 250,00
	ZBY:	1.2			-6,000		-7 500,00
326	326		899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	18,000	50,00	22 500,00
			aktuální množství		21,100		1 055,00

Čeky

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 II/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			21,1=21,100 [A] Celkem: A=21,100 [B]				
	ZBY:	1.2			-21,100		-1 055,00
327	327		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 89980	M	21,100	65,00	1 371,50
			aktuální množství		0,000		0,00
	ZBY:	1.2	21,1=21,100 [A] Celkem: A=21,100 [B]		-21,100		-1 371,50
8		Potrubí			0,000		183 676,00
			aktuální množství		0,000		0,00
9	328	328	Ostatní konstrukce a práce TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 881311	M	1 187,200	12,00	14 246,40
			Výplň drážky mezi obrubníkem a asfaltovým krytem Frézování drážky v položce 421 Délka odečtena digitálně ze situace 1187,2=1 187,200 [A] Celkem: A=1 187,200 [B]				
	ZBY:	1.2			-1 187,200		-14 246,40



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - přítah
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
340	340		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU 93821 5104,5+276,4=5 380,900 [A] Celkem: A=5 380,900 [B]	M2	5 380,900	2,00	10 761,80	
390	390		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 917224 Obruby místo UV Doplnění vypadlých obrub Čerpaní na pokyn TDI 4*1,2=4,800 [C] 1187,2*0,1=118,720 [A] Celkem: C+A=123,520 [B]	M	123,520	315,00	38 908,80	
393	393		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 91781 Výšková úprava záhonových obrubníků 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B]	M	5,000	285,00	1 425,00	
420	420		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL.DO 50MM 918111 Výplň v poloze 282 Délka odečtena digitálně ze situace 96,8=96,800 [A] Celkem: A=96,800 [B]	M	96,800	48,00	4 646,40	
ZBY:							1 488,00	
1.2							31,000	
akutální množství							127,800	6 134,40
436	436		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 11,000 650,00	KUS	11,000	650,00	7 150,00	


POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce		96887 Odstranění vpustí Počet otečen digitálně ze situace 4+7=11,000 [A] Celkem: A=11,000 [B]				64 380,00
Celkem:							5 388 506,01

PORR a.s.

 Dubčská 3238/56
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560



**Krajská správa a údržba
 silnic Vysociny, příspěvková organizace**

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČO: 00090450

Oddělení TŠÚ Havlíčkův Brod, tel.: 569 430 850

Žitkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod 2





NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah**Objekt:** SO 111 Přípravné a dokončovací práce**Rozpočet:** SO 111 Přípravné a dokončovací práce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** 361 673,92 Kč**Cena celková:** 319 766,50 Kč**DPH:** 67 150,97 Kč**Cena s daní:** 386 917,47 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 319 766,50 Kč**Vypracoval zadání:**

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 111 Přípravné a dokončovací práce
 Rozpočet: SO 111 Přípravné a dokončovací práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	1	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB, kámen 2400kg/m ³	T	0,912	153,00	139,54
			14101 K položce 438 Čerpání se souhlasem TDI 1,75*0,15*0,15=0,039 [A] 29*3,14*0,05*0,05*1,5=0,341 [B] Celkem: (A+B)*2,4=0,912 [C]				
	ZBY:	2.1			-0,912		-139,54
18	18		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci stavby aktuální množství	KM	1,000	10 000,00	10 000,00
			2911 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]				
19	19		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ke kolaudaci	KM	1,000	10 000,00	10 000,00
			2911 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]				
20	20		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení hranic pozemků	KM	1,000	10 000,00	10 000,00
			2911 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]				
21	21		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
			2911				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	HB 2018	II/34742	Bojiště - průtah
Objekt:	SO III		Přípravné a dokončovací práce
Rozpočet:	SO III		Přípravné a dokončovací práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]				
23	23		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 2943	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
			I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]				
	ZBY:	2.1			-1,000		-40 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
24	24		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL = stavba 2940	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
			I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]				
25	25		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN 2945	KM	1,000	15 000,00	15 000,00
			I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]				
	ZBY:	2.1			-1,000		-15 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
30	30		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Rozměr 2,5 x 1,75 m 2991	KUS	2,000	15 000,00	30 000,00
			2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B]				

POLOŽKY ROZPOČTU


Stavba: HB 2018 IUI/34742 Bojiště - příťah
 Objekt: SO 111 Přípravné a dokončovací práce
 Rozpočet: SO 111 Přípravné a dokončovací práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	31		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL = stavba	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
			3100				
			1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]				
4	4		POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	T	42,720	150,00	6 408,00
			14101 K položce 93 213,6*0,1=21,360 [A] Celkem: A*2=42,720 [B]				
5	5		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 1800kg/m3	T	344,072	150,00	51 610,80
			14101 K položce 96, 99 96: 382*0,5=191,000 [A] 99: 3,15*0,15*0,15*21,3*0,1=0,151 [B] Celkem: (A+B)*1,8=344,072 [C]				
0			Všeobecné konstrukce a práce				188 018,80
1	93	93	ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	213,600	16,00	3 417,60
			12932 Stržení krajnice vč. odvozu na místo určené investorem a uložení na skládku Poplatek za skládku uveden v položce 4 Plocha odečtena digitálně ze situace 213,6=213,600 [A] Celkem: A=213,600 [B]				
96	96		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	382,000	114,00	43 548,00
			12932 Čištění příkopu vč. odvozu na místo určené investorem a uložení na skládku Poplatek za skládku uveden v položce 5 Délka odečtena digitálně ze situace 382=382,000 [A] Celkem: A=382,000 [B]				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 111 Přípravné a dokončovací práce
 Rozpočet: SO 111 Přípravné a dokončovací práce

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
99	99		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM čišťení propusku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 129945 Čištění propusku, odhad zanesení 10% Poplatek za skládku uveden v položce 5 Čerpaní na pokyn TD 21,3=21,300 [A] Celkem: A=21,300 [B]	M	21,300	165,00	3 514,50
1		Zemní práce					50 480,10
5	217 217	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 56362 Sjezdy z R-Miat Plocha odečtena digitálně ze situace 73,3=73,300 [A] Celkem: A=73,300 [B]	M2	73,300	72,00	5 277,60
5		Komunikace					5 277,60
9	367 367	Ostatní konstrukce a práce	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ. 1 - DEMONTÁŽ 914123 Demontované SDZ bude předáno správci komunikace Počet odečten digitálně ze situace 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B]	KUS	5,000	50,00	250,00
	ZBY:	2.1			-5,000		-250,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 111 Přípravné a dokončovací práce
 Rozpočet: SO 111 Přípravné a dokončovací práce

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
369	369		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 914131 8=8,000 [A] Celkem: A=8,000 [B]	KUS	8,000	1 250,00	10 000,00
374	374		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ 914923 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B]	KUS	4,000	1 450,00	5 800,00
375	375		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ 914923 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B]	KUS	2,000	150,00	300,00
	ZBY:	2.1			-2,000		-300,00
378	378	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 915111 Bílá barva vč. předznačení Finální VDZ vč. retroreflexní úpravy v poloze 376.2 Délka odečtena digitálně ze situace	M2	229,144	85,00	19 477,24
					0,000		0,00
							19 477,24



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 111 Přípravné a dokončovací práce
 Rozpočet: SO 111 Přípravné a dokončovací práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBY:	2.1			45,856		3 897,76
			V4 (0,125): 1662,7*0,125=207,838 [A] V2b (1,5/1,5/0,125): 68,9/2*0,125=4,306 [B] V11a: 8,5*2=17,000 [C] Celkem: A+B+C=229,144 [D]				
378	378	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	275,000	85,00	23 375,00
			915111 Finální VDZ s retroreflexní úpravou Délka odečtena digitálně ze situace		229,144		19 477,24
			V4 (0,125): 1662,7*0,125=207,838 [A] V2b (1,5/1,5/0,125): 68,9/2*0,125=4,306 [B] V11a: 8,5*2=17,000 [C] Celkem: A+B+C=229,144 [D]				
	ZBY:	2.1			45,856		3 897,76
					275,000		23 375,00
382	382		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA A ZNAKY	KUS	24,000	280,00	6 720,00
			91552 Nápis BUS 4*2*3=24,000 [A] Celkem: A=24,000 [B]				
	ZBY:	2.1			24,000		6 720,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO III Přípravné a dokončovací práce
 Rozpočet: SO III Přípravné a dokončovací práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
438	438		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,380	1 930,00	733,40
			967158 Odstranění sloupků, poplatek za skládku uveden v položce 1 Odhad Čerpáno na pokyn TDI 1,75*0,15*0,15=0,039 [A] 29*3,14*0,05*0,05*1,5=0,341 [B] Celkem: A+B=0,380 [C]				
ZBV:		2.1			-0,380		-733,40
9			Ostatní konstrukce a práce		0,000		0,00
			aktuální množství				75 990,00
							319 766,50

Celkem:

Krajská správa a údržba
 silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
 IČO: 00090450
 Oddělení TŠÚ Havlíčkův Brod, tel.: 569 430 850
 Žitkova 1018, 581 55 Havlíčkův Brod 2

PORR a.s.
 Dubečská 3/38/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 49605566


Becka
Dejn

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah**Objekt:** SO 900 Dopravně-inženýrské opatření**Rozpočet:** SO 900 Dopravně-inženýrské opatření**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** 277 975,00 Kč**Cena celková:** 14 400,00 Kč**DPH:** 3 024,00 Kč**Cena s daní:** 17 424,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 14 400,00 Kč**Vypracoval zadání:**

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 IIL/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 900 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 900 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	14 14	Všeobecné konstrukce a práce					
			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
			DOFRAVY KPL = stavba				
			2720				
			Vyřízení a projednání DIO				
			1=1,000 [A]				
			Celkem: A=1,000 [B]				
	ZBY:	3.1			-1,000		-35 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce					
			aktuální množství		0,000		0,00
							0,00
5	224 224	Komunikace					
			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Bude využít	M3	20,000	720,00	14 400,00
			recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.				
			56860				
			Čerpaní se souhlasem TDI				
			20=20,000 [A]				
			Celkem: A=20,000 [B]				
	239 239		ASEALTVOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70	M3	4,000	4 100,00	16 400,00
			574A03				
			Čerpaní se souhlasem TDI				
			4=4,000 [A]				
			Celkem: A=4,000 [B]				
	ZBY:	3.1			-4,000		-16 400,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	HB 2018 III/34742 Bojiště - přitah
Objekt:	SO 900 Dopravně-inženýrské opatření
Rozpčet:	SO 900 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace	aktuální množství		0,000		0,00
9	368 368	Ostatní konstrukce a práce	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	38,000	550,00	20 900,00
			Etapa I.: 15=15,000 [A] Etapa II.: 23=23,000 [B] Celkem: A+B=38,000 [C]				
	ZBY:	3.1			-38,000		-20 900,00
			aktuální množství		0,000		0,00
	370 370	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNĚ		KSDEN	1 710,000	5,00	8 550,00
			914139				
			Etapa I.: 15*45=675,000 [A] Etapa II.: 23*45=1 035,000 [B] Celkem: A+B=1 710,000 [C]				
	ZBY:	3.1			-1 710,000		-8 550,00
			aktuální množství		0,000		0,00
	371 371	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNĚ		KSDEN	450,000	20,00	9 000,00
			914419 K Položce 372				
			Etapa I.: 5*45=225,000 [A] Etapa II.: 5*45=225,000 [B] Celkem: A+B=450,000 [C]				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - přítah
 Objekt: SO 900 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 900 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBY:	3.1			-450,000		-9 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
372	372		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	10,000	2 500,00	25 000,00
			Etapa I: 5=5,000 [A] Etapa II: 5=5,000 [B] Celkem: A+B=10,000 [C]				
	ZBY:	3.1			-10,000		-25 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
384	384		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 916129	KSDEN	405,000	145,00	58 725,00
			Etapa I: 4*45=180,000 [A] Etapa II: 5*45=225,000 [B] Celkem: A+B=405,000 [C]				
	ZBY:	3.1			-405,000		-58 725,00
			aktuální množství		0,000		0,00
386	386		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	6,000	15 000,00	90 000,00
			Etapa I: 2=2,000 [A] Etapa II: 4=4,000 [B] Celkem: A+B=6,000 [C]				

Beni

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: HB 2018 III/34742 Bojiště - průtah
 Objekt: SO 900 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 900 Dopravně-inženýrské opatření



Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBY:	3.1			-6,000		-90 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
Celkem:							14 400,00

**Krajská správa a údržba
 silnic Vysociny, příspěvková organizace**
 Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
 IČO: 00090450
 Odkázaní TSÚ Havlíčkův Brod, tel.: 569 430 850
 Žitkovys 101B, 581 53 Havlíčkův Brod 2

PORR a.s.

Dubečská 32, 261 766
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43065567

-138-

Duka





PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.59/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

ředitele úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Ing. Jana Peška, dat. nar. 14. ledna 1969, bytem Dlouhá 311, 583 01 Chotěboř

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.


Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018


.....
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


.....
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


.....
Ing. Jan Pešek

01-03-2018

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z.....listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z.....listů.

Ve Zlíně dne - 2-03-2018





PORR a.s.

- OPIS -

PLNÁ MOC
ev.č.51/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňuji

pana Jiřího Mezeru vedoucího provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, nar. 29.7.1980, bytem 589 01 Třešť, U Vodojemu 403/22,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018

.....
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

.....
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

.....
Jiří Mezera

01-03-2018

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

Ve Zlíně dne - 7 - 03 - 2018

Lenka Fimlingerová,
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Evou Daňkovou,
notářkou ve Zlíně



