

Všem dodavatelům,  
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací  
KUJI 5411/2019

Vyřizuje/telefon  
I. Nestrojilová/kl. 417

V Jihlavě dne  
21. 1. 2019

**Veřejná zakázka na stavební práce  
„GOB a SOŠ Telč – stavební úpravy tělocvičny“**

– vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,

zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s čl. 7 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017 poskytuje následující vysvětlení a doplnění k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění dotazů:

**Dotaz č. 1:**

Výkaz výměr, část 01 Přípravné a bourací práce, položka 30 - Demontáž ochranných sítí. Sejmutí a uložení ochranné látkové sítě včetně kotvícího materiálu. Sít' přes okna a pod stropem. Výměra 301,4 m<sup>2</sup>. Výkaz výměr neřeší zpětnou montáž ochranných sítí. Je zpětná montáž sítí součástí zakázky? V jakém rozsahu se budou montovat? Bude doplněn výkaz výměr?

**Odpověď:**

Zadavatel předpokládá pouze demontáž sítě. Zpětná montáž není součástí zakázky. Výkaz výměr nebude doplňován.

**Dotaz č. 2:**

Výkaz výměr, část 02 Střecha, položka 58 - Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm. Zateplení nadezdívky štítů z interiérové strany včetně koruny zdi. XPS tl. 50 mm, kotven lepením a mechanickými kotvami, 4 ks/m<sup>2</sup>. 45,82\*1,05. Výměra 48,11m<sup>3</sup>. Tato položka je specifikace k položce 53 - Izolace tepelná stěn lepením a kotvami montáž. Zateplení nadezdívky štítů z interiérové strany včetně koruny zdi. XPS tl. 50 mm, kotven lepením a mechanickými kotvami, 4

ks/m<sup>2</sup>. Výměra 45,83 m<sup>2</sup>. U položky 58 je chybně spočítána výměra dodávky materiálu. Zaměněna měrná jednotka m<sup>2</sup> za m<sup>3</sup>. Bude opraven výkaz výměr?

**Odpověď:**

Ve výkazu výměr, část 02 Střecha, položka č. 58 je uvedena chybně měrná jednotka m<sup>3</sup>. Správně má být uvedeno m<sup>2</sup>. Zadavatel předkládá nový výkaz výměr s opravou.

**Dotaz č. 3:**

Výkaz výměr, část 03 Fasáda, položka 9 - Omítka stěn plastická strukturovaná probarvená nanášená ocelovým hladítkem. Velikost zrna 1,5 mm, omítka v barvě dle výběru investora, 2 barvy složitost fasády III. Výměra 211,43 m<sup>2</sup>. V tabulkách Skladby konstrukcí je uvedena jako vrchní vrstva ( skladby ozn. C, D a E ): Tenkovrstvá strukturovaná omítka tl. 3 mm. Nikde v zadávací dokumentaci není uveden požadovaný druh omítky ( akrylátová, silikátová, silikonová ..... ). Jaká tloušťka a druh omítky se má ocenit? Bude doplněn výkaz výměr a sjednocena zadávací dokumentace ?

**Odpověď:**

Zadavatel zpřesňuje a sjednocuje požadavek na omítku stěn plastickou strukturovanou probarvenou takto: omítka je navržena silikátová, správná hrubost zrna je 1,5 mm dle výkazu výměr. Zadavatel předkládá nový výkaz výměr s opravou a opravené výkresy se skladbou konstrukcí C, D a E.

**Dotaz č. 4:**

Část 04 Úprava rozvodů ÚT. Výkaz výměr, položky 1 až 32. K této části není výkresová dokumentace. V uveřejněné zadávací dokumentaci jsem tuto část nenašel. Schematicky je potrubí naznačeno ve stavební části a výkresu VZT. Výkresy neuvádějí průměry potrubí, délky úseků překládaného potrubí, dimenze nosných konzol atd. Nelze zkontrolovat položky výkazu výměr. Bude doplněna zadávací dokumentace o výkresovou dokumentaci této části?

**Odpověď:**

Jedná se o přeložku stávajícího topného rozvodu pod stropem tělocvičny. Demontáž a zpětnou montáž teplovodního vedení při stěně nad okny v poloze nad sebou. Schema uložení nového rozvodu je patrné ve výkresu VZT 4a. Zadavatel předložil výkaz výměr část 04 Úprava rozvodů ÚT, který obsahuje položky dostatečné k ocenění. Pokud by se vyskytla při realizaci práce, kterou výkaz výměr neobsahuje, je v obchodních podmínkách stanoven postup, jak případnou změnu ocenit a realizovat. Zadavatel má za to, že předložil zadávací dokumentaci dostatečnou pro ocenění a nebude ji doplňovat.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace při zpracovávání své nabídky.

**Vzhledem k tomu, že zadavatel předkládá opravený výkaz výměr, prodlužuje dobu pro podání nabídek do 29. 1. 2019 v 11.00 hod.**

**Toto vysvětlení a doplnění se zveřejňuje na profilu zadavatele.**

Ing. Petr Kolář  
vedoucí odboru majetkového  
Krajského úřadu Kraje Vysočina