

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy zhotovitele: 17018/032 B,  
uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: „**II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka**“

### **Článek 1 – Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **Město Humpolec**, se sídlem v Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec,  
**Zastoupené:** Mgr. Jiří Kučera – starosta města  
Ing. Květoslav Namyslo – místostarosta města  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 19-1421261/0100  
**IČO:** 00248266  
**DIČ:** CZ00248266 / měsíční plátce

**(dále jen „objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**  
**Adresa:** Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod  
**zástupce pro věci smluvní:** Petr Suchý, předseda představenstva  
**zástupce pro věci technické:** Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva  
Luboš Hájek, vedoucí stř. 032 Silnice  
Ing. Matouš Srnský, vedoucí výrobního oddělení  
**tel./fax:** +420 569 400 500/+420 569 400 501  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod  
**Číslo účtu:** 3925017/0300  
**IČ:** 609 32 171  
**DIČ:** CZ60932171  
**zápis v obchodním rejstříku:** KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

**(dále jen „zhotovitel“)**

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### **I. Předmět dodatku č. 2**

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 17018/032 B, uzavřené dne 15. 5. 2017

- 1) Článek 2 - Předmět smlouvy** o dílo uzavřené dne 15. 5. 2017 je rozšířen o dodatečné stavební práce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku.

V případě dodatečných požadovaných prací se jedná o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmětem dodatku jsou rovněž méněpráce, související s provedením jednotlivých změn. Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4. Článku 5 – Cenové ujednání smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:

- Projekt neřešil přechody pro chodce v místě s křížením ulic Sluníčkova a Dusilov – nebyla zde zajištěna dostatečná návaznost pěších tras, vzhledem k nové výstavbě v dané lokalitě a tak i ke zvýšenému pohybu chodců.  
Místo pro přecházení je umístěno v km 0,48880 poblíž křížení s ulicí Sluníčkova v šířce 3,0m a navazující chodník dl. 10,5m ze zámkové dlažby (p.č. 2453/1 – ve vlastnictví Kraje Vysočina)  
Přechod pro chodce je umístěn v km 0,600 stavby poblíž křížení s ul. Dusilov, (p.č. 2453/1 – ve vlastnictví Kraje Vysočina a 2452/2 Město Humpolec) šířka přechodu bude 4m a navazující chodník dl. 19,0m.  
Obě místa: místo pro přecházení i přechod pro chodce budou doplněny osvětlením těchto přechodů s napájením z VO.
- U chodníku mezi ulicemi Závodiště a Luční budou u chodníku nahrazeny silniční i chodníkové betonové obruby za stávající kamenné obruby. U chodníku mezi ulicemi U Jízdárny a Luční nahrazeny za betonové obruby jen chodníkové kamenné obruby.

Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s kmenovou smlouvou o dílo, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 5).

**2) Bod 1 článku Článek 5 – Cena díla uvedené smlouvy o dílo, v původním znění a vč. Dodatku č.1:**

**Cena bez DPH:**

cena celkem bez DPH:..... **15 061 123,70 Kč**

(slovy: Patnáctmilionůšedesátjednatísícdjnostodvacettři korun českých a sedmdesát haléřů)

**se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění:**

**Cena bez DPH:**

cena celkem bez DPH:..... **15 414 457,00 Kč**

(slovy: Patnáctmilionůčtyřistačtrnácttisícčtyřistapadesátsedm korun českých)

## II. Vymezení lhůt dle Dodatku č. 2


Lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje do 16.8.2018

## III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží „objednatel“ a dvě vyhotovení obdrží „zhotovitel“.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový soupis prací stavby II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka v rozsahu všech stavebních objektů, včetně dodatečných stavebních prací i méněprací. Tento soupis je přílohou č. 1, tohoto dodatku.

V Humpolci dne 4.7.2018


Za objednatele:



Mgr. Jiří Kučera,  
starosta města



Ing. Květoslav Namyslo,  
místostarosta města



V Havlíčkově Brodě dne 18.6.2018

Za zhotovitele:



Petr Suchý  
předseda představenstva



# MĚSTO HUMPOLEC

## II-347 Humpolec - ul.Čejovská - přechody pro chodce

Objednatel: Město Humpolec

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

### II/347 Humpolec – ul. Čejovská

|                                                              | <i>bez DPH</i> | <i>DPH</i> | <i>s DPH</i> |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|
|                                                              | 353 333,3      | 74 200,0   | 427 533,3    |
| SO 001 komunikace - přechod pro chodce, místo pro přecházení | 210 758,8      | 44 259,3   | 255 018,1    |
| SO 002 Veřejné osvětlení                                     | 142 574,5      | 29 940,6   | 172 515,1    |
| Použití stávajících kamenných obrub (závodiště - U Jízdárny) | -13 918,0      | -2 922,8   | -16 840,8    |
| Cena za dodatek č.2                                          | 353 333,3      | 74 200,0   | 427 533,3    |

Cena vč. Dodatku č.1

15 061 123,7

Cena vč. Dodatku č.2

15 414 457,0

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** II-347 Humpolec - ul.Čejovská - změna č. přechody pro chodce

JKSO:

Místo:

Humpolec

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Město Humpolec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

M.I.S.a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

210 758,77

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**210 758,77**

DPH základní

21,00%

ze

210 758,77

44 259,34

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**255 018,11**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## HSV - Práce a dodávky HSV

204 590,77

## 1 - Zemní práce

46 529,61

|    |   |           |                                                                                             |     |         |          |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1  | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek       | m2  | 69,800  | 49,70    | 3 469,06 |
| 9  | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                | m   | 4,000   | 49,20    | 196,80   |
| 10 | K | 119000000 | Ručně kopané sondy pro ověření polohy inž.sítí                                              | kus | 4,000   | 1 500,00 | 6 000,00 |
| 11 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                      | m   | 36,400  | 117,00   | 4 258,80 |
| 12 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                                | m3  | 33,800  | 175,00   | 5 915,00 |
| 13 | K | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3              | m3  | 33,800  | 127,00   | 4 292,60 |
| 14 | K | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost                | m3  | 33,800  | 22,00    | 743,60   |
| 15 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                   | m3  | 3,240   | 566,00   | 1 833,84 |
| 16 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                            | m3  | 3,240   | 161,00   | 521,64   |
| 21 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                           | m3  | 37,040  | 73,80    | 2 733,55 |
| 22 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                | m3  | 37,040  | 120,00   | 4 444,80 |
| 23 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m     | m3  | 740,800 | 0,10     | 74,08    |
| 24 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                 | m3  | 37,040  | 13,00    | 481,52   |
| 25 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                              | t   | 66,672  | 100,00   | 6 667,20 |
| 26 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3  | 2,500   | 280,00   | 700,00   |
| 27 | M | 583441550 | šterkodrt' frakce 0-22                                                                      | t   | 5,200   | 344,00   | 1 788,80 |
| 32 | K | 181101102 | Úprava pláně v hor tř. 1 až 4 se zhuťněním                                                  | m2  | 78,000  | 8,00     | 624,00   |
| 33 | K | 182001111 | Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5     | m2  | 29,000  | 19,00    | 551,00   |
| 34 | K | 182301121 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm                      | m2  | 29,000  | 29,00    | 841,00   |
| 35 | M | R01       | Dodání ornice vč.naložení, dopravy a získání z vhodného zemníku                             | m3  | 0,900   | 240,00   | 216,00   |
| 36 | K | 183403353 | Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:1                                                      | m2  | 29,000  | 6,08     | 176,32   |

## 5 - Komunikace

52 918,24

|    |   |            |                                                                                                  |    |        |        |           |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 41 | K | 564851111  | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm, fr.0-32 ( sanace, se souhl investora)                        | m2 | 78,000 | 104,70 | 8 166,60  |
| 42 | K | 564861111  | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm, fr. 0-32                                                     | m2 | 78,000 | 139,60 | 10 888,80 |
| 44 | K | 577144111  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 12,000 | 195,25 | 2 343,00  |
| 45 | K | 596211113  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                     | m2 | 78,000 | 204,00 | 15 912,00 |
| 46 | M | 592453080R | dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní                                                                   | m2 | 65,800 | 146,96 | 9 669,97  |
| 47 | M | 592452670R | dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná červená                                               | m2 | 12,200 | 467,10 | 5 698,62  |

## 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

102 595,72

## Položkový rozpočet

Zakázka: **18-025-03 SO404 - Přechod pro chodce - VO**  
 Objekt:  
 Rozpočet:

Objednatel: IČ:  
 DIČ:

Projektant: IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
 DIČ:

Vypracoval: **Ing.Tomáš Srba**

| Rozpis ceny      | Dodávka          | Montáž           | Celkem            |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| HSV              | 0,00             | 19 410,00        | 19 410,00         |
| PSV              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| MON              | 93 195,50        | 23 119,00        | 116 314,50        |
| Vedlejší náklady | 0,00             | 6 850,00         | 6 850,00          |
| Ostatní náklady  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>93 195,50</b> | <b>49 379,00</b> | <b>142 574,50</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |            |
|-------------------------|------|------------|
| Základ pro sníženou DPH | 0 %  | 0,00       |
| Snížená DPH             | 0 %  | 0,00       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 142 574,50 |
| Základní DPH            | 21 % | 29 940,65  |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00       |

**Cena celkem bez DPH** **142 574,50**

**Cena celkem s DPH** **172 515,15**

v \_\_\_\_\_ dne **29.05.2018**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název            | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem |
|-------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|
|       |                  | 142 575                 | 0                       | 29 941     | 172 515     |
|       | Celkem za stavbu | 142 575                 | 0                       | 29 941     | 172 515     |

### Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                      | Typ dílu | Dodávka   | Montáž    | Celkem     |
|-------|----------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| M21   | Elektromontáže             | MON      | 83 320,50 | 12 164,00 | 95 484,50  |
| M46   | Zemní práce při montážích  | MON      | 9 875,00  | 10 955,00 | 20 830,00  |
| VN    | Vedlejší náklady           | VN       | 0,00      | 19 410,00 | 19 410,00  |
| 000   | Vedlejší a ostatní náklady | HSV      | 0,00      | 6 850,00  | 6 850,00   |
|       | Cena celkem                |          | 93 195,50 | 49 379,00 | 142 574,50 |

# Položkový rozpočet

| S:   | 18-025-03 SO404 - Přečhod pro chodce - VO |                                                                                                    |     |           |           |           |           |               |          |              |
|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|--------------|
| P.č. | Číslo položky                             | Název položky                                                                                      | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem    | Dodávka   | Dodávka celk. | Montáž   | Montáž celk. |
| Díl: | M21                                       | Elektromontáže                                                                                     |     |           |           | 95 484,50 |           | 83 320,50     |          | 12 164,00    |
| 1    | 210202011R01                              | Svítlidlo venkovní LED, umístění na výložník                                                       | kus | 2,000000  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 280,00   | 560,00       |
| 2    | 000000000.01                              | Svítlidlo přechodové 45W, 5700K, IP66, optika DPR1, Flat Glass, Clas II, Gris 900 Sablé            | ks  | 2,000000  | 0,00      | 0,00      | 10 340,00 | 20 680,00     | 0,00     | 0,00         |
|      |                                           | Dle pol. 210 20-2011.R01::                                                                         |     |           |           | 0,00      |           | 0,00          |          | 0,00         |
| 3    | 210204103RS2                              | Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu                             | kus | 2,000000  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 820,00   | 1 640,00     |
| 4    | 00000000.02                               | Výložník jednoramenný přechodový na průměr 114mm, vyložení 3m                                      | ks  | 1,000000  | 0,00      | 0,00      | 5 800,00  | 5 800,00      | 0,00     | 0,00         |
|      |                                           | Dle pol. 210 20-4103.RS2::                                                                         |     |           |           | 0,00      |           | 0,00          |          | 0,00         |
| 5    | 00000000.02.1                             | Výložník jednoramenný přechodový na průměr 114mm, dle výkr.dok. Stožáry-řezy, vyložení do 3m, atyp | ks  | 1,000000  | 0,00      | 0,00      | 2 100,00  | 2 100,00      | 0,00     | 0,00         |
|      |                                           | Dle pol. 210 20-4103.RS2::                                                                         |     |           |           | 0,00      |           | 0,00          |          | 0,00         |
| 6    | 210204011R00                              | Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m                                                           | kus | 2,000000  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 1 200,00 | 2 400,00     |
| 7    | 00000000.03                               | Stožár přechodový STP6-C 159/133/114, žárové zinkovaný                                             | ks  | 2,000000  | 0,00      | 0,00      | 20 680,00 | 41 360,00     | 0,00     | 0,00         |
|      |                                           | Dle pol. 210 20-4011.R00::                                                                         |     |           |           | 0,00      |           | 0,00          |          | 0,00         |
| 8    | 210204202R00                              | Elektrovýzbroj stožáru                                                                             | kus | 4,000000  | 0,00      | 0,00      | 528,00    | 2 112,00      | 330,00   | 1 320,00     |
| 9    | 00000000.04                               | Stožárová svorkovnice na DIN, průchozí, např. SR482-VL Z/Cu, včetně pojistky 2x6A                  | kus | 2,000000  | 0,00      | 0,00      | 410,00    | 820,00        | 0,00     | 0,00         |
|      |                                           | Dle pol. 20-4202.R00::                                                                             |     |           |           | 0,00      |           | 0,00          |          | 0,00         |
| 10   | 00000000.05                               | Stožárová svorkovnice na DIN, např. SR482-VL Z/Cu, včetně pojistky 2x6A, odbočná                   | kus | 2,000000  | 0,00      | 0,00      | 700,00    | 1 400,00      | 0,00     | 0,00         |
|      |                                           | Dle pol. 20-4202.R00::                                                                             |     |           |           | 0,00      |           | 0,00          |          | 0,00         |
| 11   | 210810005RT1                              | Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 , včetně dodávky kabelu                                                   | m   | 20,000000 |           | 0,00      | 9,90      | 198,00        | 22,00    | 440,00       |
| 12   | 210810014RT1                              | Kabel CYKY-J 4 x 10 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu                                       | m   | 45,000000 |           | 0,00      | 80,30     | 3 613,50      | 44,00    | 1 980,00     |
| 13   | 210220021RT1                              | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně drátu FeZn D=10mm                                 | m   | 45,000000 |           | 0,00      | 24,20     | 1 089,00      | 22,00    | 990,00       |

|                |        |                                                                      |        |          |  |                 |      |             |          |                 |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|--|-----------------|------|-------------|----------|-----------------|
| 40             | 104R00 | Rozměření světelných bodů                                            | ks     | 2,00000  |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 250,00   | 500,00          |
| 41             | 105R00 | Vypnutí a opětovné zapnutí vedení                                    | hod    | 1,00000  |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 250,00   | 250,00          |
| 42             | 106R00 | Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, a veřejného rozhlasu | hod    | 4,00000  |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 220,00   | 880,00          |
| 43             | 107R00 | Dozory provozovatele veřejného osvětlení                             | hod    | 4,00000  |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 240,00   | 960,00          |
| 44             | 108R00 | Úklid stavby                                                         | hod    | 8,00000  |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 210,00   | 1 680,00        |
| 45             | 110R00 | Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení                      | hod    | 4,00000  |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 240,00   | 960,00          |
| 46             | 111R00 | Ekologická likvidace odpadu                                          | hod    | 4,00000  |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 210,00   | 840,00          |
| 47             | 112R00 | Zjištění stávajícího stavu                                           | hod    | 4,00000  |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 240,00   | 960,00          |
| 48             | 113R00 | Koordinace s provozovatelem ostatních sítí                           | hod    | 8,00000  |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 240,00   | 1 920,00        |
| 49             | 114R00 | Montážní pološina MP10do 10m výšky, vč přesunu                       | hod    | 4,00000  |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 900,00   | 3 600,00        |
| 50             | 102R00 | Pomocné práce                                                        | hod    | 16,00000 |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 210,00   | 3 360,00        |
| 51             | 101R00 | Nákladní auto 5t                                                     | hod    | 4,00000  |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 500,00   | 2 000,00        |
| 52             | 100R00 | Dokumentace skutečného provedení stavby, 4x tištěná a 1x na CD       | soubor | 1,00000  |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 1 500,00 | 1 500,00        |
| <b>Díl: VN</b> |        | <b>Vedlejší náklady</b>                                              |        |          |  | <b>6 850,00</b> |      | <b>0,00</b> |          | <b>6 850,00</b> |
| 53             | VRN1   | Autorský dozor                                                       |        | 1,00000  |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00            |
| 54             | VRN2   | Komplexní zkoušky                                                    |        | 1,00000  |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00            |
| 55             | VRN3   | Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže                         |        | 1,00000  |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 2 000,00 | 2 000,00        |
| 56             | VRN4   | Podíl přidružených výkonů pro zemní práce                            |        | 1,00000  |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 2 000,00 | 2 000,00        |
| 57             | VRN5   | Přirážka za podružný materiál                                        |        | 1,00000  |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 850,00   | 850,00          |
| 58             | VRN6   | Přirážka za prořez kabelů                                            |        | 1,00000  |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00            |
| 59             | VRN7   | Revize                                                               |        | 1,00000  |  | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 2 000,00 | 2 000,00        |

# ROZPOČET

**Stavba:** II-347 Humpolec - ul.Čejovská - SO102

Místo: Humpolec

Datum:

Objednatel: Město Humpolec

Projektant: M.I.S.a.s.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

| PČ                                                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu - použití stávajících kamenných obrub</b> |     |           |                                                                                                                                   |     |          |                 | <b>-13 918,00</b>    |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>                                |     |           |                                                                                                                                   |     |          |                 | <b>-13 918,00</b>    |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>                   |     |           |                                                                                                                                   |     |          |                 | <b>-13 918,00</b>    |
| 73                                                              | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25nXF3                             | m   | -62,100  | 245,00          | -15 214,50           |
| 74                                                              | M   | 592174600 | obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm                                                                                         | kus | -62,100  | 95,00           | -5 899,50            |
| 75                                                              | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25nXF3                           | m   | -124,550 | 225,00          | -28 023,75           |
| 76                                                              | M   | 592173140 | obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x8x25 cm                                                                               | kus | -249,100 | 49,00           | -12 205,90           |
| 77                                                              | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25n XF3 - <i>vícspotřeba na kamenné obruby</i> | m3  | 2,020    | 1 950,00        | 3 939,00             |
| 78                                                              | K   | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                    | m   | 62,100   | 249,00          | 15 462,90            |
| 75                                                              | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25nXF3                            | m   | 124,550  | 225,00          | 28 023,75            |