

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 18405/2019

Vyřizuje/telefon
Bc. Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
1. 3. 2019

Veřejná zakázka: II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba, PD část 1

Ve staničení v km 1,470 se nachází nový propustek DN 1600 v násypu . Hloubka stavební jámy bude dosahovat 4,5 metrů. Propustek se bude realizovat po půlkách . Jaké je navržení stavební zabezpečení pracovní jámy?

Reakce zadavatele:

Zabezpečení pracovní jámy (pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování) je obsaženo v položce poř. č. 8, kód pol. 13273, HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I (v SO 101.2 Propustky). Dodavatelé ocení zabezpečení jámy jako součást této položky. Konkrétní technické řešení bude předmětem realizační dokumentace stavby při provádění stavebních prací.

Dotaz č. 2:

Chybí položka na bourání stávajících propustků a jejich odvoz na skládku .

Dále nemůžeme najít položku : Úpravu podloží pod propustkem dle TP 232 (výměna zemin v podloží – ŠD polštář) viz. řez a položku : Čerpání vody - stavebních jámy .

Reakce zadavatele:

Čerpání vody je obsaženo v položce poř. č. 8, kód pol. 13273, HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I (v SO 101.2 Propustky). Dodavatelé ocení čerpání vody jámy jako součást této položky.

Pro stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba – úsek č. 1“ byla do soupisu prací doplněna položka čís. 38 (kód pol. 966358) BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM pro bourání propustků a odvoz bouraných stávajících propustků vč. poplatků za uložení na skládku čís. pol. 2 (kód 01402) POPLATKY ZA SKLÁDKU.

Pro stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 9. stavba“ byla do soupisu prací doplněna položka čís. 35 (kód pol. 966358) BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM pro bourání propustků a odvoz bouraných stávajících propustků vč. poplatků za uložení na skládku čís. pol. 2 (kód 01402) POPLATKY ZA SKLÁDKU.

Pro zřízení polštáře ze štěrkodrti pro uložení propustku byla do soupisu prací doplněna položka čís. 17, kód pol. 27152, POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO (v SO 101.2 Propustky, II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba – úsek č. 1).

Dotaz č. 3:

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba, PD část 2

Ve stavbě 8 – části 2 se recyklace za studena provádí v celé ploše – (100 %)

Recyklace za studena do 150 mm a

Recyklace za studena do 300 mm (v řezu je recyklace min do 240 mm) Pro výpočet recyklace máme uvažovat tl. 240 mm nebo tl. 300 mm ?

Vrstva pro recyklaci se skládá z penetračního makadamu a asfaltového recyklátu – z frézované.

Na dalších úsecích se jedná o vrstvu z penetračního makadamu a ŠD 0/32. Asfaltový recyklát se odváží k investorovi. Mají se tyto vrstvy pro recyklaci rozdílně tvořit ?

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba, PD část 1

Ve stavbě 8 – části 1 se recyklace za studena provádí jen v rozšíření –(na 50 % plochy)

Recyklace za studena do 150 mm . Je to správně ? Chybí položka VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I pro zpětný dovoz penetračního makadamu .

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 9. stavba, PD

Ve stavbě 9 – se recyklace za studena provádí v celé ploše – (na 100 % plochy)

Chybí položka VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I pro zpětné využití penetračního makadamu .

U položky recyklace :

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL. DO 150 MM

je v popisu recyklace za studena RS ŠDa 0/32 GE tl. 0,15 m , což odpovídá recyklaci za studena bez přidání pojiva.

Prosíme o navržení receptury (asfaltová pěna + cement nebo jen cement) ?

V případě kombinace s penetračním makadamem nemůže být dosaženo frakce 0/32.

Reakce zadavatele:

Výpočet, resp. celkové množství položky pro provedení Recyklace za studena v rámci stavby II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba, PD část 2, je dán soupisem prací. Dodavatelé ocení položku v množství dle soupisu. Pro realizaci je uvažována provedení vrstvy tloušťky min. 240 mm.

Pro recyklované vrstvy (kód položky 567521 a 567531) je počítáno použití stávající podkladní makadamové vrstvy. Přebytečný materiál bude odvezen na skládku k tomu určenou.

Recyklace se provádí v celé ploše položka čís. 19 (kód pol. 567531) VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 150MM. Manipulace s recyklátem je obsažena v této položce. Dodavatelé ocení manipulaci s recyklátem jako součást této položky.

Recyklace se provádí v celé ploše položka čís. 16 (kód pol. 567531) VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 150MM. Manipulace s recyklátem je obsažena v této položce. Dodavatelé ocení manipulaci s recyklátem jako součást této položky.

Na obou stavbách je navržena recyklace za studena s cementovým pojivem. Přesná receptura bude stanovena při provádění stavby dle odběru vzorků v souladu s TP 208.

Dotaz č. 4:

V části - II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba, PD část 2 se provádí úprava aktivní zóny :

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M jen na části , kde se provádí rozšíření .

V II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba, PD část 1 a II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 9. stavba, PD se aktivní zóna zlepšuje v celé ploše a i přes to , že v zemních pracích se konstrukční štěrkové vrstvy odkopávají jen na 50 % plochy – položka ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO . Je to správně , že se aktivní zlepšuje v celé ploše ?

Toto se týká i první štěrkové vrstvy ŠD tl .170 mm –

položka VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM .

Reakce zadavatele:

Úprava aktivní zóny je počítána v poloviční ploše komunikace (50% pol. čís. 14, kód pol. 21566, pro stavbu 8; 50% pol. čís. 13, kód položky 21566, pro stavbu 9).

Recyklace s cementovým pojivem je počítána v celé ploše komunikace (100% pol. čís. 19, kód pol. 567531, pro stavbu 8; 100% pol. čís. 16, kód položky 567531, pro stavbu 9).

Provedení vrstvy ŠD tl. 170MM je počítáno v poloviční ploše komunikace pro obě stavby.

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nové soupisy prací pro stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba – úsek č. 1“ a „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 9. stavba“ s doplněním a úpravou předmětných položek.

Soupis prací pro stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba – úsek č. 2“ není v rámci těchto informací k zadávací dokumentaci č. 2 upraven. Dodavatelé použijí soupis prací poskytnutý v rámci informací k zadávací dokumentaci č. 1 ze dne 20. 2. 2019.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **18. 3. 2019 v 10:00 hod.**

Bc. Lenka Procházková
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství

Příloha
dle textu