

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ SOUSEDNÍ OBJEKTY
- STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÝ OBJEKT PAVILONU "J" (CENTRÁLNÍ KUCHYŇ) V AREÁLU NEMOCNICE JIHLAVA VČETNĚ PŘÍSTAVBY BEZBARIÉROVÉHO VÝTAHU A PŘÍSTAVBY V ÚROVNI 1.NP A 2.NP
  – st.p.č.4374/24 V k.ú. JIHLAVA (659673)
- ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ ŘEŠENÉ AKCE
- POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

ZPEVNĚNÉ PLOCHY STÁVAJÍCÍ:

- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ ASFALTOVÉ PLOCHY – PLOCHY POJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ
  – ZPEVNĚNÁ PLOCHA OHRANIČENA PO OBVODU BETONOVOU SILNIČNÍ OBRUBOU
  – BETONOVÁ OBRUBA ODDĚLENA OD ASFALTOVÉ PLOCHY BETONOVOU PŘÍDLAŽBOU
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY – PLOCHY CHODNÍKŮ
  – ZPEVNĚNÁ PLOCHA OHRANIČENA PO OBVODU BETONOVOU SILNIČNÍ OBRUBOU
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY – PLOCHY POJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ
  – ZPEVNĚNÁ PLOCHA OHRANIČENA PO OBVODU BETONOVOU SILNIČNÍ OBRUBOU
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY NAVRHOVANÉ:

- NOVĚ NAVRHOVANÉ SILNIČNÍ OBRUBNÍKY O ROZMĚRECH 120/150x250x1000MM OSAZENÉ DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU (BETON C16/20–X0)
- NOVĚ NAVRHOVANÉ PARKOVÉ OBRUBNÍKY O ROZMĚRECH 50x200x500/1000MM OSAZENÉ DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU (BETON C16/20–X0)
- OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY S HLADKÝM POVRCHEM (500x500x50mm) OHRANIČENÝ PO OBVODU PARKOVOVÝM OBRUBNÍKEM OSAZENÝM DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU
  – OKAPOVÝ CHODNÍK OSADIT VE 3% SPÁDU SMĚREM OD OBJEKTU
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA POCHŮZÍCH CHODNÍKŮ Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY OHRANIČENÉ PO OBVODU BETONOVOU PARKOVOU OBRUBOU OSAZENOU DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍZDNÝCH CHODNÍKŮ Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY OHRANIČENÉ PO OBVODU BETONOVOU SILNIČNÍ OBRUBOU OSAZENOU DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU
- ZPEVNĚNÁ MANIPULAČNÍ POJÍZDNÁ PLOCHA (ODSTAVNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY) Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY OHRANIČENÉ PO OBVODU BETONOVOU SILNIČNÍ OBRUBOU OSAZENOU DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU
- ZPEVNĚNÁ MANIPULAČNÍ PLOCHA S ŽIVIČNÝM POVRCHEM
  – ZPEVNĚNÉ PLOCHY S ŽIVIČNÝM POVRCHEM BUDOU PO OBVODU OHRANIČENY NOVOU BETONOVOU SILNIČNÍ OBRUBOU, OSAZENOU DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU
- LINIOVÉ ODVODNĚNÍ NEZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÝCH ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ O ROZMĚRECH 590/669x330x80MM
  – LINIOVÉ ODVODNĚNÍ BUDE PROVEDENO V PŘESNÉM ROZSAHU JAKO PŮVODNÍ
  – SPÁDOVÁNÍ BUDE PROVEDENO KE STÁVAJÍCÍM OPRAVENÝM ULIČNÍM VPUSTÍM
- VAROVNÝ PÁS Š.=400MM NA ROZHRANÍ CHODNÍKU A KOMUNIKACE BUDE PROVEDEN Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY S RELIÉFNÍM POVRCHEM
  – ODSTÍN RELIÉFNÍ DLAŽBY BUDE V BARVĚ ČERVENÉ (KONTRASTNÍ ZVÝRAZNĚNÍ)
- BETONOVÁ SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBA O ROZMĚRECH 250x500x80MM
  – PŘÍDLAŽBA BUDE OSAZENA MEZI OBRUBNÍKEM RESP. OPĚRNOU STĚNOU A ŽIVIČNÝM KRYTEM
- ZATRAVŇOVACÍ PLASTOVÁ DLAŽBA O ROZMĚRECH 500x500x40MM VYPLNĚNÁ ZEMINOU S TRAVNÍM SEMENEM, BARVA ČERNÁ, NOSNOST 350TUN/M2

– VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY S ŽIVIČNÝM NEBO BETONOVÝM KRYTEM A ZE ZÁMKOVÉ BETONOVÉ DLAŽBY BUDOU V ROZSAHU NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH KOMPLETNĚ VYBOURÁNY VČETNĚ VYTĚŽENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV AŽ DO HLOUBKY POTŘEBNÉ PRO PROVEDENÍ SANACE PODLOŽÍ A NOVÉ SKLADBY KONSTRUKČNÍCH VRTEV ZPEVNĚNÉ PLOCHY
– VEŠKERÉ VÝMĚRY BOURANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH A OBRUBNÍKŮ JSOU VYPSANÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ IO–01
– VEŠKERÉ VÝMĚRY A SKLADBY NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH JSOU PODROBNĚJI VYPSANÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ IO–01
– POD NOVÝMI ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI BUDE Z DŮVODU PŘEDPOKLÁDANÉ NAVÁŽKY A NEVYHOVUJÍCÍCH ZATĚŽOVÝCH POMĚRŮ PROVEDENA SANACE PODLOŽÍ POMOCÍ ŠTĚRKOVÝCH VRSTEV A VÁPNĚ – TECHNICKÝ POPIS A PŘESNÝ ROZSAH UVAŽOVANÉ SANACE JE PODROBNĚJI POPSÁN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ IO–01

SADOVÉ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ:

- STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY NEDOTČENÉ STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
- STÁVAJÍCÍ SVAHOVÁNÍ NEZPEVNĚNÝCH, ZATRAVNĚNÝCH PLOCH
- STÁVAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELEŇ
- STÁVAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELEŇ URČENÁ K ODSTRANĚNÍ

SADOVÉ ÚPRAVY NAVRHOVANÉ:

- STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ PLOCHY DOTČENÉ NOVÝM ZATRAVNĚNÍM A ÚPRAVOU PLÁNĚ (PLOCHY DOTČENÉ STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)
- NEZPEVNĚNÉ PLOCHY OPATŘENÉ MULČOVACÍ KŮROU A PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÉ OKRASNOU ZELENÍ RESP. PŮDOKRYVNÝMI ROSTLINAMI
  – UVEDENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU PO MODERNIZACI OBJEKTU KUCHYNĚ
- PROVIZORNÍ DŘEVĚNÝ OCHRANNÝ KOŠ NA STÁVAJÍCÍ VZROSTLOU ZELEŇ PO DOBU VÝSTAVBY

LEGENDA VJEZDŮ / VSTUPŮ

1. STÁVAJÍCÍ VSTUP PERSONÁL – KANCELÁŘE V 1.NP
2. STÁVAJÍCÍ VSTUP STRÁVNÍCI – JÍDELNA 2.NP
3. NAVRHOVANÝ BEZBARIÉROVÝ VÝTAH – STRÁVNÍCI
4. NAVRHOVANÝ VEDLEJŠÍ VSTUP DO 2.NP – ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ Z 2.NP (ÚNIK PO SCHODIŠTI NA ZPEVNĚNÉ PLOCHY U ŘEŠENÉHO OBJEKTU)
5. NAVRHOVANÝ VEDLEJŠÍ VSTUP DO 1.NP – ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ Z 1.NP (ÚNIK PO SCHODIŠTI NA ZPEVNĚNÉ PLOCHY U ŘEŠENÉHO OBJEKTU)
6. VEDLEJŠÍ NOVĚ NAVRHOVANÝ VSTUP PERSONÁL – ŠATNY 1.PP
7. VEDLEJŠÍ VSTUP PERSONÁL – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 1.NP
8. VSTUP PERSONÁL – ZÁSOBOVÁNÍ 1.NP
9. VSTUP PERSONÁL – ZÁSOBOVÁNÍ 1.NP
10. NAVRHOVANÝ VEDLEJŠÍ VSTUP DO 2.NP – ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ Z 2.NP (ÚNIK PO SCHODIŠTI NA ZPEVNĚNÉ PLOCHY U ŘEŠENÉHO OBJEKTU)
11. TRANSPORT JÍDLA CHODBAMI V 1.PP DO AREÁLU NEMOCNICE

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

B1 E13 – DOPRAVNÍ ZNAČKA B01 "ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL" + DODATKOVÁ TABULE E13 "MIMO ZÁSOBOVÁNÍ"
– NA SLOUPKU OSAZENA PLASTOVÁ TABULKA "VSTUP DO NEMOCNICE"

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- RADIOVÉ SÍTĚ, OCHRANNÉ PÁSMO RADIOVÉ SÍTĚ (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ METALICKÉHO KABELU (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)
- MIKROVLNNÉ (MW) SPOJE (T–Mobile Czech Republic a.s.)
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ STŘEDOTLAKÉ VEDENÍ PLYNU (STL) (GridServices, s.r.o. – provozovatel GasNet, s.r.o.)
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ ROZVOD VODY (VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.)
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE (VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava)
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE – TUKOVÁ (NA LAPÁK TUKŮ)
- VZDUŠNÉ VEDENÍ MW SPOJE (Vodafone Czech Republic, a.s.)
- ENERGOKANÁL S ROZVODY (Vodafone Czech Republic, a.s.)
- KABELOVÝ ROZVOD VODAFONE (Vodafone Czech Republic, a.s.)
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ AREÁLOVÝ ROZVOD VO
- AREÁLOVÉ LAMPY VO
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ROZVOD VN
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ROZVOD NN
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ AREÁLOVÝ ROZVOD SLABOPROUDÝCH SPOJŮ

NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- NAVRHOVANÁ TRASA OPTICKÉHO VEDENÍ
- NAVRHOVANÁ TRASA PODZEMNÍHO VEDENÍ NN
- NAVRHOVANÁ TRASA PROPOJOVACÍHO VEDENÍ SYSTÉMU EPS Z HLAVNÍHO ÚSTŘEDÍ EPS V PAVILONU A – V HLAVNÍM VSTUPU (RECEPCE)
- NAVRHOVANÁ KANALIZACE JEDNOTNÁ
- NAVRHOVANÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- NAVRHOVANÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ S PŘÍMĚSY TUKŮ (VEDENÁ NA "LT")
- LT – NOVÝ LAPÁK TUKŮ NS10
- NAVRHOVANÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- SS1–6 – PREFABRIKOVANÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN1000 NA TRASE KANALIZACE
- UV – PREFABRIKOVANÁ ULIČNÍ VPUST, LIT. MŘÍŽ TŘ. ZATÍŽENÍ D400) – ÚPRAVA POLOHY
- AREÁLOVÝ VODOVOD DN150 – NOVÉ PŘIPOJENÍ PAVILONU NA AREÁLOVÝ ROZVOD VODY (LITINA DN200) V ZEMNÍK KOMLEKTORU
- TUHÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA – HDPE – D90 mm S PROTAHOVACÍM DRÁTEM + PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE MaR
- RUŠENÁ (DEMOLOVANÁ) STÁVAJÍCÍ KANALIZACE JEDNOTNÁ
- RUŠENÁ (DEMOLOVANÁ) KANALIZACE SPLAŠKOVÁ S PŘÍMĚSY TUKŮ

VYTYČOVACÍ BODY V SYSTÉMU S-JSTK NOVÝCH OBJEKTŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH JSOU VYPSANÉ V SAMOSTATNÉM VÝKRESE IO-01-02.03 VYTYČOVACÍ SITUAČNÍ VÝKRES

FIX = ±0,000 = 536,00 MNM (BPV)
= ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP ŘEŠENÉHO OBJEKTU

k.ú. JIHLAVA (659673)

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	08/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	ČERVENÝ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	PROJEKTANT ČÁSTI: PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY: JIHLAVA	VYPRACOVAL: ČERVENÝ	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD: JIHLAVA	ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	---
NÁZEV AKCE: NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU		FORMÁT:	18/A4
		DATUM:	08/2018
		STUPEŇ PD:	DÚR+DSP+DPS
		Č. ZAKÁZKY:	18–087
OBJEKT: ---	ČÁST: C. SITUAČNÍ VÝKRESY	MĚŘÍTKO:	1:250
		SOUBOR:	---
OBSAH: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Č.VÝKRESU: C2.	Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA