


PŮDORYS - 2. NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:


OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	PODHLÉD Z MIN. ČTVERCŮ m ²	POZNÁMKA
2.01	KANCELÁŘ	18,97	ZATĚŽOVÝ KOBEREK + SOKL	17,25	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1350 MM
2.02	KANCELÁŘ	19,61	ZATĚŽOVÝ KOBEREK + SOKL	17,87	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1350 MM
2.03	KANCELÁŘ	37,52	ZATĚŽOVÝ KOBEREK + SOKL	34,22	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD V. 1350 MM
2.04	KANCELÁŘ	19,31	ZATĚŽOVÝ KOBEREK + SOKL	17,65	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD V. 1350 MM
2.05	KANCELÁŘ	20,17	PVC + SOKL	18,42	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1350 MM
2.06	CHODBA	58,79	STÁVAJÍCÍ PVC / DOPLNĚNÉ PVC	—	—

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE					
Č. POL.	OBRÁZEK	ROZMĚRY, POPIS			
D1		800 x 1 970	1.NP	2.NP	CELKEM
		DVEŘE VNITŘNÍ, PLNĚ	6L	6L	6L
		POZNÁMKA			
		BARVA: PODLE PŘÁNÍ ZAKAZNÍKA - ŠEDÁ			
		ŽÁRUBEN KOVOVÁ - kovová zárubeň pro dodatečnou montáž SAP 864			

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉHO
PREFABRIKOVANÉHO MONTOVANÉHO SKELETU
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDIVO - SÁDROKARTONOVÉ ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ PŘÍČKY
- NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÉHO
SYSTÉMU YTONG
- PROVIZORNÍ PŘÍČKA Z DESEK OSB - DĚLÍČÍ
CHODBU PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPRAŠNÉHO
PROVOZU - prachotěsný uzávěr
- ROZVODY STUDENÉ VODY
- ROZVODY KANALIZACE

POZNÁMKA - VEDENÍ NAPOJENÍ VODY A KANALIZACE - POD
STROPNÍ KONSTRUKCÍ VE STÁVAJÍCÍM PODHLÉDU 1. NP



Projektant	Kreslíla	Ing.arch.Ludka Pospíšilová	
Ing.arch. Ludka Pospíšilová		Krajínova 5 674 01 Třebíč IČO 62853996	
Místo stavby: SPŠ TŘEBÍČ, MANŽELŮ CURIEROVÝCH 734,67401 TŘEBÍČ		Datum	06/2019
Objednatel: SPŠ TŘEBÍČ, MANŽELŮ CURIEROVÝCH 734,67401 TŘEBÍČ		Stupeň	OS
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY - budova A		č. paré	
Název: PŮDORYS - 2. NP - řešená část TZB - přípojky vody a odpadů		Měřítko	Č. výkresu 1:75 D 2