

DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/34713 Okrouhlice, most ev. č. 34713-1“

Číslo smlouvy objednatele: 131/2018/VZMR/D2/HB/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitel organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Ing. Marta Smerekovská, referent oddělení investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)
a

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace	
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum	- 7 -10- 2019
Č.j.:	015389/1019
	4x3

Zhotovitel: Ing. Milan Sedlák
se sídlem: Na Návsí 18/4, 620 00 Brno - Holásky
zastoupený: Ing. Milan Sedlák
zapsán v obchodním rejstříku Živnostenský rejstřík č.j.: MMB/0055815/2012
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Milan Sedlák
technických: Ing. Milan Sedlák
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 2122155093
IČO: 88134253
DIČ: CZ8310254040
Telefon: 777 989 895
Fax: --
E-mail: milansedlakk@seznam.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu uvedeného v Žádost o posun termín plnění díla – vypracování dokumentace ve stupni DSP – čístopis z 25. 9. 2019.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění tímto způsobem:

Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby	do 3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UŘ zadavatelem
--	---

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby	do 14 dnů od vyjádření dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci
--	--

2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele **131/2018/VZMR/D2/HB/sl** jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **131/2018/VZMR/D2/HB/sl** uzavřené dne 28. 12. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o posun termín plnění díla – vypracování dokumentace ve stupni DSP – čístopis z 25. 9. 2019 a Záznam z jednání z 18. 9. 2019.

Přílohy:

Žádost o posun termín plnění díla – vypracování dokumentace ve stupni DSP – čistopis z 25. 9. 2019

Záznam z jednání z 18. 9. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

Ve BPME dne: 3. 10. 2019

V Jihlavě dne: 10. 10. 2019



Ing. Milan Sedlák



Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
DI: 00080450, tel.: 567 117 111

PRO:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Od:

Ing. Milan Sedlák
Na Návsi 18/4
620 00 Brno
milansedlakk@seznam.cz

Č.žádosti. Z2-1901

Vyřizuje: Ing. Milan Sedlák +420 777 98 98 95

V Brně dne 25.09.2019

Věc: Žádost o posun termínu plnění díla - vypracování dokumentace ve stupni DSP - čistopis
Akce: III/34713 Okrouhlice – most ev. č. 34713-1

Dle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo s číslem 131/2018/VZMR/DZ/HB/sl (dále jen smlouva o dílo) je termín pro vypracování dokumentace ve stupni DSP+PDPS - čistopis následující:

Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby	do 3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UŘ zadavatelem
--	---

Tento termín odpovídá datu 11.10.2019

Na výrobním výboru konaném dne 5.9.2019 předložil zástupce SŽDC s.o. Ing. Petrů projektantovi mostu podklady týkající se drážních kabelů, které jsou umístěny v blízkosti stávajícího mostu ev.č. 34713-1. V podkladech existoval rozpor mezi přílohami, které vykreslují přesnou polohu drážních kabelů, proto se projektant mostu obrátil přímo na zástupce ČD Telematika o zaslání digitálních podkladů. Vzhledem ke stavu že digitálně zaslané podklady byly opět odlišné od obou předchozích (v papírové formě), bylo projektantem mostu dohodnuto vytyčení skutečné polohy drážních kabelů přímo v terénu za účasti zástupců KSÚSV, SŽDC.

Při následném vyhodnocení vytyčení skutečné polohy kabelu bylo zjištěno, že kabel se nachází v místě navrhované gabionové zdi v patě svahu, kterou je nutno změnit na zeď železobetonovou umístěnou v horní části svahu a tyto změny projednat s dotčenými orgány.

Z výše uvedených důvodů žádám o posun termínu odevzdání dokumentace do následujícího data:

Do 14 dnů od obdržení vyjádření dotčených orgánů, které se budou vyjadřovat k projektové dokumentaci kvůli posunu zdi (SŽDC + ČD).

V Brně dne: 02.08.2019



Ing. Milan Sedlák
tel: +420 777 98 98 95
e-mail: milansedlakk@seznam.cz

Příloha – záznam z místního šetření konaného dne 18.9.2019 u mostu v Okrouhlici.

Záznam z jednání

Místo jednání: Okrouhlice, most ev.č. 34713-1
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 18.09.2019
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny
Předmět jednání: Stavba: III/34713-1 Okrouhlice, most ev.č. 34713-1, stupeň dokumentace-DSP+PDPS

- Projektant, zástupci SŽDC a KSÚSV se sešli na místě mostu za účelem vytyčení kabelu 6kv ve vlastnictví SŽDC, jelikož hrozila kolize s navrhovanou gabionovou zdí v patě násypu na pravé straně komunikace za mostem směr Olešnice. Vzhledem k majetkovým poměrům není možno provést přeložku kabelů SŽDC, tudíž tyto musí zůstat ve stávající poloze. Projektant tedy navrhnul posun navrhované zdi směrem k ose komunikace. Zeď bude ukončena, kde dojde k částečnému přesypání kabelu v tl. 0,50 m v délce cca 5m násypovým kuželem.
- Před započítím prací musí zhotovitel provést kopané sondy pro přesné ověření polohy, aby mohla být poloha zdi případně upravena v rámci RDS. Zeď musí být umístěna mimo ochranné pásmo kabelu tedy min. 1,00 m od něj.
- Svah nad zdí bude zpevněn kamenem do betonu případně kamennou rovinčinou uloženou do gabionových košů.
- Skluz za mostem bude ukončen na vrcholu zdi a přesahem, aby voda ze skluzu stékala na zpevnění uz kamene do betonu vedle mostního křídla.
- V místě navrhovaného hospodářského sjezdu před mostem budou kabely SŽDC přesypány štěrkodrtí v tl. 200mm
- Pojezd kabelového vedení technikou je možný pouze v případě dočasného zpevnění povrchu nad trasou (betonové panely nebo nasypáním štěrkodrtě o min. tl. 0,3m). Tyto dočasné úpravy je nutné po ukončení prací odstranit a povrch uvést do původního stavu
- Ke kabelům bude zachován neomezený přístup ke kabelu z důvodu opravy případné poruchy
- V prostoru ochr. pásma kabelu 6kV, které je 1m na všechny strany, nesmí být ukládán žádný materiál a budovány žádné stavby
- V rámci rekonstrukce mostu dojde k odstranění kamenných označků na levé straně komunikace mezi tělesem trati a silnicí. Označkové budou nově osazeny jako plastové.
- Projektant zapracuje výše uvedené pro projektu a následně zašle projekt na vyjádření SŽDC.