

DODATEK Č. 1 k smlouvě o dílo II/602 Měřín - Řehořov

Číslo smlouvy objednatele: 82/2019/MINI/SFDI/OŘN/JI/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 1911220853

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Rostislav Budař, referent přípravy a realizace staveb
Ing. Tomáš Mátl, technicko správní násměstek
Technický dozor: Václav Švoma, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Žďár nad
Sázavou
Koordinátor BOZP: Ing. Petr Morský, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: **Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih**
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
technických: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
Bankovní spojení: ČSOB
Č. účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005
Telefon: 567 574 848
Fax: 567 574 802
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 13. 6. 2019 spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Evidenčními listy změny stavby č. 001, č. 002 a č. 003 vč. rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- | | |
|--|------------------------------|
| a) dle Ev. listu změny stavby č. 001 o | 114.879,10 Kč bez DPH |
| b) dle Ev. listu změny stavby č. 002 o | 50.461,50 Kč bez DPH |
| c) dle Ev. listu změny stavby č. 003 o | 47.667,54 Kč bez DPH |
| d) dle Ev. listu změny stavby č. 004 o | 399.056,19 Kč bez DPH |

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- | | |
|--|------------------------------|
| a) dle Ev. listu změny stavby č. 001 o | 554.895,00 Kč bez DPH |
| b) dle Ev. listu změny stavby č. 003 o | 158.282,74 Kč bez DPH |
| c) dle Ev. listu změny stavby č. 001 o | 500.959,36 Kč bez DPH |

| | |
|--|--------------------------|
| Původní cena díla bez DPH | 15.126.440,80 Kč |
| Vícepráce | 612.064,33 Kč |
| Méněpráce | - 1.214.137,10 Kč |
| Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH | 14.524.368,03 Kč |
| DPH 21% | 3.050.117,29 Kč |
| Nově sjednaná cena včetně DPH | 17.574.485,32 Kč |

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 82/2019/MINI/SFDI/OŘN/JI/S nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 82/2019/MINI/SFDI/OŘN/JI/S uzavřené dne 13. 6. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3.3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

3.4. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Ev. list změny stavby č. 001 vč. změnového rozpočtu ze dne 17. 7. 2019
Ev. list změny stavby č. 002 vč. změnového rozpočtu ze dne 17. 7. 2019
Ev. list změny stavby č. 003 vč. změnového rozpočtu ze dne 29. 8. 2019
Ev. list změny stavby č. 004 vč. změnového rozpočtu ze dne 29. 8. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V dne:

V Jihlavě dne:

Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 1911220853-KSÚSV- II/602 Měřín - Řehořov

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 101
001Číslo změny
stavby
001Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava silnice II/602 v km
59,546 - 59,996 recyklace za studena

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 7.6.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvk. org.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant

Zdůvodnění a popis změny:

Vícepráce:

Po odstranění asfaltových vrstev a nezpevněné krajnice byl objeven dvouřádek z kostek který brání v provedení recyklace, je tedy navrženo vytrhání dvouřádku z kostek oboustranně obj. SO 101 dl. 460m vč. Odvozu na skládku na KSÚSV Velké Meziříčí.

Z důvodu havarijního stavu je navržena výměna zábradlí na propustku u Měřína, vč. nových říms dl. 10m, oprava kamenné dlažby na vtoku do propustky, doplnění zádržného systému podél propustku na začátku úseku u Měřína v dl. 40m.

Z důvodu velkého množství poruch byl prodloužen úsek č.1 u Měřína = větší délka opravovaného úseku obj. SO 101 + prodloužení VDZ, krajnice

Méněpráce:

Na základě rozhodnutí TDS je stanoveno vynechání celoplošné vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny v úseku č.1 SO 101. Toto bylo stanoveno při pochůzce stavby.

10 Poplatky za skládku

8,1 t ^ 0,00 ... 150,00 Kč/t ... - 1 215,00 Kč

50 Odstranění krytu zpevněných ploch dlažeb kostek, odvoz 20km

34,50 m3 ^ 34,50 m3 ... 514,00 Kč/m3 ... + 17 733,00 Kč

91 Odkopávky pro stavbu silnic a železnic tř. II

3,75 m3 ^ 3,75 m3 ... 681,0 Kč/m3 ... + 2 553,75,00 Kč

93 Čištění krajnic od nánosu tl. do 100 mm

45,00 m2 ^ 45,00 m2 ... 37,00 Kč/m2 ... + 1665,00 Kč

129 Úprava pláně se zhutněním v hornině tř.II

15,00 m2 ^ 15 m2 ... 13,00 Kč/m ... +195,0 Kč

165 Kovové konstrukce pro kotvení římsy

10,00 kg ^ 10,00 kg ... 80,00 Kč/kg ... +800,0 Kč

167 Římsy ze železobetonu do C25/30 (B30)

0,75 m3 ^ 0,75 m3 ... 9070,0 Kč/m3 ... + 6 802,50 Kč

170 Výztuž říms z kari-sítí

0,05616 t ^ 0,05616 ... 24570,00 Kč/t ... + 1 379,85 Kč

190 Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drceného

2,25,00 m3 ^ 2,25,00 m3 ... 770,00 Kč/m3 ... +1 732,50 Kč

197 Dlažby z lomového kamene na MC. Včetně betonového lože tl. 100 mm

5,25 m3 ^ 5,25 m3 ... 4540,0 Kč/m3 ... + 23 835,00 Kč

225 Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 50 mm Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.

45,00 m2 ^ 45,00 m2 ... 38,00 Kč/m ... +1 710,00 Kč

350 Zábradlí silniční – demontáž s přesunem

10,00 m ^ 10,00 m ... 142,00 Kč/m ... +1420,00 Kč

354 Svodidlo ocel silniční jednostr. úroveň zádrž. N1,N2 – dodávka a montáž

40,00 m ^ 40,00 m ... 963,00 Kč/m ... +38 520,00 Kč

380 Vodorovné dopravní pásy z plastem strukturální nehlučné – dodávka a pokládka

18,75 m2 ^ 18,75 m2 ... 298,00 Kč/m ... +5 587,50 Kč

382 Zábradlí silniční s vodorovnými madly – dodávka a montáž

10,00 m ^ 10,00 m ... 973,00 Kč/m ... +9 730,00 Kč

238 Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny pevnost min 50/50 kN/m

4702,50 m2 ^ 4702,50 m2 ... 118,00 Kč/m ... -54 895,00 Kč

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 1911220853-KSÚSV- II/602 Měřín - Řehořov

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 101
001

Číslo změny
stavby
001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava silnice II/602 v km 59,546 - 59,996 recyklace za studena

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 7.6.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4





Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant

Zdůvodnění a popis změny:



Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| -554 895,00 | 114 879,10 | -440 015,90 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | |
|----------------------------|---|------------------|--|
| Pojektant (autorský dozor) | Jméno: Ing. Vít Bartoš | Datum: 17.7.2019 | podpis  |
| Zástupce Investora | Jméno: Ing. Tomáš Mátl | Datum: 17.7.2019 | podpis  |
| Supervize | Jméno: Václav Švoma, Ing. Veronika Matějčková | Datum: 17.7.2019 | podpis  |
| Správce stavby | Jméno: Rostislav Budař | Datum: 17.7.2019 | podpis  |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|--|
| Objednatel | Jméno: Ing. Jan Míka, MBA | Datum: 17.7.2019 | podpis  |
| Zhotovitel | Jméno: Ing. Jiří Hladík, Petr Buk | Datum: 17.7.2019 | podpis  |

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV01

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Evidenční číslo a název stavby: 1911220853 - KSÚSV- II/602 Měšín - Řehořov
 Číslo a název SO/PS: SO 101 - Oprava silnice II/602 v km 59,546 - 59,996 recyklace za studena
 Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice II/602 v km 59,546 - 59,996 recyklace za studena

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------------|-------------|--|------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | | | | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % | |
| 10 | 10. | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) | T | 528,525 | 536,625 | 8,100 | 150,000 | 79 278,75 | 0,00 | 1 215,00 | 80 493,75 | 1 215,00 | 1,53 |
| 93 | 93. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM | M2 | 675,000 | 720,000 | 45,000 | 37,000 | 24 975,00 | 0,00 | 1 665,00 | 26 640,00 | 1 665,00 | 6,67 |
| 225 | 225. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. | M2 | 675,000 | 720,000 | 45,000 | 38,000 | 25 650,00 | 0,00 | 1 710,00 | 27 360,00 | 1 710,00 | 6,67 |
| 238 | 238. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m | M2 | 4 702,500 | 0,000 | -4 702,500 | 118,000 | 554 895,00 | -554 895,00 | 0,00 | 0,00 | -554 895,00 | -100,00 |
| 381 | 381. | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 247,275 | 266,025 | 18,750 | 298,000 | 73 687,95 | 0,00 | 5 587,50 | 79 275,45 | 5 587,50 | 7,58 |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 50. | ODSTRANĚNÍ KRYTY ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 34,500 | 34,500 | 514,000 | 0,00 | 0,00 | 17 733,00 | 17 733,00 | 17 733,00 | 100,00 |
| 91 | 91. | ODKOPÁVKY PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 3,750 | 3,750 | 681,000 | 0,00 | 0,00 | 2 553,75 | 2 553,75 | 2 553,75 | 100,00 |
| 129 | 129. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚŘ. II | M2 | 0,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 100,00 |
| 165 | 165. | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 80,000 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 167 | 167. | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 0,000 | 0,750 | 0,750 | 9 070,000 | 0,00 | 0,00 | 6 802,50 | 6 802,50 | 6 802,50 | 100,00 |
| 170 | 170. | VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTI | T | 0,000 | 0,056 | 0,056 | 24 570,000 | 0,00 | 0,00 | 1 379,85 | 1 379,85 | 1 379,85 | 100,00 |
| 190 | 190. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 0,000 | 2,250 | 2,250 | 770,000 | 0,00 | 0,00 | 1 732,50 | 1 732,50 | 1 732,50 | 100,00 |
| 197 | 197. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm | M3 | 0,000 | 5,250 | 5,250 | 4 540,000 | 0,00 | 0,00 | 23 835,00 | 23 835,00 | 23 835,00 | 100,00 |
| 350 | 350. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 142,000 | 0,00 | 0,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 100,00 |
| 354 | 354. | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. UROVEN ZADRŽ NI,N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 963,000 | 0,00 | 0,00 | 38 520,00 | 38 520,00 | 38 520,00 | 100,00 |



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:ZBV01

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Evidenční číslo a název stavby: 1911220853 - KSÚSV- II/602 Měřín - Řehořov
 Číslo a název SO/PS: SO 101 - Oprava silnice II/602 v km 59,546 - 59,996 recyklace za studena
 Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice II/602 v km 59,546 - 59,996 recyklace za studena

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|-----------------------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 382 | 548 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 973,00 | 0,00 | 0,00 | 9 730,00 | 9 730,00 | 9 730,00 | 100,00 |
| Celkem | | | | | | | | 758 486,70 | -554 895,00 | 114 879,10 | 318 470,80 | -440 015,90 | -58,01 |
| Celkem ve změně | | | | | | | | 3 955 725,53 | -554 895,00 | 114 879,10 | 3 515 709,63 | -440 015,90 | -11,12 |
| Všechny změny celkem | | | | | | | | 3 955 725,53 | -554 895,00 | 114 879,10 | 3 515 709,63 | -440 015,90 | -11,12 |

Za Zhotovitele:

Za Objednatel:

Datum:

Datum:

Krajská správa a údržba
 silnic Vysociny
 příspěvková organizace
 Krasovská 1122/16, 586 01 Jihlava
 IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Handwritten signature



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1911220853 - KSÚSV- II/602 Měřín - Řehořov

Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název objektu: SO 101 - Oprava silnice II/602 v km 59,546 - 59,996 recyklace za studena

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice II/602 v km 59,546 - 59,996 recyklace za studena

Změna soupisu množství č. ZBV01

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdílnost v Kč | rozdílnost v % |
|--------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 10. | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) | T | 528,525 | 536,625 | 8,100 | 150,00 | 79 278,75 | 80 493,75 | 1 215,00 | 1,53 |
| 219 | 219. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ tl. 150 až 250 mm Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP | M3 | 1 068,750 | 1 068,750 | 0,000 | 1 281,00 | 1 369 068,75 | 1 369 068,75 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 225. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. | M2 | 675,000 | 720,000 | 45,000 | 38,00 | 25 650,00 | 27 360,00 | 1 710,00 | 6,67 |
| 229 | 229. | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 3 819,240 | 3 819,240 | 0,000 | 16,00 | 61 107,84 | 61 107,84 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 231. | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 3 708,000 | 3 708,000 | 0,000 | 11,00 | 40 788,00 | 40 788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 238. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m | M2 | 4 702,500 | 0,000 | -4 702,500 | 118,00 | 554 895,00 | 0,00 | -554 895,00 | -100,00 |
| 240 | 240. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70 | M3 | 144,000 | 144,000 | 0,000 | 3 952,00 | 569 088,00 | 569 088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 246. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 | M3 | 222,480 | 222,480 | 0,000 | 3 488,00 | 776 010,24 | 776 010,24 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 283. | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 27,500 | 27,500 | 0,000 | 1 480,00 | 40 700,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 286. | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 | 27,500 | 27,500 | 0,000 | 158,00 | 4 345,00 | 4 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | 287. | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 | 27,500 | 27,500 | 0,000 | 235,00 | 6 462,50 | 6 462,50 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 345. | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE | M2 | 7,500 | 7,500 | 0,000 | 107,00 | 802,50 | 802,50 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 346. | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 27,500 | 27,500 | 0,000 | 244,00 | 6 710,00 | 6 710,00 | 0,00 | 0,00 |

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Datum:

Datum:



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1911220853 - KSÚSV- II/602 Měřín - Řehořov

Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název objektu: SO 101 - Oprava silnice II/602 v km 59,546 - 59,996 recyklace za studena

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice II/602 v km 59,546 - 59,996 recyklace za studena

Změna soupisu množství č. ZBV01

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl v Kč | rozdíl v % |
|---------------------|-------------|---|------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 358 | 358. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU | KUS | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 324,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 358.1 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU | KUS | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 324,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 381. | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 247,275 | 266,025 | 18,750 | 298,00 | 73 687,95 | 79 275,45 | 5 587,50 | 7,58 |
| 421 | 421. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 32,000 | 32,000 | 0,000 | 128,00 | 4 096,00 | 4 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 75. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 360,000 | 360,000 | 0,000 | 644,00 | 231 840,00 | 231 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 93. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM | M2 | 675,000 | 720,000 | 45,000 | 37,00 | 24 975,00 | 26 640,00 | 1 665,00 | 6,67 |
| 95 | 95. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 900,000 | 900,000 | 0,000 | 85,00 | 76 500,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nové položky | | | | | | | | | | | |
| 129 | 129. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚTŘ. II | M2 | 0,000 | 15,000 | 15,000 | 13,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 100,00 |
| 165 | 165. | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 80,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 167 | 167. | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 0,000 | 0,750 | 0,750 | 9 070,00 | 0,00 | 6 802,50 | 6 802,50 | 100,00 |
| 170 | 170. | VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARLSÍTI | T | 0,000 | 0,056 | 0,056 | 24 570,00 | 0,00 | 1 379,85 | 1 379,85 | 100,00 |
| 190 | 190. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 0,000 | 2,250 | 2,250 | 770,00 | 0,00 | 1 732,50 | 1 732,50 | 100,00 |
| 197 | 197. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC včetně betonového lože tl. 100 mm | M3 | 0,000 | 5,250 | 5,250 | 4 540,00 | 0,00 | 23 835,00 | 23 835,00 | 100,00 |
| 382 | 348. | ZÁBRADÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 973,00 | 0,00 | 9 730,00 | 9 730,00 | 100,00 |
| 350 | 350. | ZÁBRADÍ SILNIČNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 142,00 | 0,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 100,00 |
| 354 | 354. | SVODIDLO OCEL SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 965,00 | 0,00 | 38 520,00 | 38 520,00 | 100,00 |

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizaceKřO: 00090450, www.ksus.cz
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1911220853 - KSÚSV- II/602 Měřín - Řehořov

Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název objektu: SO 101 - Oprava silnice II/602 v km 59,546 - 59,996 recyklace za studena

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice II/602 v km 59,546 - 59,996 recyklace za studena **Změna soupisu množství č. ZBV01**

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl v Kč | rozdíl v % |
|-----------------|-------------|--|------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50. | | ODSTRANĚNÍ KRYTY ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 34,500 | 34,500 | 514,00 | 0,00 | 17 733,00 | 17 733,00 | 100,00 |
| 91. | | ODKOPÁVKY PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 3,750 | 3,750 | 681,00 | 0,00 | 2 553,75 | 2 553,75 | 100,00 |
| | | Celkem | | | | | | 3 955 725,53 | 3 515 709,63 | -440 015,90 | -11,12 |

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Nádražská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby :1911220853-KSÚSV- II/602 Měřín - Řehořov | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 102 001 | Číslo změny stavby 002 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Oprava silnice II/602 v km 63,610 - 65,860 pokládka dvou nových asf. vrstev s odfrézováním původních | | |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 7.6.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. | | |
| Obsah: | | |
| Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 | | <input type="checkbox"/> |
| Soupis prací - počet stran A4 | | <input type="checkbox"/> |
| Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 | | <input type="checkbox"/> |
| Iniciátor změny: <input type="checkbox"/> zhotovitel <input type="checkbox"/> objednatel <input type="checkbox"/> projektant <input type="checkbox"/> | | |
| Zdůvodnění a popis změny: | | |
| <p>Vícepráce: Po odfrézování stávající obrusné vrstvy byla zjištěna přítomnost dvouřádku z kostek pod vozovkou. Z důvodu jejich nevhodného umístění je navrženo vytrhání na konci úseku č.2 SO102 u Řehořova (dl. 10m) vč. Odvozu na skládku na KSÚSV Velké Meziříčí. Na základě požadavku PČR a stanovení OD Jihlava je v místě častých dopravních nehod požadováno, doplnění zádržného systému v levotočivé zatáčce u hájenky pravá strana ve směru jízdy od Měřína na Řehořov v dl. 52m.</p> <p>50 Odstranění krytu zpevněných ploch dlažeb kostek, odvoz 20km 0,75 m3 ^ 0,75 m3 ... 514,00 Kč/m3 ... + 385,50 Kč</p> <p>354 Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zádrž. N1,N2 – dodávka a montáž 52,00 m ^ 52,00 m ... 963,00 Kč/m ... +50 076,00 Kč</p> | | |
| Údaje v Kč bez DPH: | | |
| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
| 0,00 | 50 461,50 | 50 461,50 |
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | |
| Pojektant (autorský dozor) | Jméno: Ing. Vít Bartoš | Datum: 17.7.2019 podpis |
| Zástupce Investora | Jméno: Ing. Tomáš Mátl | Datum: 17.7.2019 podpis |
| Supervize | Jméno: Václav Švoma, Ing. Veronika Matějčková | Datum: 17.7.2019 podpis |
| Správce stavby | Jméno: Rostislav Budař | Datum: 17.7.2019 podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané v Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | |
| Objednatel | Jméno: Ing. Jan Míka, MBA | Datum: 17.7.2019 podpis |
| Zhotovitel | Jméno: Ing Jiří Hladík, Petr Buk | Datum: 17.7.2019 podpis |

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:ZBV01 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Změna soupisu prací (SO/PS) | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | | | | | | | |
| Evidenční číslo a název stavby: 1911220853 - KSÚSV- II/602 Měřín - Řehořov | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 102 - Oprava silnice II/602 v km 63,610 - 65,860 pokládka dvou nových asf. vrstev s odfrézováním původních | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Oprava silnice II/602 v km 63,610 - 65,860 pokládka dvou nových asf. vrstev s odfrézováním původních | | | | | | | | | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství ve rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 50. | ODSTRANĚNÍ KRYTYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 0,750 | 0,750 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 385,50 | 385,50 | 385,50 | 100,00 |
| 354 | 354. | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 0,000 | 52,000 | 52,000 | 963,00 | 0,00 | 0,00 | 50 076,00 | 50 076,00 | 50 076,00 | 100,00 |
| Celkem | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 50 461,50 | 50 461,50 | 50 461,50 | 0,00 |
| Celkem ve změně | | | | | | | | 11 013 215,27 | 0,00 | 50 461,50 | 11 063 676,77 | 50 461,50 | 0,46 |
| Všechny změny celkem | | | | | | | | 11 013 215,27 | 0,00 | 50 461,50 | 11 063 676,77 | 50 461,50 | 0,46 |

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 60090450, www.ksusv.cz

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatelē:

Datum:

A. P. 20. 19



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1911220853 - KSÚSV- II/602 Měřín - Řehořov

Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název objektu: SO 102 - Oprava silnice II/602 v km 63,610 - 65,860 pokládka dvou nových asf. vrstev s odfrézováním původních

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Oprava silnice II/602 v km 63,610 - 65,860 pokládka dvou nových asf. vrstev s odfrézováním

Změna soupisu množství č. ZBV01

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl v Kč | rozdíl v % |
|--------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 10. | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) | T | 1 624,050 | 1 624,050 | 0,000 | 150,00 | 243 607,50 | 243 607,50 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 225. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. | M2 | 3 375,000 | 3 375,000 | 0,000 | 38,00 | 128 250,00 | 128 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 229. | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 20 700,000 | 20 700,000 | 0,000 | 16,00 | 331 200,00 | 331 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 231. | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 18 640,000 | 18 640,000 | 0,000 | 11,00 | 205 040,00 | 205 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 238. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 2 712,000 | 2 712,000 | 0,000 | 118,00 | 320 016,00 | 320 016,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 240. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70 | M3 | 932,000 | 932,000 | 0,000 | 3 952,00 | 3 683 264,00 | 3 683 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 246. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 | M3 | 1 080,000 | 1 080,000 | 0,000 | 3 488,00 | 3 767 040,00 | 3 767 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 251. | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70 | M3 | 162,000 | 162,000 | 0,000 | 3 634,00 | 588 708,00 | 588 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 266. | VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL DO 50MM | M2 | 12,000 | 12,000 | 0,000 | 450,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 267. | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU | M | 650,000 | 650,000 | 0,000 | 139,00 | 90 350,00 | 90 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 283. | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTÍ TL 20MM | M2 | 55,000 | 55,000 | 0,000 | 1 480,00 | 81 400,00 | 81 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 286. | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 | 55,000 | 55,000 | 0,000 | 158,00 | 8 690,00 | 8 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | 287. | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 | 55,000 | 55,000 | 0,000 | 235,00 | 12 925,00 | 12 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 340. | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 21 340,000 | 21 340,000 | 0,000 | 3,00 | 64 020,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 345. | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE | M2 | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 107,00 | 1 605,00 | 1 605,00 | 0,00 | 0,00 |

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Krasná správa a údržba s.r.l. a.s.
 Příspěvková organizace
 Krasná 1122/16, 586 01 Jihlava
 IČO: 00094450, www.ksusv.cz

Datum:

Datum: 11.8.2019



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1911220853 - KSÚSV- II/602 Měřín - Řehořov

Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název objektu: SO 102 - Oprava silnice II/602 v km 63,610 - 65,860 pokládka dvou nových asf. vrstev s odfrézováním původních

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Oprava silnice II/602 v km 63,610 - 65,860 pokládka dvou nových asf. vrstev s odfrézováním

Změna soupisu množství č. ZBV01

| poř. č. | pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíli v Kč | rozdíli v % |
|---------|-------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 346 | 346. | | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 55,000 | 55,000 | 0,000 | 244,00 | 13 420,00 | 13 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 358. | | SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU | KUS | 22,000 | 22,000 | 0,000 | 324,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 358.1 | | SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU | KUS | 90,000 | 90,000 | 0,000 | 324,00 | 29 160,00 | 29 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 381. | | VODOR. DOPRAV. ZNAČ. PLÁSTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD. A. POKLÁDKA | M2 | 1 435,714 | 1 435,714 | 0,000 | 298,00 | 427 842,77 | 427 842,77 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 421. | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 32,000 | 32,000 | 0,000 | 128,00 | 4 096,00 | 4 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 75. | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1 062,000 | 1 062,000 | 0,000 | 644,00 | 683 928,00 | 683 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 93. | | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 3 375,000 | 3 375,000 | 0,000 | 37,00 | 124 875,00 | 124 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 95. | | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 2 250,000 | 2 250,000 | 0,000 | 85,00 | 191 250,00 | 191 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Nové položky | | | | | | | | | |
| 354 | 354. | | SVODIDLO OCEL SILNIC, JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ. N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 0,000 | 52,000 | 52,000 | 963,00 | 0,00 | 50 076,00 | 50 076,00 | 100,00 |
| 50 | 50. | | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z PLÁZEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 0,750 | 0,750 | 514,00 | 0,00 | 385,50 | 385,50 | 100,00 |
| | | | Celkem | | | | | | 11 013 215,27 | 11 063 676,77 | 50 461,50 | 0,46 |

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Krajská správa a údržba

silnic Vysočiny

příspěvková organizace

Košovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :1911220853-KSÚSV- II/602 Měřín - Řehořov

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 101
002Číslo změny
stavby
003Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Oprava silnice II/602 v km
59,546 - 59,996 recyklace za studena

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 7.6.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěv. org.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě geodetického zaměření skutečného stavu, byly provedeny následující:

Vícepráce:

větší délka opravovaného úseku- obj. SO 101, s tím související frézování, čištění krajnice od nánosů, příkopů od nánosů vč. odvozu na skládku, větší plocha obrusné vrstvy ACO 11+, spojovací postřik, zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu

Méněpráce:

menší šířka komunikace s tím souvisí méněpráce recyklace, menší plocha infiltračního postřiku a ložní asfaltové vrstvy ACL 16+

Vícepráce:

10 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

23,76 t ^ 0,00 ... 150,00 Kč/t ... + 3 564,00 Kč

75 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

10,90 m3 ^ 10,90 m3 ... 644,00 Kč/m3 ... + 7 019,60 Kč

93 Čištění krajnic od nánosů tl. do 100 mm

4,50 m3 ^ 4,50 m3 ... 37,00 Kč/m2 ... + 166,50 Kč

95 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

66,00 m2 ^ 66,00 m ... 85,00 Kč/m ... + 5 610,00 Kč

225 Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 50 mm Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.

4,50 m2 ^ 4,50 m2 ... 38,00 Kč/m2 ... + 171,00 Kč

231 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2

57,00 m2 ^ 57,00 m2 ... 11,00 Kč/m ... +6 27,0 Kč

240 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70

7,72 m3 ^ 7,72 m3 ... 3952,00 Kč/m3... + 30 509,44 Kč

Méněpráce:

219 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ tl. 150 až 250 mm Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP

-112,50 m3 ^ -112,50m3 ... 1281,0 Kč/m3 ... - 144 112,50 Kč

229 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,, 0KG/M2

-166,24 m2 ^ -166,24 m2 ... 16,00 Kč/m2 ... - 2 659,84 Kč

246 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70

-3,30,00 m3 ^ -3,30 m3 ... 3 488,00 Kč/m3 ... - 11 510,40 Kč

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :1911220853-KSÚSV- II/602 Měřín - Řehořov

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 101
002Číslo změny
stavby
003Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Oprava silnice II/602 v km
59,546 - 59,996 recyklace za studena

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 7.6.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvk. org.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant

Zdůvodnění a popis změny:

Údaje v Kč bez DPH

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| -158 282,74 | 47 667,54 | -110 615,20 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

Jméno: Ing. Vít Bartoš

Datum: 29.8.2019

podpis

Zástupce Investora

Jméno: Ing. Tomáš Mátl

Datum: 29.8.2019

podpis

Supervize

Jméno: Václav Švoma, Ing. Veronika Matějíčková

Datum: 29.8.2019

podpis

Správce stavby

Jméno: Rostislav Budař

Datum: 29.8.2019

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

Jméno: Ing. Radovan Necid

Datum: 4.9.2019

podpis

Zhotovitel

Jméno: Ing. Jiří Hladík, Petr Buk

Datum: 29.8.2019

podpis

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1911220853 - KSÚSV- II/602 Měřín - Řehořov

Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název objektu: SO 101 - Oprava silnice II/602 v km 59,546 - 59,996 recyklace za studena

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice II/602 v km 59,546 - 59,996 recyklace za studena

Změna soupisu množství č. ZBV02

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdílnost v Kč | rozdílnost v % |
|-----------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 10. | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) | T | 528,525 | 552,285 | 23,760 | 150,00 | 79 278,75 | 82 842,75 | 3 564,00 | 4,50 |
| 219 | 219. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM A ASF EMULZÍ tl. 150 až 250 mm Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP | M3 | 1 068,750 | 956,250 | -112,500 | 1 281,00 | 1 369 068,75 | 1 224 956,25 | -144 112,50 | -10,53 |
| 225 | 225. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využit: recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. | M2 | 675,000 | 679,500 | 4,500 | 38,00 | 25 650,00 | 25 821,00 | 171,00 | 0,67 |
| 229 | 229. | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 3 819,240 | 3 653,000 | -166,240 | 16,00 | 61 107,84 | 58 448,00 | -2 659,84 | -4,35 |
| 231 | 231. | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 3 708,000 | 3 765,000 | 57,000 | 11,00 | 40 788,00 | 41 415,00 | 627,00 | 1,54 |
| 238 | 238. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m | M2 | 4 702,500 | 4 702,500 | 0,000 | 118,00 | 554 895,00 | 554 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 240. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70 | M3 | 144,000 | 151,720 | 7,720 | 3 952,00 | 569 088,00 | 599 597,44 | 30 509,44 | 5,36 |
| 246 | 246. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 | M3 | 222,480 | 219,180 | -3,300 | 3 488,00 | 776 010,24 | 764 499,84 | -11 510,40 | -1,48 |
| 283 | 283. | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTV TL 20MM | M2 | 27,500 | 27,500 | 0,000 | 1 480,00 | 40 700,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 286. | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 | 27,500 | 27,500 | 0,000 | 158,00 | 4 345,00 | 4 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | 287. | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 | 27,500 | 27,500 | 0,000 | 235,00 | 6 462,50 | 6 462,50 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 345. | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE | M2 | 7,500 | 7,500 | 0,000 | 107,00 | 802,50 | 802,50 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 346. | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 27,500 | 27,500 | 0,000 | 244,00 | 6 710,00 | 6 710,00 | 0,00 | 0,00 |

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

 Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny

 Příspěvková organizace
Kozubská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Datum:

Datum:



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1911220853 - KSÚSV- II/602 Měřín - Řehořov

Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název objektu: SO 101 - Oprava silnice II/602 v km 59,546 - 59,996 recyklace za studena

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice II/602 v km 59,546 - 59,996 recyklace za studena

Změna soupisu množství č. ZBV02

| poř. č. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl v Kč | rozdíl v % |
|---------------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 358 | 358. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 324,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 358.1 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 324,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 381. | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 247,275 | 247,275 | 0,000 | 298,00 | 73 687,95 | 73 687,95 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 421. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 32,000 | 32,000 | 0,000 | 128,00 | 4 096,00 | 4 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 75. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 360,000 | 370,900 | 10,900 | 644,00 | 231 840,00 | 238 859,60 | 7 019,60 | 3,03 |
| 93 | 93. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM | M2 | 675,000 | 679,500 | 4,500 | 37,00 | 24 975,00 | 25 141,50 | 166,50 | 0,67 |
| 95 | 95. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 900,000 | 966,000 | 66,000 | 85,00 | 76 500,00 | 82 110,00 | 5 610,00 | 7,33 |
| Nové položky | | | | | | | | | | | |
| 129 | 129. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚTŘ. II | M2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 165. | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 167. | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 170. | VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARL-SÍTÍ | T | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 190. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO | M3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 197. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm | M3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 348. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 350. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 354. | SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1,N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Košovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz
25.8.2019

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1911220853 - KSÚSV- II/602 Měřín - Řehořov

Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název objektu: SO 101 - Oprava silnice II/602 v km 59,546 - 59,996 recyklace za studena

 Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice II/602 v km 59,546 - 59,996 recyklace za studena **Změna soupisu množství č. ZBV02**


| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíil v Kč | rozdíil v % |
|--------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | | ODSTRANĚNÍ KRYTY ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | | ODKOPÁVKY PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR.II, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem | | | | | | 3 955 725,53 | 3 845 110,33 | -110 615,20 | -2,80 |


Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:


 Krajská správa a údržba
 silnic výsočiny
 příspěvková organizace
 Kosoovská 1122/16, 586 01 Jihlava
 IČO: 00090450, www.ksusv.cz


 Datum:



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :1911220853-KSÚSV- II/602 Měřín - Řehořov

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 102
002Číslo změny
stavby
004Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Oprava silnice II/602 v km
63,610 - 65,860 pokládka dvou nových asf. vrstev s odfrézováním původních

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 7.6.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě geodetického zaměření skutečného stavu, byly provedeny následující:

Méněpráce:

skutečná plocha lokálních sanací podle geodet. zaměření a s tím související odpočet frézování, infiltr. postřik, vozovkové vrstvy z geomřížoviny, podkladní asfaltové vrstvy ACP 16+, očištění asfaltové vozovky, menší prostor pro u hájenky pro osazení silničního svodidla

Vícepráce:

10 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

32,40 t ^ 32,40 ... 150,00 Kč/t ... + 4 860,00 Kč

93 Čištění krajnic od nánosů tl. do 100 mm

67,50 m3 ^ 67,50 m3 ... 37,00 Kč/m2 ... + 2497,50 Kč

95 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

45,00 m2 ^ 45,00 m ... 85,00 Kč/m ... + 3 825,00 Kč

225 Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 50 mm Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.

67,50 m3 ^ 67,50 m3 ... 38,00 Kč/m2 ... + 2 565,00 Kč

231 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2

2 415,60 m2 ^ 2 415,60 m2 ... 11,00 Kč/m2 ... + 26 571,60 Kč

240 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70

36,90 m3 ^ 36,90 m3 ... 3 952,00 Kč/m3 ... + 145 828,80 Kč

246 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70

58,08 m3 ^ 58,08 m3 ... 3 488,00 Kč/m3 ... + 202 583,04 Kč

358 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU

6,00 kus ^ 6,00 kus ... 324,00 Kč/kus ... + 1 944,00 Kč

380 Vodorovné dopravní pásy z plastem strukturální nehlučné – dodávka a pokládka

28,125 m2 ^ 28,125 m2 ... 298,00 Kč/m ... +8 381,25 Kč

Méněpráce:

75 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

-41,22 m3 ^ -41,22m3 ... 644,0 Kč/m3 ... - 26 545,68 Kč

229 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,, 0KG/M2

-54,40 m2 ^ -54,40 m2 ... 16,00 Kč/m ... - 870,40 Kč

238 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

-1 034,40 m2 ^ -1 034,40m2 ... 118,00 Kč/m ... - 122 059,20 Kč

251 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70

-78,12 m3 ^ -78,12m3 ... 3 634,00 Kč/m3 ... - 283 888,08 Kč

266 VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM

-12,00 m2 ^ -12,00 m2 ... 450,00 Kč/m2 ... - 5 400,00 Kč

267 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

-366,00 m ^ -366,00 m ... 139,00 Kč/m ... - 50 874,00 Kč



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :1911220853-KSÚSV- II/602 Měřín - Řehořov

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 102
002Číslo změny
stavby
004Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Oprava silnice II/602 v km
63,610 - 65,860 pokládka dvou nových asf. vrstev s odfrézováním původních

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 7.6.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěv. org.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant

Zdůvodnění a popis změny:

340 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU

-564,00 m² * -564,00 m² ... 3,00 Kč/m² ... - 1 692,00 Kč

354 Svodidlo ocel silniční jednostranné, úroveň zádrž. N1,N2 - dodávka a montáž

-10,00 m * -10,00 m ... 963,00 Kč/m ... - 9 630,00 Kč

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| -500 959,36 | 399 056,19 | -101 903,17 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | |
|----------------------------|---|------------------|--------|
| Pojektant (autorský dozor) | Jméno: Ing. Vít Bartoš | Datum: 29.8.2019 | podpis |
| Zástupce Investora | Jméno: Ing. Tomáš Mátl | Datum: 29.8.2019 | podpis |
| Supervize | Jméno: Václav Švoma, Ing. Veronika Matějčková | Datum: 29.8.2019 | podpis |
| Správce stavby | Jméno: Rostislav Budař | Datum: 29.8.2019 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané v Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|--------|
| Objednatel | Jméno: Ing Radovan Necid | Datum: 4.9.2019 | podpis |
| Zhotovitel | Jméno: Ing. Jiří Hladík, Petr Buk | Datum: 29.8.2019 | podpis |

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:ZBV02

Změna soupisu prací (SO/PS)

Evidenční číslo a název stavby: 1911220853 - KSÚSV- II/602 Měřín - Řehořov

002

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Oprava silnice II/602 v km 63,610 - 65,860 pokládka dvou nových asf. vrstev s odfrézováním původních

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Oprava silnice II/602 v km 63,610 - 65,860 pokládka dvou nových asf. vrstev s odfrézováním původních

Skupina Změn:

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství ve Změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 10 | 10. | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) | T | 1 624,050 | 1 656,450 | 32,400 | 150,00 | 243 607,50 | 0,00 | 4 860,00 | 4 860,00 | 248 467,50 | 4 860,00 | 2,00 |
| 225 | 225. | ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. | M2 | 3 375,000 | 3 442,500 | 67,500 | 38,00 | 128 250,00 | 0,00 | 2 565,00 | 2 565,00 | 130 815,00 | 2 565,00 | 2,00 |
| 229 | 229. | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 20 700,000 | 20 645,600 | -54,400 | 16,00 | 331 200,00 | -870,40 | 0,00 | 0,00 | 330 329,60 | -870,40 | -0,26 |
| 231 | 231. | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 18 640,000 | 21 055,600 | 2 415,600 | 11,00 | 205 040,00 | 0,00 | 26 571,60 | 26 571,60 | 231 611,60 | 26 571,60 | 12,96 |
| 238 | 238. | VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY | M2 | 2 712,000 | 1 677,600 | -1 034,400 | 118,00 | 320 016,00 | -122 059,20 | 0,00 | 0,00 | 197 956,80 | -122 059,20 | -38,14 |
| 240 | 240. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70 | M3 | 952,000 | 968,900 | 36,900 | 3 952,00 | 3 683 264,00 | 0,00 | 145 828,80 | 145 828,80 | 3 829 092,80 | 145 828,80 | 3,96 |
| 246 | 246. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 | M3 | 1 080,000 | 1 138,080 | 58,080 | 3 488,00 | 3 767 040,00 | 0,00 | 202 583,04 | 202 583,04 | 3 969 623,04 | 202 583,04 | 5,38 |
| 251 | 251. | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70 | M3 | 162,000 | 83,880 | -78,120 | 3 634,00 | 588 708,00 | -283 888,08 | 0,00 | 0,00 | 304 819,92 | -283 888,08 | -48,22 |
| 266 | 266. | VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL DO 50MM | M2 | 12,000 | 0,000 | -12,000 | 450,00 | 5 400,00 | -5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 400,00 | -100,00 |
| 267 | 267. | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU | M1 | 650,000 | 284,000 | -366,000 | 139,00 | 90 350,00 | -50 874,00 | 0,00 | 0,00 | 39 476,00 | -50 874,00 | -56,31 |
| 283 | 283. | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 55,000 | 55,000 | 0,000 | 1 480,00 | 81 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 286. | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝMA NOVÝM BETONEM | M2 | 55,000 | 55,000 | 0,000 | 158,00 | 8 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | 287. | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 | 55,000 | 55,000 | 0,000 | 235,00 | 12 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 340. | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 21 340,000 | 20 776,000 | -564,000 | 3,00 | 64 020,00 | -1 692,00 | 0,00 | 0,00 | 62 328,00 | -1 692,00 | -2,64 |
| 345 | 345. | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE | M2 | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 107,00 | 1 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605,00 | 0,00 | 0,00 |



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:ZBV02

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Evidenční číslo a název stavby: 1911220853 - KSÚSV- II/602 Měřín - Řehořov
 Číslo a název SO/PS: SO 102 - Oprava silnice II/602 v km 63,610 - 65,860 pokládkou dvou nových asf. vrstev s odfrézováním původních
 Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Oprava silnice II/602 v km 63,610 - 65,860 pokládkou dvou nových asf. vrstev s odfrézováním původních

Skupina Změn:

| Por. č. | pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|---------------------|-------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 346 | 346. | | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘRYSKANÍM TLAK. VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 55.000 | 55.000 | 0.000 | 244,00 | 13 420,00 | 0,00 | 0,00 | 13 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 358. | | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 22.000 | 28.000 | 6.000 | 324,00 | 7 128,00 | 0,00 | 1 944,00 | 9 072,00 | 1 944,00 | 27,27 |
| 358 | 358.1 | | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 90.000 | 90.000 | 0.000 | 324,00 | 29 160,00 | 0,00 | 0,00 | 29 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 381. | | VODOR. DOPRAV. ZNAČ. PLASTEM STRUKTURALNÍ NEHLUČNĚ - DOD. A POKLÁDKA | M2 | 1 435,714 | 1 463,839 | 28,125 | 298,00 | 427 842,77 | 0,00 | 8 381,25 | 436 224,02 | 8 381,25 | 1,96 |
| 421 | 421. | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 32.000 | 32.000 | 0.000 | 128,00 | 4 096,00 | 0,00 | 0,00 | 4 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 75. | | FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1 062.000 | 1 020.780 | -41.220 | 644,00 | 683 928,00 | -26 545,68 | 0,00 | 657 382,32 | -26 545,68 | -3,88 |
| 93 | 93. | | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 3 375.000 | 3 442.500 | 67.500 | 37,00 | 124 875,00 | 0,00 | 2 497,50 | 127 372,50 | 2 497,50 | 2,00 |
| 95 | 95. | | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 2 250.000 | 2 295.000 | 45.000 | 85,00 | 191 250,00 | 0,00 | 3 825,00 | 195 075,00 | 3 825,00 | 2,00 |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | | |
| 354 | 354. | | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ. N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 0.000 | -10.000 | -10.000 | 963,00 | 0,00 | -9 630,00 | 0,00 | -9 630,00 | -9 630,00 | 100,00 |
| Celkem | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 013 215,27 | 0,00 | -500 959,36 | 399 056,19 | 10 911 312,10 | -101 903,17 | -0,93 |

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatatele:

Datum:

Krajská správa a údržba
silnic výsočtiny
příspěvková organizace

Košonská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

PS.V.104

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

28.08.2019

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|----------|-------|---------------|-----------|------------|
|----------|-------|---------------|-----------|------------|

Stavba: 1911220853A - KOPIE - KSÚSV- II/602 Měřin - Řehořov

Objekt: SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady

0 - Všeobecné konstrukce a práce

| | | | | | |
|-----|----|---|--------------|-----------|-----------|
| 011 | 11 | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = ε | 1,000000 kpl | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 018 | 18 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realiza | 2,700000 km | 10 000,00 | 27 000,00 |
| 021 | 21 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení ir | 1,000000 kpl | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 024 | 24 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDEN | 1,000000 kpl | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 026 | 26 | OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTA | 2,700000 km | 3 000,00 | 8 100,00 |
| 030 | 30 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Rozměr 2,5 x | 1,000000 KUS | 12 400,00 | 12 400,00 |
| 032 | 32 | KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA | 1,000000 kpl | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 033 | 33 | POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSK | 1,000000 kpl | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|
| Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce | | | | 117 500,00 |
|---|--|--|--|-------------------|

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|
| Celkem Objekt: SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady | | | | 117 500,00 |
|---|--|--|--|-------------------|

Objekt: SO 101 - Oprava silnice II/602 v km 59,546 - 59,996 recyklace za studena

0 - Všeobecné konstrukce a práce

| | | | | | |
|-----|----|--|--------------|--------|-----------|
| 010 | 10 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) vytěžený materiál z čištění příkopů, krajnic a čel - původní: 528,525=528,525000 krajnice: 33*0,75*2*0,1*1,8=8,910000 příkopů: 33*0,25*1,8=14,850000 8,1=8,100000 | 560,385000 t | 150,00 | 84 057,75 |
|-----|----|--|--------------|--------|-----------|

| | | | | |
|---|--|--|--|------------------|
| Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce | | | | 84 057,75 |
|---|--|--|--|------------------|

1 - Zemní práce

| | | | | | |
|-----|-----|---|---------------|--------|------------|
| 050 | 50 | ODSTRANĚNÍ KRYTY ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KO DVOJŘÁDEK Z KOSTEK PODÉL ASF. KRYTU: 460*0,25*0,15*2=34,500000 | 34,500000 M3 | 514,00 | 17 733,00 |
| 075 | 75 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ tl. 100: 3653*0,1=365,300000 tl. 5cm: (3765-3653)*0,05=5,600000 | 370,900000 m3 | 644,00 | 238 859,60 |
| 091 | 91 | ODKOPÁVKY PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, PODKLAD KCE POD KAM. DLAŽBU VTKU DO PRPOPUSTKU: 15*0,25=3,750000 | 3,750000 M3 | 681,00 | 2 553,75 |
| 093 | 93 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM seřiznutí krajnic v celé délce-původní: 2*450*0,75=675,000000 prodloužení: 2*33*0,75=49,500000 | 724,500000 m2 | 37,00 | 26 806,50 |
| 095 | 95 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M čištění příkopů v celé délce-původní: 2*450=900,000000 prodloužení: 2*33=66,000000 | 966,000000 m | 85,00 | 82 110,00 |
| 129 | 129 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚTŘ. II | 15,000000 m2 | 13,00 | 195,00 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|-------------------|
| Součet za 1 - Zemní práce | | | | 368 257,85 |
|----------------------------------|--|--|--|-------------------|

3 - Svislé konstrukce

| | | | | | |
|-----|-----|--|--------------|-----------|----------|
| 165 | 165 | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | 10,000000 KG | 80,00 | 800,00 |
| 167 | 167 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) | 0,750000 M3 | 9 070,00 | 6 802,50 |
| 170 | 170 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTI 10*0,5*2*0,0052*1,08=0,056160 | 0,056160 T | 24 570,00 | 1 379,85 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|
| Součet za 3 - Svislé konstrukce | | | | 8 982,35 |
|--|--|--|--|-----------------|

4 - Vodorovné konstrukce

| | | | | | |
|-----|-----|--|-------------|----------|-----------|
| 190 | 190 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO PODKL. VRSTVA POD KAM.DLAŽBOU: 15*0,15=2,250000 | 2,250000 M3 | 770,00 | 1 732,50 |
| 197 | 197 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Včetně betonového k dlažba vtoku do propustku: 15*0,35=5,250000 | 5,250000 M3 | 4 540,00 | 23 835,00 |

| | | | | |
|---|--|--|--|------------------|
| Součet za 4 - Vodorovné konstrukce | | | | 25 567,50 |
|---|--|--|--|------------------|

5 - Komunikace

| | | | | | |
|-----|-----|---|---------------|----------|--------------|
| 219 | 219 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CE 450*8,5*0,25=956,250000 | 956,250000 m3 | 1 281,00 | 1 224 956,25 |
| 225 | 225 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO | 724,500000 m2 | 38,00 | 27 531,00 |

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

28.08.2019

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|--|-------|--|-----------------|------------|---------------------|
| 229 | 229 | původní výměra: 2*450*0,75=675,000000 prodloužení: 2*33*0,75=49,500000 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 pod ložnou vrstvou: 3653=3653,000000 | 3 653,000000 m2 | 16,00 | 58 448,00 |
| 231 | 231 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 pod obrusnou vrstvou: 3765=3765,000000 | 3 765,000000 m2 | 11,00 | 41 415,00 |
| 238 | 238 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnos 4702,5-4702,5=0,000000 | 0,000000 m2 | 118,00 | 0,00 |
| 240 | 240 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 3653*0,04+112*0,05=151,720000 | 151,720000 m3 | 3 952,00 | 599 597,44 |
| 246 | 246 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 3653*0,06=219,180000 | 219,180000 m3 | 3 488,00 | 764 499,84 |
| 283 | 283 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MA | 27,500000 m2 | 1 480,00 | 40 700,00 |
| 286 | 286 | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | 27,500000 m2 | 158,00 | 4 345,00 |
| 287 | 287 | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | 27,500000 m2 | 235,00 | 6 462,50 |
| Součet za 5 - Komunikace | | | | | 2 767 955,03 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce | | | | | |
| 345 | 345 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE | 7,500000 m2 | 107,00 | 802,50 |
| 346 | 346 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO | 27,500000 m2 | 244,00 | 6 710,00 |
| 421 | 421 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | 32,000000 m | 128,00 | 4 096,00 |
| Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce | | | | | 11 608,50 |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce | | | | | |
| 350 | 350 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | 10,000000 m | 142,00 | 1 420,00 |
| 354 | 354 | SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1,N: 32+20+20*2 | 40,000000 m | 963,00 | 38 520,00 |
| 358 | 358 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHC | 10,000000 KUS | 324,00 | 3 240,00 |
| 358 | 358 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHC | 20,000000 KUS | 324,00 | 6 480,00 |
| 381 | 381 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČ původní výměra: 247,275=247,275000 prodloužení: 18,75=18,750000 | 268,025000 m2 | 298,00 | 79 275,45 |
| 382 | 348 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ | 10,000000 m | 973,00 | 9 730,00 |
| Součet za 91 - Doplnující konstrukce a práce | | | | | 138 665,45 |
| Celkem Objekt: SO 101 - Oprava silnice III/602 v km 59,546 - 59,996 recyklace za studena | | | | | 3 405 094,43 |
| Objekt: SO 102 - Oprava silnice II/602 v km 63,610 - 65,860 pokládka dvou nových asf. vrstev s odfrézováním původních | | | | | |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | | | | | |
| 010 | 10 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) vytěžený materiál z čištění příkopů, krajnic a čel - původní: 1624,05=1624,050000 krajnice: 45*0,75*2*0,1*1,8=12,150000 příkopy: 45*0,25*1,8=20,250000 | 1 656,450000 t | 150,00 | 248 467,50 |
| Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce | | | | | 248 467,50 |
| 1 - Zemní práce | | | | | |
| 050 | 50 | ODSTRANĚNÍ KRYTY ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KO DVOJŘÁDEK Z KOSTEK PODĚL ASF.KRYTY: (460+10)*0,25*0,15*2 | 0,750000 M3 | 514,00 | 385,50 |
| 075 | 75 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ plocha vozovky: (19378-640)*0,05=936,900000 sanace: 1398*0,06=83,880000 | 1 020,780000 m3 | 644,00 | 657 382,32 |
| 093 | 93 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM krajnice v celé dl.: 2*2250*0,75=3375,000000 prodloužení: 2*45*0,75=67,500000 | 3 442,500000 m2 | 37,00 | 127 372,50 |
| 095 | 95 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M příkopy v celé dl.: 2*2250*0,5=2250,000000 prodloužení: 2*45*0,5=45,000000 | 2 295,000000 m | 85,00 | 195 075,00 |
| Součet za 1 - Zemní práce | | | | | 980 215,32 |
| 5 - Komunikace | | | | | |

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

28.08.2019

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|---|-------|---|------------------|------------|----------------------|
| 225 | 225 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO původní výměra: 2*0,75*2250=3375,000000 prodloužení: 2*0,75*45=67,500000 | 3 442,500000 m2 | 38,00 | 130 815,00 |
| 229 | 229 | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 pod ložnou vrstvou a v místech lokální sanace: 18968+1398*1,20=20645,600000 | 20 645,600000 m2 | 16,00 | 330 329,60 |
| 231 | 231 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 pod obrusnou vrstvou a v místech lokálních sanací: 19378+1398*1,2=21055,600000 | 21 055,600000 m2 | 11,00 | 231 611,60 |
| 238 | 238 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY lokální sanace: 1398*1,20=1677,600000 | 1 677,600000 m2 | 118,00 | 197 956,80 |
| 240 | 240 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S skutečnost podle zaměření: 19378*0,05=968,900000 | 968,900000 m3 | 3 952,00 | 3 829 092,80 |
| 246 | 246 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 18968*0,06=1138,080000 | 1 138,080000 m3 | 3 488,00 | 3 969 623,04 |
| 251 | 251 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16 skutečnost podle geodet. zaměření: 1398*0,06=83,880000 | 83,880000 m3 | 3 634,00 | 304 819,92 |
| 266 | 266 | VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL DO 50MM | 0,000000 m2 | 450,00 | 0,00 |
| 267 | 267 | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU 284=284,000000 | 284,000000 m | 139,00 | 39 476,00 |
| 283 | 283 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MA | 55,000000 m2 | 1 480,00 | 81 400,00 |
| 286 | 286 | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | 55,000000 m2 | 158,00 | 8 690,00 |
| 287 | 287 | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | 55,000000 m2 | 235,00 | 12 925,00 |
| Součet za 5 - Komunikace | | | | | 9 136 739,76 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce | | | | | |
| 340 | 340 | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU 19378+1398=20776,000000 | 20 776,000000 m2 | 3,00 | 62 328,00 |
| 345 | 345 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE | 15,000000 m2 | 107,00 | 1 605,00 |
| 346 | 346 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO | 55,000000 m2 | 244,00 | 13 420,00 |
| Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce | | | | | 77 353,00 |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce | | | | | |
| 354 | 354 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1,N: svodidlo u hájenky: 22+20=42,000000 | 42,000000 m | 963,00 | 40 446,00 |
| 358 | 358 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO | 90,000000 KUS | 324,00 | 29 160,00 |
| 358 | 358 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO původní: 22=22,000000 doplněné dodatečný požadavek: 6=6,000000 | 28,000000 KUS | 324,00 | 9 072,00 |
| 381 | 381 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČ původní výměra: 1435,714=1435,714000 prodloužení úseku 45 bm: přerušovaná čára V 2a a V2b, 0,125: 45*0,125=5,625000 vodící čára V4 0,250: 45*2*0,25=22,500000 | 1 463,839000 m2 | 298,00 | 436 224,02 |
| 421 | 421 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | 32,000000 m | 128,00 | 4 096,00 |
| Součet za 91 - Doplnující konstrukce a práce | | | | | 518 998,02 |
| Celkem Objekt: SO 102 - Oprava silnice III/602 v km 63,610 - 65,860 pokládka dvou nových asf. vrstvi | | | | | 10 961 773,60 |
| Objekt: SO 901 - Dopravně inženýrská opatření | | | | | |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | | | | | |
| 014 | 14 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU | 1,000000 kpl | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce | | | | | 25 000,00 |
| 1 - Zemní práce | | | | | |
| 013 | 13 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽŤKY A PŘÍSTUP C | 1,000000 kpl | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Součet za 1 - Zemní práce | | | | | 15 000,00 |

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

28.08.2019

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|-------|---------------|-----------|---------------|
| Celkem Objekt: SO 901 - Dopravně inženýrská opatření | | | | 40 000,00 |
| CELKEM Stavba: 1911220853A - KOPIE - KSÚSV- III/602 Měřín - Řehořov | | | | 14 524 368,03 |