

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 2660/2020	Vyřizuje/telefon Bc. Nestrojilová / 564 602 417	V Jihlavě dne 10. 1. 2020
-------------------------	---------------------------------	--	------------------------------

Veřejná zakázka: „Muzeum Vysočina Pelhřimov – Návštěvnické centrum Hradu Kámen“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1

V rozpočtu na záložce SO03 SO03_03_7 Pol - položka č. 3 - "Betonová směs do výkopu 35/40 cm" - k čemu tato položka patří?

Reakce zadavatele:

Viz odpověď na následující dotaz.

Dotaz č. 2

Pro silnoproudé instalace je počítáno se zemními pracemi - uvažujete 160 m výkopu, zpětného zásypu - předpokládáme že tyto zemní práce jsou pro elektropřípojku z hradu - nenašli jsme v rozpočtu nikde přírodní kabel odpovídající této délce.

Reakce zadavatele:

Zemní a související práce elektroinstalací budou naceněny dle výkazu výměr. Obsahují trasy pro uzemnění hromosvodu.

Dotaz č. 3

V rozpočtu v záložce SO01 D1.1+D1.2 Pol - položka č. 2 - Ruční výkopy - Můžete nám rozklíčovat výpočet výměry? Z výkresů nevyplývá takový rozsah zemních prací.

Reakce zadavatele:

Dodavatelé nacení výměru dle výkazu výměr. Položka obsahuje pažení - k dotazu 4.

Dotaz č. 4

V technické zprávě se píše o tom, že "Stěny výkopů budou paženy po celou dobu odkrytí. Stěna výkopu bude dle nalezené situace v nerovnostech vyrovnána omítkou, případně zpevněna torkretem s karisítí kotvenou k navrtaným rozorům do skály, případně doplněna vnějším ztravným bedněním." Kde je toto zohledněno v rozpočtu?

Reakce zadavatele:

Dodavatelé nacení dle výkazu výměr.

Dotaz č. 5

Žádáme o dopřesnění zadání k dřevěným příčkám a stropům. V PBR se píše o tom, že příčky a stropy budou z CLT panelů (na str. 4), ve výpisu prvků se u příček píše ne úplně srozumitelně: "smrk - masiv, dřevo sušené a hoblované, bednění překližkou v pohledové kvalitě" - příčka bude z masivu, nebo sendvič zaklopený překližkou? Obdobně je to uvedeno u prvků D7 a D8 (trámové stropy)

Reakce zadavatele:

Pro nacenění platí řešení popsané v projektu a ve výkazu výměr. Jde o plošné plnodřevěné prvky, obdobné systému CLT panelů. Použití konkrétně těchto panelů projekt nepředepisuje, v PBR jsou uvedeny jako funkční ekvivalent projektového řešení, které má rovněž požadované požárně-technické vlastnosti.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace k zadávací dokumentaci při zpracovávání své nabídky.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek a stanovuje nový termín:

Lhůta pro podání nabídek končí 21. 1. 2020 v 10.00 hod.

Tato informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového