

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: II399 zm 2019Da - zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] : -----

OC+DPH [Kč] : -----

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	-----	-----	-----
SO 002	Kácení viz související dokumentace Dendrologický průzkum - pře	-----	-----	-----
SO 101	Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Strc	-----	-----	-----
SO 101-0	Demolice	-----	-----	-----
SO 101-1	Komunikace	-----	-----	-----
SO 101-1	Základní konstrukce	-----	-----	-----
SO 101.V	VEDLEJŠÍ - 111111	-----	-----	-----
101.V0	VEDLEJŠÍ - Demolice	-----	-----	-----
101.V1	VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce	-----	-----	-----
SO 102	Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán	-----	-----	-----
SO 102-0	Demolice	-----	-----	-----
SO 102-1	Komunikace	-----	-----	-----
SO 102-1	Základní konstrukce	-----	-----	-----
SO 102-8	ohumusování	-----	-----	-----
SO 102.11	Výměna aktivní zóny Stropešín intravilán	-----	-----	-----
SO 102-11	Výměna aktivní zóny	-----	-----	-----
SO 102.V	VEDLEJŠÍ - 222222	-----	-----	-----
102.V0	VEDLEJŠÍ - Demolice	-----	-----	-----
102.V1	VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce	-----	-----	-----
SO 103	Komunikace km 3,57 - 5,36 extravilán mezi Stropešínem a Daleši	-----	-----	-----
SO 103-0	Demolice	-----	-----	-----
SO 103-1	Komunikace	-----	-----	-----
SO 103-1	Základní konstrukce	-----	-----	-----
SO 103.11	Výměna aktivní zóny extravilán mezi Stropešínem a Dalešicerr	-----	-----	-----
SO 103-11	Výměna aktivní zóny	-----	-----	-----
SO 104	Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u šl	-----	-----	-----
SO 104-0	Demolice	-----	-----	-----
SO 104-1	Komunikace	-----	-----	-----
SO 104-1	Základní konstrukce	-----	-----	-----
SO 104.11	Výměna aktivní zóny km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě	-----	-----	-----
SO 104-11	Výměna aktivní zóny	-----	-----	-----
SO 104.V	VEDLEJŠÍ - 444444	-----	-----	-----
104.V0	VEDLEJŠÍ - Demolice	-----	-----	-----
104.V1	VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce	-----	-----	-----
SO 105	Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice	-----	-----	-----
SO 105-0	Demolice	-----	-----	-----
SO 105-1	Komunikace	-----	-----	-----
SO 105-1	Základní konstrukce	-----	-----	-----
SO 105.11	Výměna aktivní zóny km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice	-----	-----	-----
SO 105-11	Výměna aktivní zóny	-----	-----	-----
SO 111	Dopravní značení	-----	-----	-----
SO 121	Dopravní značení objízdné trasy	-----	-----	-----
SO 201	Bariéra proti padajícím kamení	-----	-----	-----
SO 301	Děšťová kanalizace Dalešice	-----	-----	-----
SO 302	Dešťová kanalizace Stropešín	-----	-----	-----
SO 402	SO 402 Přeložka stožárů VO	-----	-----	-----



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA: 42.11 Silnice a dálnice a jejich výstavba

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Zkoušky na dehet se souhlasem investora Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ plynovod, sdělovací vedení, silové vedení Zajištění konstrukce vodovodního potrubí během realizace stavby Zajištění kabelových vedení pod mostem a souvisejícím území proti poškození během provádění prací na mostě Zajišťovací práce zařízení pod mostem a v souvisejícím území proti poškození během provádění prací na mostě Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby zaměření stavby před výstavou – obvod staveniště Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000		
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000		
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	SOUBOR	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ve 3 vyhotoveních vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě vč. kompletní závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SoD Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
6	02940	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - pasportizace Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započatím stavebních prací vč. pasportizace a fotodokumentace i projednání s dotčenými vlastníky nemovitostí videopasportizace + pasport objízdných tras Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS dle SOD Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
8	02945		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE průběžná fotodokumentace stavby, na konci stavby 2x na CD Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
9	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR zajištění geologa, geotechnika, veškerý odborný dozor v průběhu výstavby včetně dopravy na staveniště Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	HOD	100,000		
10	02991	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 02991a OSTATNÍ POŽADAVKY – INFORMAČNÍ TABULE – billboard IROP (místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošného billboardu o	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
 Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
11	02991	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 02991b OSTATNÍ POŽADAVKY – IFNORMAČNÍ TABULE – 2 ks billboard Kraj Vysočina (místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks velkoplošného billboardu o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel objednatele Kraj Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	2,000		
12	02991	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 02991c OSTATNÍ POŽADAVKY – PAMĚTNÍ DESKA – pamětní deska (publicita) místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4 m dle pravidel IROP, v provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 let, zahrnuje dodávku, osazení, montáž včetně sloupků a kotvení Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
13	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,000		
14	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY úhrnná částka obsahuje veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 002 Kácení viz související dokumentace Dendrologický průzkum - převedeno z SP Ing. Krejčí

Rozpočet: SO 002 Kácení viz související dokumentace Dendrologický průzkum - převedeno z SP Ing. Krejčí

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 002 Kácení viz související dokumentace Dendrologický průzkum - převedeno z SP Ing. Krejčí
 Rozpočet: SO 002 Kácení viz související dokumentace Dendrologický průzkum - převedeno z SP Ing. Krejčí

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR výkon biologického dozoru při realizaci dle požadavků PD Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	KPL	1,000		
2	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY provizorní dopravní značení pro omezení provozu na komunikaci - (pronájem , osazení, údržba, odstranění) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 6619,00=6 619,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování Atributy položky: Umístění křovin: ve svahu přes 1:2 do 1:1	M2	6 619,000		
4	112018		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ na skládku 35=35,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:	KUS	35,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 002 Kácení viz související dokumentace Dendrologický průzkum - převedeno z SP Ing. Krejčí
 Rozpočet: SO 002 Kácení viz související dokumentace Dendrologický průzkum - převedeno z SP Ing. Krejčí

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
5	112028		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ na skládku 8+2=10,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	10,000		
6	112048		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ na skládku 8+40+35=83,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	83,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 002 Kácení viz související dokumentace Dendrologický průzkum - převedeno z SP Ing. Krejčí
Rozpočet: SO 002 Kácení viz související dokumentace Dendrologický průzkum - převedeno z SP Ing. Krejčí

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
7	11251		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M	KUS	4,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jak změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména: - frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu - veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů - případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.				
8	17411		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	12,740		
			Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech -do hloubky 500 mm				
			12,74=12,740 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 002 Kácení viz související dokumentace Dendrologický průzkum - převedeno z SP Ing. Krejčí
Rozpočet: SO 002 Kácení viz související dokumentace Dendrologický průzkum - převedeno z SP Ing. Krejčí

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
9	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH Řez stromů - lokální redukce - úprava průjezdního profilu Řez stromů - odstranění výmladků 85*(9+1)=850,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	M2	850,000		
10	184721		ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM 39+2=41,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje: odstranění větví suchých a odumírajících odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny odstranění větví napadených patogenními organismy odstranění větví se silně sníženou vitalitou odstranění sekundárních výhonů	KUS	41,000		
11	184722		ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje: odstranění větví suchých a odumírajících odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny odstranění větví napadených patogenními organismy	KUS	2,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 002 Kácení viz související dokumentace Dendrologický průzkum - převedeno z SP Ing. Krejčí
Rozpočet: SO 002 Kácení viz související dokumentace Dendrologický průzkum - převedeno z SP Ing. Krejčí

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odstranění větví se silně sníženou vitalitou odstranění sekundárních výhonů				
1		Zemní práce					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351**Objekt:** SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropešín (1B)**Rozpočet:** SO 101-0 Demolice**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** DiK - dopravně inženýrská kancelář**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropěšín (1B)
 Rozpočet: SO 101-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina Krajnice: 1843,5*0,75*2=2 765,250 [A] 919*0,75*2=1 378,500 [B] (A+B)*0,1*1,8=745,875 [C] přikopy čištění 3415*0,5*1,8=3 073,500 [D] C+D=3 819,375 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3 819,375		
3	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II asfaltové vrstvy v frézinku jsou odečteny hodnoty pro zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu v SO 101 a SO 103 frézing (1163,65-414,375-179,1)*2=1 140,350 [A] podklad s asf pojivem 0*2=0,000 [B] A+B=1 140,350 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 140,350		
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) odstraněná stará svodidla budou uloženy na skládku	T	45,511		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropěšín (1B)
 Rozpočet: SO 101-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			teoretická hmotnost 23,22=23,220 [A] kg/m délka starých svodidel 1960 m hmotnost 0,001*1960*A=45,511 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM na skládku KM 0,025 PROČISTIT NÁLET U ČEL PROPUSTKU 2*15=30,000 [A] KM 0,285 PROČISTIT NÁLET U ČEL PROPUSTKU 2*15=30,000 [B] KM 1,450 PROČISTIT NÁLET U ČEL PROPUSTKU 2*15=30,000 [C] KM 1,590 PROČISTIT NÁLET U ČEL PROPUSTKU 2*15=30,000 [D] Celkem: A+B+C+D=120,000 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování	M2	120,000		
5	112048		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ na skládku KM 0,025 PROČISTIT NÁLET U ČEL PROPUSTKU 2*5=10,000 [A] KM 0,285 PROČISTIT NÁLET U ČEL PROPUSTKU 2*5=10,000 [B] KM 1,450 PROČISTIT NÁLET U ČEL PROPUSTKU 2*5=10,000 [C] KM 1,590 PROČISTIT NÁLET U ČEL PROPUSTKU 2*5=10,000 [D] Celkem: A+B+C+D=40,000 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	40,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropěšín (1B)
Rozpočet: SO 101-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
6	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU ODVOZ NA SKLÁDKU kromě materiálu pro zpevnění krajnic v SO 101 a SO 103 SO 101 -414,375 m3 SO 103 -179,1 m3 k mostu 15793=15 793,000 [A] za mostem 7480=7 480,000 [B] celkem A+B=23 273,000 [G] G*0,05=1 163,650 [H] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Atributy položky: Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm	M3	1 163,650		
7	129221		ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL DO 100MM 1843,5*0,75*2=2 765,250 [A] 919*0,75*2=1 378,500 [B] celkem A+B=4 143,750 [C]	M2	4 143,750		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropěšín (1B)
Rozpočet: SO 101-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku							
8	12933		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	3 415,000		
			KM 0,060 - 0,400 PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DL. 340 M				
			KM 0,070 - 0,200 PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DL. 130 M				
			KM 0,400 - 0,680 PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DL. 280 M				
			KM 0,400 - 0,700 PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DL. 300 M				
			KM 0,790 - 1,180 PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DL. 390 M				
			KM 1,185 - 1,590 PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DL. 405 M				
			KM 1,240 - 1,450 PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DL. 210 M				
			KM 2,158 - 2,290 PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DL. 132 M				
			KM 2,162 - 2,300 PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DL. 138 M				
			KM 2,300 - 2,680 PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DL. 380 M				
			KM 2,430 - 2,670 PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DL. 240 M				
			KM 2,800 - 3,050 PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DL. 250 M				
			KM 2,830 - 3,050 PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DL. 220 M				
			3415=3 415,000 [A]				
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)							
Atributy položky: Šířka dna příkopu: přes 400mm							
Zpevnění příkopu: zpevněný příkop tvárnicemi							
9	129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	6,000		
			KM 0,137 PROČIŠTĚNÍ PROPUSTKU DN 300 DL. 6=6,000 [G]				
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)							
Atributy položky: Délka potrubí: přes 10m							
10	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	28,000		
			KM 1,450 PROČIŠTĚNÍ PROPUSTKU DN 600 DL. 18=18,000 [A]				
			KM 1,590 PROČIŠTĚNÍ PROPUSTKU DN 600 DL. 10=10,000 [B]				
			Celkem: A+B=28,000 [C]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropěšín (1B)
Rozpočet: SO 101-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
			Atributy položky: Délka potrubí: přes 10m				
11	129972		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM	M	130,000		
			KM 0,025 PROČIŠTĚNÍ PROPUSTKU DN 1200 DL. 80=80,000 [A]				
			KM 0,285 PROČIŠTĚNÍ PROPUSTKU DN 1200 DL. 50=50,000 [B]				
			Celkem: A+B=130,000 [C]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
			Atributy položky: Délka potrubí: přes 10m				
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	1 163,650		
			Vyfrézovaná živice: 1163,65=1 163,650 [A]				
			Podkladní vrstvy - živice: 0=0,000 [B]				
			Podkladní vrstvy - nestmelené: 0=0,000 [C]				
			Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D]				
			A+B+C+D=1 163,650 [E]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů				
			- svahování, uzavírání povrchů svahů				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropěšín (1B)
Rozpočet: SO 101-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.)				
13	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	47,100		
			dle dendrologického průzkumu stromy číslo 166, 167, 7, 14-17, 143, 127-129, 44				
			12*2,5*3,14*0,5=47,100 [A]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Poznámka k položce:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1			Zemní práce				

9

Ostatní konstrukce a práce

14	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1 960,000		
			odvoz odstraněných svodidel na skládku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropěšín (1B)
Rozpočet: SO 101-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM -0,072 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.136 M 136=136,000 [M]				
			KM 0,240 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.112 M 112=112,000 [A]				
			KM 0,240 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.80 M 80=80,000 [B]				
			KM 0,700 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.120 M 120=120,000 [C]				
			KM 0,716 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.464 M 464=464,000 [D]				
			KM 1,290 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.0 M 0=0,000 [E]				
			KM 1,438 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.404 M 404=404,000 [F]				
			KM 1,598 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.244 M 244=244,000 [G]				
			KM 2,304 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.92 M 92=92,000 [H]				
			KM 2,314 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.112 M 112=112,000 [I]				
			KM 2,700 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.100 M 100=100,000 [J]				
			KM 2,702 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.96 M 96=96,000 [K]				
			Celkem: M+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 960,000 [N]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
15	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Napojení komunikací na ZÚ: 54=54,000 [A]	M	54,000		
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropěšín (1B)
Rozpočet: SO 101-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351**Objekt:** SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropešín (1B)**Rozpočet:** SO 101-1 Základní konstrukce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** DiK - dopravně inženýrská kancelář**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropěšín (1B)
 Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina Odkopávky: 0*1,8=0,000 [A] Přikopy - čištění: 1*0,25*1,8=0,450 [B] Přikopy - prohloubení: 0*0,5*1,8=0,000 [C] Rýhy: 0*1,8=0,000 [D] A+B+C+D=0,450 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	0,450		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT 1843,5*0,75*2=2 765,250 [A] 919*0,75*2=1 378,500 [B] celkem (A+B)*0,10=414,375 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě	M3	414,375		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropěšín (1B)
Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
3	18135		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT VČETNĚ SVAHOVÁNÍ pro ohumusování 1843,5*0,75*2=2 765,250 [A] 919*0,75*2=1 378,500 [B] celkem A+B=4 143,750 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.	M2	4 143,750		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
4	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 1843,5*0,75*2=2 765,250 [A] 919*0,75*2=1 378,500 [B] celkem A+B=4 143,750 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů Tloušťka vrstvy: 100mm	M2	4 143,750		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropěšín (1B)
 Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EM 0,4 kg/m2 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojující postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2; 1843,5*6,5=11 982,750 [A] 919*6,5=5 973,500 [B] Celkem: A+B=17 956,250 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	17 956,250		
6	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EM 0,4 kg/m2 Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojující postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2 1843,5*(6,5+0,1+0,1)=12 351,450 [A] 919*(6,5+0,1+0,1)=6 157,300 [B] Celkem: A+B=18 508,750 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	18 508,750		
7	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Napojení komunikací na ZÚ: 54*2=108,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	108,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropěšín (1B)
Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
8	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ k mostu 1843,5*6,5=11 982,750 [A] za mostem 919*6,5=5 973,500 [B] Celkem: A+B=17 956,250 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	17 956,250		
9	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+	M2	18 508,750		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropěšín (1B)
Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1843,5*(6,5+0,1+0,1)=12 351,450 [A] 919*(6,5+0,1+0,1)=6 157,300 [B] Celkem: A+B=18 508,750 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
10	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ lokální vyrovnávka 12% plochy 0,12*1843,5*(6,5+0,1+0,1)=1 482,174 [A] 0,12*919*(6,5+0,1+0,1)=738,876 [B] Celkem: A+B=2 221,050 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 221,050		
5		Komunikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropěšín (1B)
Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	8,000		
			za mostem				
			KM 2,120				
			KM 2,120				
			KM 2,158				
			KM 2,162				
			0+4*2=8,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
12	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ N2	M	2 240,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropěšín (1B)
Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM -0,072 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.136 M 136=136,000 [M]				
			KM 0,240 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.112 M 112=112,000 [A]				
			KM 0,240 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.80 M 80=80,000 [B]				
			KM 0,700 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.120 M 120=120,000 [C]				
			KM 0,716 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.464 M 464=464,000 [D]				
			KM 1,290 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.280 M 280=280,000 [E]				
			KM 1,438 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.404 M 404=404,000 [F]				
			KM 1,598 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.244 M 244=244,000 [G]				
			KM 2,304 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.92 M 92=92,000 [H]				
			KM 2,314 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.112 M 112=112,000 [I]				
			KM 2,700 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.100 M 100=100,000 [J]				
			KM 2,702 SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, DL.96 M 96=96,000 [K]				
			Celkem: M+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=2 240,000 [N]				
		Cenová soustava:	2019_ OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků				
			- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací				
			- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou				
			- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr				
			- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření				
			nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
13	9113A2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropěšín (1B)
Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			napojit na stávající svodidlo 2*1=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO				
14	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obrubník 100 x 250 x 1000 hrany zapuštěné KM 2,120-2,158 ASF. ZPEVNĚNÁ PLOCHA Š. 2,75 M DL. 38 M 38=38,000 [C] KM 2,120-2,162 ASF. ZPEVNĚNÁ PLOCHA Š. 3,00 M DL. 38 M 42=42,000 [D] Celkem: C+D=80,000 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	80,000		
15	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM chodníkový (silniční) obrubník 150/250/1000	M	80,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropěšín (1B)
Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 2,120-2,158 ASF. ZPEVNĚNÁ PLOCHA Š. 2,75 M DL. 38 M 38=38,000 [C] KM 2,120-2,162 ASF. ZPEVNĚNÁ PLOCHA Š. 3,00 M DL. 38 M 42=42,000 [D] Celkem: C+D=80,000 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
16	9313104		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU V ASF KRYTU NEBO PODKLADU včetně profrézování Napojení komunikací na ZÚ: 54=54,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	54,000		
17	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM KM 2,120-2,158 ASF. ZPEVNĚNÁ PLOCHA Š. 2,75 M DL. 38 M 38=38,000 [C] KM 2,120-2,162 ASF. ZPEVNĚNÁ PLOCHA Š. 3,00 M DL. 38 M 42=42,000 [D] Celkem: C+D=80,000 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu	M	80,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,0 - 3,04 úseky Třesov - most (1A) a most - Stropěšín (1B)
Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu Atributy položky: Šířka tvárnic: 300mm				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351**Objekt:** SO 101.V VEDLEJŠÍ - 111111**Rozpočet:** 101.V0 VEDLEJŠÍ - Demolice**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 101.V VEDLEJŠÍ - 111111
 Rozpočet: 101.V0 VEDLEJŠÍ - Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II asfaltové vrstvy frézing (33,275)*2=66,550 [A] podklad s asf pojivem 0*2=0,000 [B] A+B=66,550 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	66,550		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU ODVOZ NA SKLÁDKU KM 2,120-2,158 ASF. ZPEVNĚNÁ PLOCHA Š. 2,75 M DL. 38 M 38*2,75=104,500 [C] KM 2,120-2,162 ASF. ZPEVNĚNÁ PLOCHA Š. 3,00 M DL. 38 M 42*3,00=126,000 [D] křižovatka se silnicí III/39911 km 0,000 270=270,000 [E] křižovatka se silnicí III/39911 km 0,060 165=165,000 [F] celkem C+D+E+F=665,500 [G] G*0,05=33,275 [H] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Atributy položky: Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm	M3	33,275		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 101.V VEDLEJŠÍ - 111111
Rozpočet: 101.V0 VEDLEJŠÍ - Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT Vyfrézovaná živice: 33,275=33,275 [A] Podkladní vrstvy - živice: 0=0,000 [B] Podkladní vrstvy - nestmelené: 0=0,000 [C] Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] A+B+C+D=33,275 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	33,275		
1			Zemní práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 101.V VEDLEJŠÍ - 111111

Rozpočet: 101.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 101.V VEDLEJŠÍ - 111111
 Rozpočet: 101.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
1	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EM 0,4 kg/m2 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2; KM 2,120-2,158 ASF. ZPEVNĚNÁ PLOCHA Š. 2,75 M DL. 38 M 38*2,75=104,500 [C] KM 2,120-2,162 ASF. ZPEVNĚNÁ PLOCHA Š. 3,00 M DL. 38 M 42*3,00=126,000 [D] křižovatka se silnicí III/39911 km 0,000 270=270,000 [E] křižovatka se silnicí III/39911 km 0,060 165=165,000 [F] Celkem: C+D+E+F=665,500 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	665,500		
2	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EM 0,4 kg/m2 Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	M2	665,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 101.V VEDLEJŠÍ - 111111
Rozpočet: 101.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 2,120-2,158 ASF. ZPEVNĚNÁ PLOCHA Š. 2,75 M DL. 38 M 38*2,75=104,500 [C] KM 2,120-2,162 ASF. ZPEVNĚNÁ PLOCHA Š. 3,00 M DL. 38 M 42*3,00=126,000 [D] křižovatka se silnicí III/39911 km 0,000 270=270,000 [E] křižovatka se silnicí III/39911 km 0,060 165=165,000 [F] Celkem: C+D+E+F=665,500 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
3	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ KM 2,120-2,158 ASF. ZPEVNĚNÁ PLOCHA Š. 2,75 M DL. 38 M 38*2,75=104,500 [C] KM 2,120-2,162 ASF. ZPEVNĚNÁ PLOCHA Š. 3,00 M DL. 38 M 42*3,00=126,000 [D] křižovatka se silnicí III/39911 km 0,000 270=270,000 [E] křižovatka se silnicí III/39911 km 0,060 165=165,000 [F] Celkem: C+D+E+F=665,500 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	665,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 101.V VEDLEJŠÍ - 111111
Rozpočet: 101.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ KM 2,120-2,158 ASF. ZPEVNĚNÁ PLOCHA Š. 2,75 M DL. 38 M 38*2,75=104,500 [C] KM 2,120-2,162 ASF. ZPEVNĚNÁ PLOCHA Š. 3,00 M DL. 38 M 42*3,00=126,000 [D] křižovatka se silnicí III/39911 km 0,000 270=270,000 [E] křižovatka se silnicí III/39911 km 0,060 165=165,000 [F] Celkem: C+D+E+F=665,500 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	665,500		
5		Komunikace					

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán

Rozpočet: SO 102-0 Demolice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
 Rozpočet: SO 102-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina Krajnice: $528,5 \cdot (0,5 + 0,5) \cdot 0,1 \cdot 1,8 = 95,130$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	95,130		
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I kamenná suť demolovaná vozovka $1220,835 \cdot 2 = 2\,441,670$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 441,670		
3	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II betonová suť Dlaždice chodníku: $0 \cdot 0,06 \cdot 2,5 = 0,000$ [A] Obruby bet: $0 \cdot 0,3 \cdot 0,15 \cdot 2,5 = 0,000$ [B] Žlaby příkopové: $4 \cdot 0,75 \cdot 0,15 \cdot 2,4 = 1,080$ [C] Vpusti: $0 \cdot 0,8 = 0,000$ [D] podklad zpev ploch s cem. pojivem $0 \cdot 2,5 = 0,000$ [E] $A+B+C+D+E=1,080$ [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1,080		
4	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II asfaltové vrstvy	T	525,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropěšín intravilán
Rozpočet: SO 102-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			frézing 262,9*2=525,800 [A] podklad s asf pojivem 0,0*2=0,000 [B] A+B=525,800 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	11110		ODSTRANĚNÍ TRAVIN 528,5*(0,5+1,5)=1 057,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: odstranění travin bez ohledu na způsob provedení přemístění travin s uložením na hromady	M2	1 057,000		
6	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM na skládku KM cca 3,2 - parcela 22/1 KÁCENÍ KEŘŮ ŽIVÝ PLOT Z DŮVODU STAVBY dl. cca 60 m 60*1=60,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	60,000		
7	112048		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ na skládku	KUS	19,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
 Rozpočet: SO 102-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 3,060 - 3,160 KÁCENÍ VŠECH STROMŮ Z DŮVODU STAVBY STROMY ŠVESTKY, JASANY stromy č. 45 - 53 dle dendrologického průzkumu a neoznačené stromy 17=17,000 [A] KM 3,528 KÁCENÍ DVOU STROMŮ Z DŮVODU STAVBY stromy č. 115 a 114 dle dendrologického průzkumu 2=2,000 [B] Celkem: A+B=19,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
8	113324		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU 100% celkového objemu s odvozem na skládku z pol. 56333 3488,1*0,35=1 220,835 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	1 220,835		
9	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	262,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			JV 10 tl. 61 mm, JV 11 tl. 117 mm, prům. tl. 100 mm 2629=2 629,000 [A] Celkem: A=2 629,000 [G] G*0,10=262,900 [H] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně přesunu na meziskládku dodavatele 528,5*(0,5+1,5)*0,1=105,700 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	105,700		
11	129221		ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL DO 100MM 528,5*(0,5+0,5)=528,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M2	528,500		
12	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M km 3,300 - 3,395 65=65,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	65,000		
13	129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	18,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sjezd km 3,328 5=5,000 [A] sjezd km 3,346 3=3,000 [B] sjezd km 3,370 5=5,000 [C] sjezd km 3,560 5=5,000 [D] Celkem: A+B+C+D=18,000 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) Atributy položky: Délka potrubí: přes 10m				
14	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT Vyfrézovaná živice: 262,9=262,900 [A] Podkladní vrstvy - živice: 1=1,000 [B] Podkladní vrstvy - nestmelené: 0=0,000 [C] Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] A+B+C+D=263,900 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	263,900		
15	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	43,175		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle dendrologického průzkumu stromy číslo 116-126				
			11*2,5*3,14*0,5=43,175 [A]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Poznámka k položce:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1			Zemní práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
16	96655		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 300MM	M	4,000		
			KM 3,260 ODSTRANIT 4 M ŽLABOVKY Z JEJÍ STÁV. DÉLKY 13,5 M				
			4=4,000 [A]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
		Atributy položky:	Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 16km do 20km Poplatky za skládku: včetně poplatku				
17	966841		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO z důvodu stavby	M	1,000		
			dřevěná branka parcely 220/2				
			1=1,000 [A]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů , - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek. Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 16km do 20km Poplatky za skládku: včetně poplatku Výška oplocení: přes 1,5m do 2m Využití demontovaného materiálu: na skládku				
18	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA z důvodu stavby KM cca 3,22 - parcela 220/2 NOVÉ OPLOCENÍ 26 M VČETNĚ BRANKY KM cca 3,22 - parcela 17 a 18 NOVÉ OPLOCENÍ 30 M VČETNĚ VRAT KM cca 3,15 - část parcely 24 NOVÉ OPLOCENÍ 6 M KM cca 3,2 - parcela 22/1 NOVÉ OPLOCENÍ 60 M VČETNĚ VRAT 26+30+6+60=122,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů , - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek. Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 16km do 20km Výška oplocení: přes 1,5m do 2m Využití demontovaného materiálu: do šrotu	M	122,000		
19	981128		DEMOL BUDOV KAMEN A SMÍŠ S POD KONSTR DO 10% demolice sklepa km cca 3,21 z důvodu stavby rozměry kamenného klenutého sklepu cca 2x2x2 m kameny se nechají na místě včetně zasypání sklepu a ohumusování tl. 0,30 m KM cca 3,21 DEMOLICE SKLEPU 100*2=200,000 [A]	M3OP	200,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
			- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku				
			- klopení a vytváření vodní clony				
			- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce				
			- podpěrné konstrukce jakékoli výšky				
			- úpravu pláň po demolici s návazností na přilehlý terén				
			- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů				
			- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy				
			- naložení, dopravu a složení suti				
			- ochranná ohrazení a sítě				
			- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů				
			- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů				
			Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 19km do 20km				
			Poplatky za skládku: včetně poplatku				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán

Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
 Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	870,300		
			výkopová zemina				
			Odkopávky: 200*1,8=360,000 [A]				
			Rýhy: 283,5*1,8=510,300 [B]				
			Celkem: A+B=870,300 [C]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	200,000		
			km 3,060 - 3,160				
			Výkopy pro komunikace:				
			100*2,0=200,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
 Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU Drenáže: 825*0,3=247,500 [A] Přípojky UV: 30*1,5*0,8=36,000 [B] Celkem: A+B=283,500 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	283,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT Odkopávky: 200=200,000 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	200,000		
5	17181		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	12,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně pořízení a případné úpravy násypového materiálu				
			km 3,170 - 3,220				
			50*0,25=12,500 [A]				
		Cenová soustava:	2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
		Poznámka k položce:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
			- nákup materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
			- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů				
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17185		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ DO AKTIVNÍ ZÓNY	M3	25,000		
			km 3,170 - 3,220				
			50*0,5=25,000 [A]				
		Cenová soustava:	2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
		Poznámka k položce:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
7	17481		ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Přípojky UV: 30*0,9*0,8=21,600 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech	M3	21,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
 Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Přípojky UV: 30*0,4=12,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné	M3	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 40% $0,4 \cdot 528,5 \cdot (6,0 + 0,3 + 0,3) = 1\,395,240$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	1 395,240		
10	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II ÚPRAVA PODLOŽNÍ NÁSYPU 60% $0,6 \cdot 528,5 \cdot (6,0 + 0,3 + 0,3) = 2\,092,860$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	2 092,860		
11	18135		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT VČETNĚ SVAHOVÁNÍ pro ohumusování $528,5 \cdot (0,5 + 1,5) = 1\,057,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.	M2	1 057,000		
1			Zemní práce				

2 **Základy**

12	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	2 062,500		
----	-------	--	---	----	-----------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			netkaná geotextilie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m, NA ZÁKLADĚ ZKOUŠEK 825*2,5=2 062,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)				
13	212046		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ II trativody PVC DN 160 drenáž vpravo km 3,058 - 3,168 dl. 70*1,1=77,000 [A] drenáž vlevo km 3,130 - 3,310 dl. 180*1,1=198,000 [B] drenáž vpravo km 3,270 - 3,310 dl. 40*1,1=44,000 [C] drenáž oboustr km 3,340 - 3,570 dl. 2*230*1,1=506,000 [D] Celkem: A+B+C+D=825,000 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	825,000		
14	26A12		VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 200MM pro úpravu oplocení z důvodu stavby 49*0,5=24,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	24,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku				
15	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) pro úpravu oplocení z důvodu stavby 49*0,2*0,5=4,900 [A]	M3	4,900		
		Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
		Atributy položky: Tvar konstrukce: patka				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropěšín intravilán
Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
3			Svislé konstrukce				
16	33817A		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ pro úpravu oplocení z důvodu stavby 122/2,5=48,800 [A] A*0,03=1,464 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO - případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu - nutné zemní práce	T	1,464		
17	34825		PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH bet. podhrabová deska 2,45 x 0,2 x 0,05 pro úpravu oplocení z důvodu stavby 122*0,2*0,05=1,220 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	1,220		
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
18	434112		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 (B15) pro úpravu oplocení z důvodu stavby KM cca 3,22 - parcela 220/2 SCHODY POSUNUTÉ DO PARCELY 1*2*0,2=0,400 [A]	M3	0,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
19	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Přípojky UV: 30*0,8*0,15=3,600 [A]	M3	3,600		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
20	466921		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO KM 3,060 - 3,160 ZPEVNĚNÍ SVAHU, DL.100 M KM 3,510 - 3,550 ZPEVNĚNÍ SVAHU DL. 40 M (100+40)*1,5=210,000 [A]	M2	210,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - povrchovou úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
 Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - výplň otvorů drnem nebo ornici s osetím, případně kamenivem - výplň spar předepsaným materiálem - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 Atributy položky: Tloušťka dlaždic: do 100mm Výplň spar dlažby: ornici				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
21	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1 živichá vozovka $528,5 \cdot (6,0 + 0,3 + 0,3) = 3\,488,100$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm	M2	3 488,100		
22	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDA 0/45 GE 150 podle ČSN 73 6126-1 živichá vozovka $528,5 \cdot (6,0 + 0,3 + 0,3) = 3\,488,100$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M2	3 488,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm				
23	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Intravilán Stropešín a Intravilán Dalešice PI,A 0,80 kg/m2 Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,8 kg/m2 s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4 528,5*6,0=3 171,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 171,000		
24	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EM 0,4 kg/m2 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2; 528,5*6,0=3 171,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 171,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EM 0,4 kg/m2 Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro spoje spojovacích postřiků v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2 528,5*6,0=3 171,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 171,000		
26	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ 528,5*6,0=3 171,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 171,000		
27	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 528,5*6,0=3 171,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	3 171,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
 Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
28	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 528,5*6,0=3 171,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 171,000		
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
29	76792		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM KM cca 3,22 - parcela 220/2 NOVÉ OPLOCENÍ 26 M VČETNĚ BRANKY KM cca 3,22 - parcela 17 a 18 NOVÉ OPLOCENÍ 30 M VČETNĚ VRAT KM cca 3,15 - část parcely 24 NOVÉ OPLOCENÍ 6 M KM cca 3,2 - parcela 22/1 NOVÉ OPLOCENÍ 60 M VČETNĚ VRAT 26+30+6+60=122,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál kompletní povrchovou úpravu.	M2	122,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta podezdívka (272**) - součástí položky je případně i ostatný drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu. Atributy položky: Materiál: poplastované pletivo Osazení sloupků: se zabetonováním do jamek Provedení: s napínacími dráty Výška oplocení: přes 1,6 m do 2,0 m				
30	76796		VRATA A VRÁTKA KM cca 3,22 - parcela 220/2 NOVÉ OPLOCENÍ 26 M VČETNĚ BRANKY KM cca 3,22 - parcela 17 a 18 NOVÉ OPLOCENÍ 30 M VČETNĚ VRAT KM cca 3,2 - parcela 22/1 NOVÉ OPLOCENÍ 60 M VČETNĚ VRAT 1*2+4*2+4*2=18,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací. - je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. - součástí položky je případně i ostatný drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu. Atributy položky: Druh PKO: nátěry Materiál: vrata k oplocení Osazení sloupků: se zabetonováním do jamek Plocha vrat a vrátek: přes 6,0 do 8,0 m2 Provedení: na ocelové sloupky	M2	18,000		
7	Přidružená stavební výroba						

8

Potrubí

31	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM přípojky vpustí DN 200 VČETNĚ NAPOJENÍ NA DEŠŤOVOU KANALIZACI	M	188,000		
----	-------	--	--	---	---------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		KM 3,057	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3 M		
		KM 3,064	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.7 M		
		KM 3,090	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		
		KM 3,112	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		
		KM 3,140	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		
		KM 3,140	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.7M		
		KM 3,151	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		
		KM 3,167	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		
		KM 3,167	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.5M		
		KM 3,195	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.5M		
		KM 3,195	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.7M		
		KM 3,216	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.5M		
		KM 3,220	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.5M		
		KM 3,273	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.7M		
		KM 3,285	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL. 20 M		
		KM 3,291	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.7M		
		KM 3,310	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		
		KM 3,310	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.10M		
		KM 3,330	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.12M		
		KM 3,350	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.5M		
		KM 3,360	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.15 M		
		KM 3,376	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.2M		
		KM 3,395	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.5M		
		KM 3,395	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.2M		
		KM 3,401	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.12 M		
		KM 3,411	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.12 M		
		KM 3,446	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.5M		
		KM 3,446	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		
		KM 3,489	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.7M		
		KM 3,489	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.2M		
		188=188,000 [A]				
		Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.				
		- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
		- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
 Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození - VČETNĚ NAPOJENÍ NA DEŠTOVOU KANALIZACI				
32	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA KM 3,545 HORSKÁ VPUST PŘÍPOJKA DN300, DL.10M KM 3,557 HORSKÁ VPUST PŘÍPOJKA DN300, DL.10M 10+10=20,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	20,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Atributy položky: DN trub: 300mm				
33	87733		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKY CETIN KM cca 3,183 PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKY CETIN 3=3,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	3,000		
34	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ uliční vpust 500 x 500 mm tř. zat. D=400 kN včetně koše a mříže BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	KUS	30,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropošín intravilán
Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		KM 3,057	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,064	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,090	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,112	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,140	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,140	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,151	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,167	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,167	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,195	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,195	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,216	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,220	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,273	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,285	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,291	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,310	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,310	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,330	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,350	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,360	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,376	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,395	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,395	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,401	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,411	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,446	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,446	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,489	ULIČNÍ VPUST			
		KM 3,489	ULIČNÍ VPUST			
		30=30,000 [A]				
	Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
	Poznámka k položce:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
	Technická specifikace:	- položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
 Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
35	89721		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	KUS	2,000		
			KM 3,545 HORSKÁ VPUŠŤ KM 3,557 HORSKÁ VPUŠŤ 2=2,000 [A]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - mříže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Atributy položky: Stupeň vlivu prostředí: XF4 Třída betonu: C25/30				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
36	91722	2	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ nájezdový obrubník nájezdový 150/150/1000 sjezdy, přechody, hrany prahů, zapuštěné hrany vozovky BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M	85,680		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 3,155 SJEZD KM 3,195 SJEZD KM 3,092 SJEZD KM 3,111 SJEZD KM 3,135 SJEZD KM 3,142 SJEZD KM 3,178 SJEZD KM 3,218 SJEZD KM 3,230 SJEZD KM 3,257 SJEZD KM 3,300 SJEZD KM 3,328 SJEZD KM 3,346 SJEZD KM 3,370 SJEZD KM 3,382 SJEZD KM 3,388 SJEZD KM 3,398 SJEZD KM 3,512 SJEZD KM 3,516 SJEZD KM 3,530 SJEZD KM 3,536 SJEZD délka sjezdu 4 m 1,02*21*4=85,680 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
37	91722	3	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ přechodový obrubník přechodový levý 250-150/150/1000 obrubník přechodový pravý 150-250/150/1000 BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M	42,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropěšín intravilán
 Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			levý 2I=21,000 [A] pravý 2I=21,000 [B] Celkem: A+B=42,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
38	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM chodníkový (silniční) obrubník 150/250/1000 BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 1,02*528,5*2=1 078,140 [A] odečet křižovatek KM 3,055 KŘÍŽOVATKA -16=-16,000 [B] KM 3,290 KŘÍŽOVATKA -24=-24,000 [C] KM 3,360 KŘÍŽOVATKA -30=-30,000 [D] KM 3,400 KŘÍŽOVATKA -23=-23,000 [E] KM 3,435 KŘÍŽOVATKA -15=-15,000 [F] odečet sjezdů -21*4=-84,000 [G] odečet nájezdových obr. pravých a levých -21*2=-42,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=844,140 [I] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	844,140		
39	9313104		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU V ASF KRYTU NEBO PODKLADU	M	30,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropěšín intravilán
Rozpočet: SO 102-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně profrézování				
			5 křižovatek				
			5*6=30,000 [A]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Poznámka k položce:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351**Objekt:** SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán**Rozpočet:** SO 102-8 ohumusování**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
 Rozpočet: SO 102-8 ohumusování

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12511		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 ornice 528,5*(0,5+1,5)*0,10=105,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	105,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-8 ohumusování

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ ornice v případě nevhodné sejmuté ornice $528,5 \cdot (0,5 + 1,5) \cdot 0,10 = 105,700$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	105,700		
3	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M $528,5 \cdot (0,5 + 1,5) = 1\,057,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 057,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102 Komunikace km 3,04 - 3,57 Stropešín intravilán
Rozpočet: SO 102-8 ohumusování

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
4	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM včetně ošetřování a zalévání po dobu stavby 528,5*(0,5+1,5)=1 057,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení	M2	1 057,000		
5	184A2		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY keře druh Dříšťál Atropurpurea, výška 50 cm KM cca 3,2 - parcela 22/1 NOVÉ KEŘE ŽIVÝ PLOT Z DŮVODU STAVBY dl. cca 60 m 60*1=60,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	60,000		
1			Zemní práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 102.11 Výměna aktivní zóny Stropěšín intravilán

Rozpočet: SO 102-11 Výměna aktivní zóny

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 102.11 Výměna aktivní zóny Stropošín intravilán
 Rozpočet: SO 102-11 Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 1918,455*1,8=3 453,219 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3 453,219		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 528,5*(6,0+0,3+0,3)=3 488,100 [A] Celkem: A=3 488,100 [G] G*1,1*0,5=1 918,455 [H] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	1 918,455		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 102.11 Výměna aktivní zóny Stropošín intravilán
 Rozpočet: SO 102-11 Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	1718005		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná min. ze štěrku dobře zrněného GW 500 mm ČSN 736133:2010 528,5*(6,0+0,3+0,3)=3 488,100 [A] Celkem: A=3 488,100 [G] G*1,1*0,5=1 918,455 [H]	M3	1 918,455		
		Cenová soustava:	2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
		Poznámka k položce:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 102.11 Výměna aktivní zóny Stropěšín intravilán
 Rozpočet: SO 102-11 Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1			Zemní práce				
2			Základy				
4	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN netkaná geotextilie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m, BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 3488,1=3 488,100 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	3 488,100		
2			Základy				

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102.11 Výměna aktivní zóny Stropěšín intravilán
Rozpočet: SO 102-11 Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351**Objekt:** SO 102.V VEDLEJŠÍ - 222222**Rozpočet:** 102.V0 VEDLEJŠÍ - Demolice**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 102.V VEDLEJŠÍ - 222222
 Rozpočet: 102.V0 VEDLEJŠÍ - Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II asfaltové vrstvy frézing 76*2=152,000 [A] podklad s asf pojivem 0*2=0,000 [B] A+B=152,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	152,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU ODVOZ NA SKLÁDKU křižovatka s místní komunikací km 3,055 70=70,000 [B] křižovatka s místní komunikací km 3,360 215=215,000 [C] křižovatka s místní komunikací km 3,400 165=165,000 [D] křižovatka s místní komunikací km 3,435 65=65,000 [E] křižovatka se silnicí III/35123 km 3,290 245=245,000 [F] Celkem: B+C+D+E+F=760,000 [G] G*0,10=76,000 [H] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt	M3	76,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 102.V VEDLEJŠÍ - 222222
 Rozpočet: 102.V0 VEDLEJŠÍ - Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT Vyfrézovaná živice: 76=76,000 [A] Podkladní vrstvy - živice: 0=0,000 [B] Podkladní vrstvy - nestmelené: 0=0,000 [C] Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] A+B+C+D=76,000 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	76,000		
1			Zemní práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
4	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 5 křižovatek 5*6=30,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	30,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102.V VEDLEJŠÍ - 222222
Rozpočet: 102.V0 VEDLEJŠÍ - Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 102.V VEDLEJŠÍ - 222222

Rozpočet: 102.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102.V VEDLEJŠÍ - 222222
Rozpočet: 102.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
1	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EM 0,4 kg/m2 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2; křižovatka s místní komunikací km 3,055 70=70,000 [B] křižovatka s místní komunikací km 3,360 215=215,000 [C] křižovatka s místní komunikací km 3,400 165=165,000 [D] křižovatka s místní komunikací km 3,435 65=65,000 [E] křižovatka se silnicí III/35123 km 3,290 245=245,000 [F] Celkem: B+C+D+E+F=760,000 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	760,000		
2	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EM 0,4 kg/m2 Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	M2	760,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 102.V VEDLEJŠÍ - 222222
Rozpočet: 102.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			křižovatka s místní komunikací km 3,055 70=70,000 [B] křižovatka s místní komunikací km 3,360 215=215,000 [C] křižovatka s místní komunikací km 3,400 165=165,000 [D] křižovatka s místní komunikací km 3,435 65=65,000 [E] křižovatka se silnicí III/35123 km 3,290 245=245,000 [F] Celkem: B+C+D+E+F=760,000 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
3	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ křižovatka s místní komunikací km 3,055 70=70,000 [B] křižovatka s místní komunikací km 3,360 215=215,000 [C] křižovatka s místní komunikací km 3,400 165=165,000 [D] křižovatka s místní komunikací km 3,435 65=65,000 [E] křižovatka se silnicí III/35123 km 3,290 245=245,000 [F] Celkem: B+C+D+E+F=760,000 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	760,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 102.V VEDLEJŠÍ - 222222
 Rozpočet: 102.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
4	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ křižovatka s místní komunikací km 3,055 70=70,000 [B] křižovatka s místní komunikací km 3,360 215=215,000 [C] křižovatka s místní komunikací km 3,400 165=165,000 [D] křižovatka s místní komunikací km 3,435 65=65,000 [E] křižovatka se silnicí III/35123 km 3,290 245=245,000 [F] Celkem: B+C+D+E+F=760,000 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace:	M2	760,000		
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 103 Komunikace km 3,57 - 5,36 extravilán mezi Stropěšínem a Dalešicemi

Rozpočet: SO 103-0 Demolice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 103 Komunikace km 3,57 - 5,36 extravilán mezi Stropěšínem a Dalešicemi
 Rozpočet: SO 103-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina Krajnice: 1791*0,1*1,8=322,380 [A] přikopy čištění 3585*0,5*1,8=3 226,500 [B] Celkem: A+B=3 548,880 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3 548,880		
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I kamenná suť demolovaná vozovka 2417,850*2=4 835,700 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4 835,700		
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) dehet JV 12 - JV 21 vsypný makadam dehtový pol 113338 6,750*2=13,500 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	13,500		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM na skládku	M2	20,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 103 Komunikace km 3,57 - 5,36 extravilán mezi Stropěšínem a Dalešicemi
 Rozpočet: SO 103-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 4,008 PROČISTIT NÁLET U ČEL PROPUSTKU 2*5=10,000 [A] KM 4,962 PROČISTIT NÁLET U ČEL PROPUSTKU 2*5=10,000 [B] Celkem: A+B=20,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování				
5	112048		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ na skládku KM 4,008 PROČISTIT NÁLET U ČEL PROPUSTKU 2*2=4,000 [A] KM 4,962 PROČISTIT NÁLET U ČEL PROPUSTKU 2*2=4,000 [B] kácení z důvodů stavby stromy č. 105,104 jabloně 2=2,000 [C] kácení z důvodů stavby stromy č. 101,100 švestky 2=2,000 [D] Celkem: A+B+C+D=12,000 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	12,000		
6	113324		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU 100% celkového objemu s odvozem na skládku z pol. 56333 ŠD 2*1791*2,25*0,3=2 417,850 [A]	M3	2 417,850		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 103 Komunikace km 3,57 – 5,36 extravilán mezi Stropěšínem a Dalešicemi
Rozpočet: SO 103-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.							
7	113338	NEB	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU NEBEZPEČNÉHO ODPADU výskyt dehtu v hloubce větší než 16 cm jen v JV15 vsypný makadam dehtový tl. 16,5-16,0=0,5 cm dl. 300 m 2*300*2,25*0,005=6,750 [A]	M3	6,750		
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
8	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY rozfrézování rozfrézování 9015*0,10=901,500 [A]	M3	901,500		
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
9	129221		ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL DO 100MM 1791*2*0,50=1 791,000 [A]	M2	1 791,000		
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku							
10	12933		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	3 585,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 103 Komunikace km 3,57 - 5,36 extravilán mezi Stropešínem a Dalešicemi
Rozpočet: SO 103-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 3,545 - 3,605 PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DL. 60 M KM 3,557 - 3,607 PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DL. 50 M KM 3,620 - 5,360 PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DL. 1740 M KM 3,625 - 5,360 PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DL. 1735 M 3585=3 585,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) Atributy položky: Šířka dna příkopu: přes 400mm Zpevnění příkopu: zpevněný příkop tvárnici				
11	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KM 4,008 PROČIŠTĚNÍ PROPUSTKU DN 400 DL. 10 M KM 4,962 PROČIŠTĚNÍ PROPUSTKU 600 x 400 DL. 12 M 10+12=22,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) Atributy položky: Délka potrubí: přes 10m	M	22,000		
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT Vyfrézovaná živice: 0=0,000 [A] Podkladní vrstvy - živice: 2417,85=2 417,850 [B] Podkladní vrstvy - nestmelené: 0=0,000 [C] Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] A+B+C+D=2 417,850 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stisnutých prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu	M3	2 417,850		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 103 Komunikace km 3,57 - 5,36 extravilán mezi Stropěšínem a Dalešicemi
Rozpočet: SO 103-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
13	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM dle dendrologického průzkumu stromy číslo 73-75 3*2,5*3,14*0,5=11,775 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	11,775		
1			Zemní práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 103 Komunikace km 3,57 - 5,36 extravilán mezi Stropěšínem a Dalešicemi

Rozpočet: SO 103-1 Základní konstrukce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 103 Komunikace km 3,57 - 5,36 extravilán mezi Stropošínem a Dalešicemi
 Rozpočet: SO 103-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina Přikopy - prohloubení: 3585*0,5*1,8=3 226,500 [C] Rýhy: 36,3*1,8=65,340 [D] C+D=3 291,840 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3 291,840		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	12932		PROHLoubENÍ PŘÍKOPŮ DO 0,50M3/M včetně odvozu na skládku dodavatele KM 3,545 - 3,605 PROHL. PŘÍKOPU DL. 60 M KM 3,557 - 3,607 PROHL. PŘÍKOPU DL. 50 M KM 3,620 - 5,360 PROHL. PŘÍKOPU DL. 1740 M KM 3,625 - 5,360 PROHL. PŘÍKOPU DL. 1735 M 3585=3 585,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M	3 585,000		
3	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU Drenáže: (77+44)*0,3=36,300 [A] Připojky UV: 0*1,5*0,8=0,000 [B] Celkem: A+B=36,300 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M3	36,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 103 Komunikace km 3,57 - 5,36 extravilán mezi Stropošínem a Dalešicemi
Rozpočet: SO 103-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM hutněné dosypávky pod krajnicí včetně dopravy zeminy ze skládky materiál pro krajnice se bere ze SO 101 ze skládky kde je uložena frézovaná SO 101 1791*0,5*2*0,2=358,200 [A]	M3	358,200		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 103 Komunikace km 3,57 - 5,36 extravilán mezi Stropěšínem a Dalešicemi
Rozpočet: SO 103-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 40% 0,4*1791*2*2,25=3 223,800 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	3 223,800		
6	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II ÚPRAVA PODLOŽNÍ NÁSYPY 60% 0,6*1791*2*2,25=4 835,700 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	4 835,700		
1			Zemní práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 103 Komunikace km 3,57 - 5,36 extravilán mezi Stropošínem a Dalešicemi
Rozpočet: SO 103-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
7	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE netkaná geotextilie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m, 121*2,5=302,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)	M2	302,500		
8	212046		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ II trativody PVC DN 160 drenáž vpravo km 4,040 - 4,110 70*1,1=77,000 [A] drenáž vlevo km 4,150 - 4,190 40*1,1=44,000 [B] Celkem: A+B=121,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	121,000		
2			Základy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 103 Komunikace km 3,57 - 5,36 extravilán mezi Stropošínem a Dalešicemi
Rozpočet: SO 103-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1 živichná vozovka 1791*2*2,25=8 059,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm	M2	8 059,500		
10	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDA 0/45 GE 150 podle ČSN 73 6126-1 živichná vozovka 1791*2*2,25=8 059,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm	M2	8 059,500		
11	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Recyklace za studena na míst s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 208 - vrstva RS CA (na míst) tlouš ky 160 mm 1791*(5,5+0,25+0,25)=10 746,000 [A]	M2	10 746,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 103 Komunikace km 3,57 - 5,36 extravilán mezi Stropešínem a Dalešicemi
Rozpočet: SO 103-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 160mm				
12	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM materiál pro zpevnění krajnic se bere ze SO 101 ze skládky kde je uložena frézovaná SO 101 $1791*2*0,50=1\,791,000\text{ [A]}$ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů Tloušťka vrstvy: 100mm	M2	1 791,000		
13	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EM 0,4 kg/m2 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2; před pokládkou AC se povrch RS CA opatří spojovacím postřikem z kationaktivní emulze v množství zbytkového pojiva 0,4 - 0,6 kg/m2;	M2	19 701,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 103 Komunikace km 3,57 - 5,36 extravilán mezi Stropesínem a Dalešicemi
Rozpočet: SO 103-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2*1791*5,5=19 701,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
14	572413		JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM	M2	9 850,500		
			Jednovrstvý emulzní nátěr a/nebo spojovací postřik (v závislosti na technologickém postupu prací se v případě časové prodlevy a pojiždění recyklované vrstvy zajistí její ochrana náě rem, před pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postřikem z kationaktivní emulze v množství zbytkového pojiva 0,4 - 0,6 kg/m2); 1791*5,5=9 850,500 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
			Atributy položky: Účel nátěru: uzavírací nebo udržovací				
15	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	9 850,500		
			ACO 11+				
			1791*5,5=9 850,500 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 103 Komunikace km 3,57 - 5,36 extravilán mezi Stropošínem a Dalešicemi
 Rozpočet: SO 103-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
16	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ $1791 \cdot (5,5+0,1+0,1) = 10\,208,700 \text{ [A]}$ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	10 208,700		
5		Komunikace					

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 103.11 Výměna aktivní zóny extravilán mezi Stropěšínem a Dalešicemi

Rozpočet: SO 103-11 Výměna aktivní zóny

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 103.11 Výměna aktivní zóny extravilán mezi Stropěšínem a Dalešicemi
Rozpočet: SO 103-11 Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 4432,725*1,8=7 978,905 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	7 978,905		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 1791*2*2,25=8 059,500 [A] A*1,1*0,5=4 432,725 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	4 432,725		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 103.11 Výměna aktivní zóny extravilán mezi Stropěšínem a Dalešicemi
Rozpočet: SO 103-11 Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	1718005		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná min. ze štěrku dobře zrněného GW 500 mm ČSN 736133:2010 1791*2*2,25=8 059,500 [A] A*1,1*0,5=4 432,725 [B]	M3	4 432,725		
		Cenová soustava:	2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
		Poznámka k položce:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 103.11 Výměna aktivní zóny extravilán mezi Stropošínem a Dalešicemi
Rozpočet: SO 103-11 Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1			Zemní práce				
2			Základy				
4	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN netkaná geotextilie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m, BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 1791*2*2,25=8 059,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	8 059,500		
2			Základy				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice

Rozpočet: SO 104-0 Demolice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina Krajnice: 25*0,1*1,8=4,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4,500		
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I kamenná suť demolovaná vozovka 1818,950*2=3 637,900 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3 637,900		
3	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II betonová suť Dlaždice chodníku: 0*0,06*2,5=0,000 [A] Obruby bet: 2771*0,3*0,15*2,5=311,738 [B] Žlaby příkopové: 0*0,75*0,15*2,4=0,000 [C] Vpusti: 40*0,8=32,000 [D] podklad zpev ploch s cem. pojivem 0*2,5=0,000 [E] A+B+C+D+E=343,738 [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	343,738		
4	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II asfaltové vrstvy frézing 1743,00*2=3 486,000 [A] 214,20*2=428,400 [B] Celkem: A+B=3 914,400 [C]	T	3 914,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
5	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	1 267,000		
			633,50*2=1 267,000 [B]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
6	113324		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	1 818,950		
			100% celkového objemu s odvozem na skládku				
			dle JV 18 odstranění 45-21=24 cm dl. 340 m				
			dle JV 19 odstranění 45-25=20 cm dl. 340 m				
			dle JV 20 a JV 21 odstranění 45-30=15 cm dl. 735 m				
			340*7,0*0,24=571,200 [A]				
			340*7,0*0,20=476,000 [B]				
			735*7,0*0,15=771,750 [C]				
			Celkem: A+B+C=1 818,950 [D]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
7	113338		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	214,200		
			dle JV 19 odstranění 9 cm OK dl. 340 m				
			340*7,0*0,09=214,200 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	113338	NEB	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU NEBEZPEČNÉHO ODPADU dle JV 18 odstranění 5 cm penetrační makadam dehtový dl. 340 m dle JV 20 a JV 21 odstranění 10 cm obalované kamenivo dehtové dl. 735 m 340*7,0*0,05=119,000 [A] 735*7,0*0,10=514,500 [B] Celkem: A+B=633,500 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	633,500		
9	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU 1535*2=3 070,000 [A] odečet SO 105 -120*2=- 240,000 [B] odečet na návsi -59=-59,000 [V] Celkem: A+B+V=2 771,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	2 771,000		
10	11353A		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY na návsi 59=59,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	59,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU ODVOZ NA SKLÁDKU dle JV 18 a JV 19 frézování 15 cm v km 5,360 - 6,040 dl. 680 m dle JV 20 a JV 21 frézování 20 cm v km 6,160 - 6,895 dl. 735 m 680*7,0*0,15=714,000 [A] 735*7,0*0,20=1 029,000 [B] Celkem: A+B=1 743,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1 743,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
12	129221		ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL DO 100MM km 5,370 - 5,390 20=20,000 [A] km 6,890 - 6,895 5=5,000 [B] Celkem: A+B=25,000 [C] C*2*0,5=25,000 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	25,000		
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
13	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M km 5,370 - 5,390 20=20,000 [A] km 6,890 - 6,895 5=5,000 [B] Celkem: A+B=25,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M	25,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
14	12999		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM	M	40,000		
			KM 6,350 PROČIŠTĚNÍ PROPUSTKU 2 x Benešovy rámy 2 x 1 m DL. 40 M (2 x 20 m) 2*20=40,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
			Atributy položky: Délka potrubí: přes 10m				
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	3 816,260		
			Vyfrézovaná živice: 1743,00=1 743,000 [A]				
			Podkladní vrstvy - živice: (214,20+633,50)*0,30=254,310 [B]				
			Podkladní vrstvy - nestmelené: 1818,950=1 818,950 [C]				
			Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D]				
			A+B+C+D=3 816,260 [E]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů				
			- svahování, uzavírání povrchů svahů				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
16	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	27,475		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle dendrologického průzkumu stromy číslo 80 - 86				
			7*2,5*3,14*0,5=27,475 [A]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Poznámka k položce:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1			Zemní práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
17	915402		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ	M2	707,500		
			bet. vodicí proužky odstranění				
			1535*2*0,25=767,500 [A]				
			odečet SO 105				
			-120*2*0,25=-60,000 [B]				
			Celkem: A+B=707,500 [C]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku				
18	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	40,000		
			40=40,000 [A]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
		Atributy položky:	Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 16km do 20km				
			Poplatky za skládku: včetně poplatku				
			Využití demontovaného materiálu: na skládku				

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice

Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
 Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina Rýhy: 969*1,8=1 744,200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 744,200		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU Drenáže: (1535*2)*0,3=921,000 [A] Přípojky UV: 40*1,5*0,8=48,000 [B] Celkem: A+B=969,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny	M3	969,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišť a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Přípojky UV: 40*0,9*0,8=28,800 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	28,800		
4	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Přípojky UV: 40*0,4=16,000 [A]	M3	16,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	4 301,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			40%				
			živičná vozovka 1535*(7,0+0,3+0,3)=11 666,000 [A]				
			odpočet SO 105 -120*(7,0+0,3+0,3)=- 912,000 [B] Celkem: A+B=10 754,000 [T] 0,4*T=4 301,600 [U]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
6	18120		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II ÚPRAVA PODLOŽNÍ NÁSYPU	M2	6 452,400		
			60%				
			živičná vozovka 1535*(7,0+0,3+0,3)=11 666,000 [A]				
			odpočet SO 105 -120*(7,0+0,3+0,3)=- 912,000 [B] Celkem: A+B=10 754,000 [T] 0,6*T=6 452,400 [U]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
7	18135		ÚPRAVA PLÁŇE BEZ ZHUT VČETNĚ SVAHOVÁNÍ pro ohumusování	M2	70,000		
			70=70,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
 Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.				
1			Zemní práce				
2			Základy				
8	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE netkaná geotextilie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m, 1535*2*1,1*2,5=8 442,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)	M2	8 442,500		
9	212046		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ II trativody PVC DN 160 1535*2*1,1=3 377,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	3 377,000		
2			Základy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
10	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Přípojky UV: 40*0,8*0,15=4,800 [A] HV 3*1,2*0,15=0,540 [B] Celkem: A+B=5,340 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	5,340		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
11	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1 živichá vozovka $1535 \cdot (7,0+0,3+0,3) = 11\,666,000$ [A] odpočet SO 105 $-120 \cdot (7,0+0,3+0,3) = -912,000$ [B] Celkem: A+B=10 754,000 [V] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm	M2	10 754,000		
12	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	10 754,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠDA 0/45 GE 150 podle ČSN 73 6126-1 živičná vozovka $1535 \cdot (7,0 + 0,3 + 0,3) = 11\,666,000$ [A] odpočet SO 105 $-120 \cdot (7,0 + 0,3 + 0,3) = -912,000$ [B] Celkem: A+B=10 754,000 [T] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm				
13	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Intravilán Stropěšín a Intravilán Dalešice PI,A 0,80 kg/m2 Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,8 kg/m2 s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4 $1535 \cdot 7,0 = 10\,745,000$ [A] odpočet SO 105 $-120 \cdot 7,0 = -840,000$ [B] Celkem: A+B=9 905,000 [T] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	9 905,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EM 0,4 kg/m2 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2; 1535*7,0=10 745,000 [A] odpočet SO 105 -120*7,0=- 840,000 [B] Celkem: A+B=9 905,000 [T] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	9 905,000		
15	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EM 0,4 kg/m2 Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2 1535*7,0=10 745,000 [A] odpočet SO 105 -120*7,0=- 840,000 [B] Celkem: A+B=9 905,000 [T] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	9 905,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Napojení komunikací na KÚ: 7*2=14,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	14,000		
17	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ 1535*7,0=10 745,000 [A] odpočet SO 105 -120*7,0=- 840,000 [B] Celkem: A+B=9 905,000 [T] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	9 905,000		
18	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+	M2	9 905,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1535*7,0=10 745,000 [A]				
			odpočet SO 105				
			-120*7,0= 840,000 [B]				
			Celkem: A+B=9 905,000 [T]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
19	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+	M2	9 905,000		
			1535*7,0=10 745,000 [A]				
			odpočet SO 105				
			-120*7,0= 840,000 [B]				
			Celkem: A+B=9 905,000 [T]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5	Komunikace						

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
20	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM přípojky vpustí DN 200 VČETNĚ NAPOJENÍ NA DEŠŤOVOU KANALIZACI	M	224,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
 Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		KM 5,394	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.2M		
		KM 5,467	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		
		KM 5,477	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.7M		
		KM 5,560	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.5M		
		KM 5,566	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.5M		
		KM 5,627	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		
		KM 5,671	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.7M		
		KM 5,727	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		
		KM 5,793	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.5M		
		KM 5,845	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		
		KM 5,900	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		
		KM 5,960	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.2M		
		KM 5,963	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.8M		
		KM 6,004	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		
		KM 6,054	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		
		KM 6,056	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.7M		
		KM 6,066	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.17 M		
		KM 6,072	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.17 M		
		KM 6,142	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.7M		
		KM 6,192	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.10 M		
		KM 6,193	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.5M		
		KM 6,254	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.2M		
		KM 6,313	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.7M		
		KM 6,314	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		
		KM 6,392	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.2M		
		KM 6,412	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.5M		
		KM 6,414	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.8M		
		KM 6,484	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		
		KM 6,505	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		
		KM 6,531	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.5M		
		KM 6,538	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.7M		
		KM 6,582	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.7M		
		KM 6,582	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		
		KM 6,620	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.7M		
		KM 6,625	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		
		KM 6,673	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.7M		
		KM 6,674	ULIČNÍ VPUST	PŘÍPOJKA DN200, DL.3M		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
 Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 6,812 ULIČNÍ VPUST PŘÍPOJKA DN200, DL.7M KM 6,853 ULIČNÍ VPUST PŘÍPOJKA DN200, DL.10M KM 6,893 ULIČNÍ VPUST PŘÍPOJKA DN200, DL.7M 224=224,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození - VČETNĚ NAPOJENÍ NA DEŠŤOVOU KANALIZACI				
21	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM KM 5,390 HORSKÁ VPUST PŘÍPOJKA DN300, DL.10 M KM 5,363 HORSKÁ VPUST PŘÍPOJKA DN300, DL.30 M KM 6,890 HORSKÁ VPUST PŘÍPOJKA DN300, DL.10M 10+30+10=50,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr	M	50,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku Atributy položky: DN trub: 300mm				
22	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ uliční vpust 500 x 500 mm tř. zat. D=400 kN včetně koše a mříže	KUS	40,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		KM 5,394	ULIČNÍ VPUST			
		KM 5,467	ULIČNÍ VPUST			
		KM 5,477	ULIČNÍ VPUST			
		KM 5,560	ULIČNÍ VPUST			
		KM 5,566	ULIČNÍ VPUST			
		KM 5,627	ULIČNÍ VPUST			
		KM 5,671	ULIČNÍ VPUST			
		KM 5,727	ULIČNÍ VPUST			
		KM 5,793	ULIČNÍ VPUST			
		KM 5,845	ULIČNÍ VPUST			
		KM 5,900	ULIČNÍ VPUST			
		KM 5,960	ULIČNÍ VPUST			
		KM 5,963	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,004	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,054	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,056	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,066	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,072	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,142	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,192	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,193	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,254	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,313	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,314	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,392	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,412	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,414	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,484	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,505	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,531	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,538	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,582	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,582	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,620	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,625	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,673	ULIČNÍ VPUST			
		KM 6,674	ULIČNÍ VPUST			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 6,812 ULIČNÍ VPUST KM 6,853 ULIČNÍ VPUST KM 6,893 ULIČNÍ VPUST 40=40,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklady s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušky a měření dílců a pod.).				
23	89721		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KM 5,390 HORSKÁ VPUST KM 5,363 HORSKÁ VPUST KM 6,890 HORSKÁ VPUST 3=3,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - mříže s rámem, koše na bahno,	KUS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Atributy položky: Stupeň vlivu prostředí: XF4 Třída betonu: C25/30				
24	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava poklopů kanalizačních šachet 48=48,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	48,000		
25	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výšková úprava vodovodních a plynovodních uzávěrů voda 64+9=73,000 [A] plyn 22=22,000 [B] A+B=95,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	KUS	95,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
 Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
26	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA bílé bet. vodící proužky tl. 100 mm 1,02*1535*2*0,25=782,850 [A] odečet SO 105 -120*2*0,25=-60,000 [B] odečet křižovatek KM 5,570 KŘÍŽOVATKA -12*0,25=-3,000 [C] KM 5,810 KŘÍŽOVATKA -12*0,25=-3,000 [D] KM 5,930 KŘÍŽOVATKA -12*0,25=-3,000 [E] KM 5,990 KŘÍŽOVATKA -12*0,25=-3,000 [F] KM 6,010 KŘÍŽOVATKA -12*0,25=-3,000 [G] KM 6,065 KŘÍŽOVATKA -15*0,25=-3,750 [H] KM 6,120 KŘÍŽOVATKA -14*0,25=-3,500 [I] KM 6,180 KŘÍŽOVATKA -35*0,25=-8,750 [J] KM 6,260 KŘÍŽOVATKA -15*0,25=-3,750 [K] KM 6,320 KŘÍŽOVATKA -15*0,25=-3,750 [L] KM 6,360 KŘÍŽOVATKA -10*0,25=-2,500 [M] KM 6,400 KŘÍŽOVATKA -15*0,25=-3,750 [N] KM 6,500 KŘÍŽOVATKA -21*0,25=-5,250 [O] KM 6,720 KŘÍŽOVATKA -10*0,25=-2,500 [P] KM 6,850 KŘÍŽOVATKA -10*0,25=-2,500 [Q] KM 6,880 KŘÍŽOVATKA -17*0,25=-4,250 [R] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=663,600 [S] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože	M2	663,600		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Atributy položky: Šířka: 250mm Tloušťka betonového lože: přes 100mm do 120mm				
27	91722	2	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ nájezdový obrubník nájezdový 150/150/1000 sjezdy, přechody, hrany prahů, zapuštěné hrany vozovky	M	277,440		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 5,370 SJEZD				
			KM 5,380 SJEZD				
			KM 5,408 SJEZD				
			KM 5,410 SJEZD				
			KM 5,412 SJEZD				
			KM 5,428 SJEZD				
			KM 5,431 SJEZD				
			KM 5,432 SJEZD				
			KM 5,458 SJEZD				
			KM 5,462 SJEZD				
			KM 5,470 SJEZD				
			KM 5,474 SJEZD				
			KM 5,482 SJEZD				
			KM 5,496 SJEZD				
			KM 5,506 SJEZD				
			KM 5,507 SJEZD				
			KM 5,520 SJEZD				
			KM 5,530 SJEZD				
			KM 5,544 SJEZD				
			KM 5,545 SJEZD				
			KM 5,567 SJEZD				
			KM 5,568 SJEZD				
			KM 5,578 SJEZD				
			KM 5,595 SJEZD				
			KM 5,625 SJEZD				
			KM 5,630 SJEZD				
			KM 5,634 SJEZD				
			KM 5,640 SJEZD				
			KM 5,645 SJEZD				
			KM 5,678 SJEZD				
			KM 5,692 SJEZD				
			KM 5,693 SJEZD				
			KM 5,702 SJEZD				
			KM 5,722 SJEZD				
			KM 5,740 SJEZD				
			KM 5,742 SJEZD				
			KM 5,770 SJEZD				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 5,842 SJEZD				
			KM 5,860 SJEZD				
			KM 5,900 SJEZD				
			KM 5,905 SJEZD				
			KM 5,950 SJEZD				
			KM 5,970 SJEZD				
			KM 5,965 SJEZD				
			KM 6,183 SJEZD				
			KM 6,195 SJEZD				
			KM 6,200 SJEZD				
			KM 6,340 SJEZD				
			KM 6,400 SJEZD				
			KM 6,482 SJEZD				
			KM 6,575 SJEZD				
			KM 6,510 SJEZD				
			KM 6,522 SJEZD				
			KM 6,598 SJEZD				
			KM 6,607 SJEZD				
			KM 6,630 SJEZD				
			KM 6,638 SJEZD				
			KM 6,660 SJEZD				
			KM 6,690 SJEZD				
			KM 6,715 SJEZD				
			KM 6,716 SJEZD				
			KM 6,750 SJEZD				
			KM 6,752 SJEZD				
			KM 6,774 SJEZD				
			KM 6,780 SJEZD				
			KM 6,795 SJEZD				
			KM 6,802 SJEZD				
			KM 6,830 SJEZD				
			KM 6,845 SJEZD				
			délka sjezdu 4 m				
			1,02*68*4=277,440 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.							
28	91722	3	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ přechodový obrubník přechodový levý 250-150/150/1000 obrubník přechodový pravý 150-250/150/1000 levý 68=68,000 [A] pravý 68=68,000 [B] Celkem: A+B=136,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	136,000		
29	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM chodníkový (silniční) obrubník 150/250/1000	M	2 367,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1,02*1535*2=3 131,400 [A] odečet SO 105 -120*2*0,25=-60,000 [B] odečet křižovatek KM 5,570 KŘÍŽOVATKA -12=-12,000 [C] KM 5,810 KŘÍŽOVATKA -12=-12,000 [D] KM 5,930 KŘÍŽOVATKA -12=-12,000 [E] KM 5,990 KŘÍŽOVATKA -12=-12,000 [F] KM 6,010 KŘÍŽOVATKA -12=-12,000 [G] KM 6,065 KŘÍŽOVATKA -15=-15,000 [H] KM 6,120 KŘÍŽOVATKA -14=-14,000 [I] KM 6,180 KŘÍŽOVATKA -35=-35,000 [J] KM 6,260 KŘÍŽOVATKA -15=-15,000 [K] KM 6,320 KŘÍŽOVATKA -15=-15,000 [L] KM 6,360 KŘÍŽOVATKA -10=-10,000 [M] KM 6,400 KŘÍŽOVATKA -15=-15,000 [N] KM 6,500 KŘÍŽOVATKA -21=-21,000 [O] KM 6,720 KŘÍŽOVATKA -10=-10,000 [P] KM 6,850 KŘÍŽOVATKA -10=-10,000 [Q] KM 6,880 KŘÍŽOVATKA -17=-17,000 [R] odečet sjezdů -68*4=- 272,000 [S] odečet přechodových obr. pravých a levých -68*2=- 136,000 [T] odečet na návsi -59=-59,000 [V] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+V=2 367,400 [U]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Poznámka k položce:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
30	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	59,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104 Komunikace km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			na návsi 59=59,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.				
31	9313104		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU V ASF KRYTU NEBO PODKLADU včetně profrézování 16 křižovatek 16*6=96,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	96,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 104.11 Výměna aktivní zóny km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice

Rozpočet: SO 104-11 Výměna aktivní zóny

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 104.11 Výměna aktivní zóny km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
 Rozpočet: SO 104-11 Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	10 646,460		
			výkopová zemina				
			BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
			5914,7*1,8=10 646,460 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	5 914,700		
			BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
			1535*(7,0+0,3+0,3)=11 666,000 [A]				
			odpočet SO 105				
			-120*(7,0+0,3+0,3)=- 912,000 [B]				
			Celkem: A+B=10 754,000 [T]				
			T*1,1*0,5=5 914,700 [U]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.11 Výměna aktivní zóny km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-11 Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	1718005		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná min. ze štěrku dobře zrněného GW 500 mm ČSN 736133:2010 1535*(7,0+0,3+0,3)=11 666,000 [A] odpočet SO 105 -120*(7,0+0,3+0,3)=- 912,000 [B] Celkem: A+B=10 754,000 [T] T*1,1*0,5=5 914,700 [U]	M3	5 914,700		
		Cenová soustava:	2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
		Poznámka k položce:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.11 Výměna aktivní zóny km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-11 Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1			Zemní práce				
2			Základy				
4	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN netkaná geotextilie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m, BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 10754=10 754,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy	M2	10 754,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.11 Výměna aktivní zóny km 5,36 - 6,895 Dalešice intravilán kromě úseku u školy Dalešice
Rozpočet: SO 104-11 Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
2		Základy					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351**Objekt:** SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444**Rozpočet:** 104.V0 VEDLEJŠÍ - Demolice**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
 Rozpočet: 104.V0 VEDLEJŠÍ - Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II asfaltové vrstvy frézing 93,0*2=186,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	186,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

1			Zemní práce				
2	113458		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ NA SKLÁDKU ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	12,240		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
Rozpočet: 104.V0 VEDLEJŠÍ - Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odstranění krytu části sjezdů v šířce 0,3 m				
			KM 5,370 SJEZD				
			KM 5,380 SJEZD				
			KM 5,408 SJEZD				
			KM 5,410 SJEZD				
			KM 5,412 SJEZD				
			KM 5,428 SJEZD				
			KM 5,431 SJEZD				
			KM 5,432 SJEZD				
			KM 5,458 SJEZD				
			KM 5,462 SJEZD				
			KM 5,470 SJEZD				
			KM 5,474 SJEZD				
			KM 5,482 SJEZD				
			KM 5,496 SJEZD				
			KM 5,506 SJEZD				
			KM 5,507 SJEZD				
			KM 5,520 SJEZD				
			KM 5,530 SJEZD				
			KM 5,544 SJEZD				
			KM 5,545 SJEZD				
			KM 5,567 SJEZD				
			KM 5,568 SJEZD				
			KM 5,578 SJEZD				
			KM 5,595 SJEZD				
			KM 5,625 SJEZD				
			KM 5,630 SJEZD				
			KM 5,634 SJEZD				
			KM 5,640 SJEZD				
			KM 5,645 SJEZD				
			KM 5,678 SJEZD				
			KM 5,692 SJEZD				
			KM 5,693 SJEZD				
			KM 5,702 SJEZD				
			KM 5,722 SJEZD				
			KM 5,740 SJEZD				
			KM 5,742 SJEZD				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
Rozpočet: 104.V0 VEDLEJŠÍ - Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 5,770 SJEZD				
			KM 5,842 SJEZD				
			KM 5,860 SJEZD				
			KM 5,900 SJEZD				
			KM 5,905 SJEZD				
			KM 5,950 SJEZD				
			KM 5,970 SJEZD				
			KM 5,965 SJEZD				
			KM 6,183 SJEZD				
			KM 6,195 SJEZD				
			KM 6,200 SJEZD				
			KM 6,340 SJEZD				
			KM 6,400 SJEZD				
			KM 6,482 SJEZD				
			KM 6,575 SJEZD				
			KM 6,510 SJEZD				
			KM 6,522 SJEZD				
			KM 6,598 SJEZD				
			KM 6,607 SJEZD				
			KM 6,630 SJEZD				
			KM 6,638 SJEZD				
			KM 6,660 SJEZD				
			KM 6,690 SJEZD				
			KM 6,715 SJEZD				
			KM 6,716 SJEZD				
			KM 6,750 SJEZD				
			KM 6,752 SJEZD				
			KM 6,774 SJEZD				
			KM 6,780 SJEZD				
			KM 6,795 SJEZD				
			KM 6,802 SJEZD				
			KM 6,830 SJEZD				
			KM 6,845 SJEZD				
			délka sjezdu 4 m				
			68*4*0,3*0,15=12,240 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
Rozpočet: 104.V0 VEDLEJŠÍ - Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2 Tloušťka odstraňované vrstvy: do 150mm				
3	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	93,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
 Rozpočet: 104.V0 VEDLEJŠÍ - Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 5,570 KŘÍŽOVATKA 30=30,000 [C]	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
			KM 5,810 KŘÍŽOVATKA 30=30,000 [D]	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
			KM 5,930 KŘÍŽOVATKA 30=30,000 [E]	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
			KM 5,990 KŘÍŽOVATKA 30=30,000 [F]	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
			KM 6,010 KŘÍŽOVATKA 20=20,000 [G]	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	20 M2		
			KM 6,065 KŘÍŽOVATKA 0=0,000 [H]	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	140 M2 SO 105		
			KM 6,120 KŘÍŽOVATKA 0=0,000 [I]	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2 SO 105		
			KM 6,260 KŘÍŽOVATKA 50=50,000 [J]	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	50 M2		
			KM 6,320 KŘÍŽOVATKA 10=10,000 [K]	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	10 M2		
			KM 6,360 KŘÍŽOVATKA 20=20,000 [L]	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	20 M2		
			KM 6,400 KŘÍŽOVATKA 15=15,000 [M]	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	15 M2		
			KM 6,400 KŘÍŽOVATKA 10=10,000 [N]	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	10 M2		
			KM 6,500 KŘÍŽOVATKA 135=135,000 [O]	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	135 M2		
			KM 6,850 KŘÍŽOVATKA 85=85,000 [P]	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	ASF. KONSTRUKCE 85 M2		
			KM 6,880 KŘÍŽOVATKA 170=170,000 [Q]	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	ASF. KONSTRUKCE 170 M2		
			KM 6,180 KŘÍŽOVATKA 295=295,000 [R]	SE SILNICÍ III/15247	295 M2		
			Celkem: C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=930,000 [S]				
			S*0,10=93,000 [T]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
 Rozpočet: 104.V0 VEDLEJŠÍ - Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT Vyfrézovaná živice: 93,0=93,000 [A] Podkladní vrstvy - živice: 0*0,30=0,000 [B] Podkladní vrstvy - nestmelené: 0=0,000 [C] Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] A+B+C+D=93,000 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	93,000		
1			Zemní práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
5	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 16 křižovatek 16*6=96,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	96,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
Rozpočet: 104.V0 VEDLEJŠÍ - Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351**Objekt:** SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444**Rozpočet:** 104.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
 Rozpočet: 104.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I KM 6,875 AUTOBUSOVÝ ZÁLIV DALEŠICE, ROZC. ASF. KONSTRUKCE 55 M2 55=55,000 [S] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	55,000		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
2	561132		PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 150MM KM 5,370 ODVODŇOVACÍ ŽLAB, TŘ. ZAT. D=400 KN, DL. 9M VYÚSTĚN DO PŘÍKOPU 9*0,4=3,600 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm	M2	3,600		
3	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1	M2	55,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
Rozpočet: 104.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			živičná vozovka				
			KM 6,875 AUTOBUSOVÝ ZÁLIV DALEŠICE, ROZC. ASF. KONSTRUKCE 55 M2 55=55,000 [S] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm				
4	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDA 0/45 GE 150 podle ČSN 73 6126-1	M2	55,000		
			živičná vozovka				
			KM 6,875 AUTOBUSOVÝ ZÁLIV DALEŠICE, ROZC. ASF. KONSTRUKCE 55 M2 55=55,000 [S] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm				
5	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Intravilán Stropošín a Intravilán Dalešice PI,A 0,80 kg/m2 Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,8 kg/m2 s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4	M2	55,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
Rozpočet: 104.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 6,875 AUTOBUSOVÝ ZÁLIV DALEŠICE, ROZC. ASF. KONSTRUKCE 55 M2 55=55,000 [S] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EM 0,4 kg/m2 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;	M2	985,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
Rozpočet: 104.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		KM 5,570 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
		30=30,000 [C]				
		KM 5,810 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
		30=30,000 [D]				
		KM 5,930 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
		30=30,000 [E]				
		KM 5,990 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
		30=30,000 [F]				
		KM 6,010 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	20 M2		
		20=20,000 [G]				
		KM 6,065 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	140 M2 SO 105		
		0=0,000 [H]				
		KM 6,120 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2 SO 105		
		0=0,000 [I]				
		KM 6,260 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	50 M2		
		50=50,000 [J]				
		KM 6,320 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	10 M2		
		10=10,000 [K]				
		KM 6,360 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	20 M2		
		20=20,000 [L]				
		KM 6,400 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	15 M2		
		15=15,000 [M]				
		KM 6,400 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	10 M2		
		10=10,000 [N]				
		KM 6,500 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	135 M2		
		135=135,000 [O]				
		KM 6,850 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	ASF. KONSTRUKCE 85 M2		
		85=85,000 [P]				
		KM 6,880 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	ASF. KONSTRUKCE 170 M2		
		170=170,000 [Q]				
		KM 6,180 KŘÍŽOVATKA	SE SILNICÍ III/15247	295 M2		
		295=295,000 [R]				
		KM 6,875 AUTOBUSOVÝ ZÁLIV DALEŠICE, ROZC.	ASF. KONSTRUKCE 55 M2			
		55=55,000 [S]				
		Celkem: C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=985,000 [T]				
		Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
Rozpočet: 104.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
7	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EM 0,4 kg/m2 Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	M2	985,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
Rozpočet: 104.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		KM 5,570 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
		30=30,000 [C]				
		KM 5,810 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
		30=30,000 [D]				
		KM 5,930 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
		30=30,000 [E]				
		KM 5,990 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
		30=30,000 [F]				
		KM 6,010 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	20 M2		
		20=20,000 [G]				
		KM 6,065 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	140 M2 SO 105		
		0=0,000 [H]				
		KM 6,120 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2 SO 105		
		0=0,000 [I]				
		KM 6,260 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	50 M2		
		50=50,000 [J]				
		KM 6,320 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	10 M2		
		10=10,000 [K]				
		KM 6,360 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	20 M2		
		20=20,000 [L]				
		KM 6,400 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	15 M2		
		15=15,000 [M]				
		KM 6,400 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	10 M2		
		10=10,000 [N]				
		KM 6,500 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	135 M2		
		135=135,000 [O]				
		KM 6,850 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	ASF. KONSTRUKCE 85 M2		
		85=85,000 [P]				
		KM 6,880 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	ASF. KONSTRUKCE 170 M2		
		170=170,000 [Q]				
		KM 6,180 KŘÍŽOVATKA	SE SILNICÍ III/15247	295 M2		
		295=295,000 [R]				
		KM 6,875 AUTOBUSOVÝ ZÁLIV DALEŠICE, ROZC.	ASF. KONSTRUKCE 55 M2			
		55=55,000 [S]				
		Celkem: C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=985,000 [T]				
		Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
Rozpočet: 104.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
8	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+	M2	985,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
Rozpočet: 104.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 5,570 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
			30=30,000 [C]				
			KM 5,810 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
			30=30,000 [D]				
			KM 5,930 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
			30=30,000 [E]				
			KM 5,990 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
			30=30,000 [F]				
			KM 6,010 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	20 M2		
			20=20,000 [G]				
			KM 6,065 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	140 M2 SO 105		
			0=0,000 [H]				
			KM 6,120 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2 SO 105		
			0=0,000 [I]				
			KM 6,260 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	50 M2		
			50=50,000 [J]				
			KM 6,320 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	10 M2		
			10=10,000 [K]				
			KM 6,360 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	20 M2		
			20=20,000 [L]				
			KM 6,400 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	15 M2		
			15=15,000 [M]				
			KM 6,400 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	10 M2		
			10=10,000 [N]				
			KM 6,500 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	135 M2		
			135=135,000 [O]				
			KM 6,850 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	ASF. KONSTRUKCE 85 M2		
			85=85,000 [P]				
			KM 6,880 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	ASF. KONSTRUKCE 170 M2		
			170=170,000 [Q]				
			KM 6,180 KŘÍŽOVATKA	SE SILNICÍ III/15247	295 M2		
			295=295,000 [R]				
			KM 6,875 AUTOBUSOVÝ ZÁLIV DALEŠICE, ROZC.	ASF. KONSTRUKCE 55 M2			
			55=55,000 [S]				
			Celkem: C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=985,000 [T]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
Rozpočet: 104.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9	574A41	SJ	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM část podél obruby - chodníky a sjezdy stávající živičné 10 % samostatných sjezdů k RD dle položky 581134 0,1*81,6=8,160 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	8,160		
10	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+	M2	985,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
Rozpočet: 104.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 5,570 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
			30=30,000 [C]				
			KM 5,810 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
			30=30,000 [D]				
			KM 5,930 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
			30=30,000 [E]				
			KM 5,990 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2		
			30=30,000 [F]				
			KM 6,010 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	20 M2		
			20=20,000 [G]				
			KM 6,065 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	140 M2 SO 105		
			0=0,000 [H]				
			KM 6,120 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	30 M2 SO 105		
			0=0,000 [I]				
			KM 6,260 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	50 M2		
			50=50,000 [J]				
			KM 6,320 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	10 M2		
			10=10,000 [K]				
			KM 6,360 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	20 M2		
			20=20,000 [L]				
			KM 6,400 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	15 M2		
			15=15,000 [M]				
			KM 6,400 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	10 M2		
			10=10,000 [N]				
			KM 6,500 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	135 M2		
			135=135,000 [O]				
			KM 6,850 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	ASF. KONSTRUKCE 85 M2		
			85=85,000 [P]				
			KM 6,880 KŘÍŽOVATKA	S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ	ASF. KONSTRUKCE 170 M2		
			170=170,000 [Q]				
			KM 6,180 KŘÍŽOVATKA	SE SILNICÍ III/15247	295 M2		
			295=295,000 [R]				
			KM 6,875 AUTOBUSOVÝ ZÁLIV DALEŠICE, ROZC.	ASF. KONSTRUKCE 55 M2			
			55=55,000 [S]				
			Celkem: C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=985,000 [T]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
Rozpočet: 104.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
11	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ KM 6,875 AUTOBUSOVÝ ZÁLIV DALEŠICE, ROZC. ASF. KONSTRUKCE 55 M2 55=55,000 [S] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	55,000		
12	581134	SJ	ÚPRAVA SJEZDŮ ZE STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ	M2	81,600		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
Rozpočet: 104.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vyrovnání části sjezdů v šířce 0,3 m				
			KM 5,370 SJEZD				
			KM 5,380 SJEZD				
			KM 5,408 SJEZD				
			KM 5,410 SJEZD				
			KM 5,412 SJEZD				
			KM 5,428 SJEZD				
			KM 5,431 SJEZD				
			KM 5,432 SJEZD				
			KM 5,458 SJEZD				
			KM 5,462 SJEZD				
			KM 5,470 SJEZD				
			KM 5,474 SJEZD				
			KM 5,482 SJEZD				
			KM 5,496 SJEZD				
			KM 5,506 SJEZD				
			KM 5,507 SJEZD				
			KM 5,520 SJEZD				
			KM 5,530 SJEZD				
			KM 5,544 SJEZD				
			KM 5,545 SJEZD				
			KM 5,567 SJEZD				
			KM 5,568 SJEZD				
			KM 5,578 SJEZD				
			KM 5,595 SJEZD				
			KM 5,625 SJEZD				
			KM 5,630 SJEZD				
			KM 5,634 SJEZD				
			KM 5,640 SJEZD				
			KM 5,645 SJEZD				
			KM 5,678 SJEZD				
			KM 5,692 SJEZD				
			KM 5,693 SJEZD				
			KM 5,702 SJEZD				
			KM 5,722 SJEZD				
			KM 5,740 SJEZD				
			KM 5,742 SJEZD				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
Rozpočet: 104.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 5,770 SJEZD				
			KM 5,842 SJEZD				
			KM 5,860 SJEZD				
			KM 5,900 SJEZD				
			KM 5,905 SJEZD				
			KM 5,950 SJEZD				
			KM 5,970 SJEZD				
			KM 5,965 SJEZD				
			KM 6,183 SJEZD				
			KM 6,195 SJEZD				
			KM 6,200 SJEZD				
			KM 6,340 SJEZD				
			KM 6,400 SJEZD				
			KM 6,482 SJEZD				
			KM 6,575 SJEZD				
			KM 6,510 SJEZD				
			KM 6,522 SJEZD				
			KM 6,598 SJEZD				
			KM 6,607 SJEZD				
			KM 6,630 SJEZD				
			KM 6,638 SJEZD				
			KM 6,660 SJEZD				
			KM 6,690 SJEZD				
			KM 6,715 SJEZD				
			KM 6,716 SJEZD				
			KM 6,750 SJEZD				
			KM 6,752 SJEZD				
			KM 6,774 SJEZD				
			KM 6,780 SJEZD				
			KM 6,795 SJEZD				
			KM 6,802 SJEZD				
			KM 6,830 SJEZD				
			KM 6,845 SJEZD				
			délka sjezdu 4 m				
			68*4*0,3=81,600 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
Rozpočet: 104.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
13	582612	SJ	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM KM 5,965 SJEZD 10 M2 KM 6,200 SJEZD 10 M2 KM 5,370 SJEZD 15 M2 KM 5,380 SJEZD 20 M2 10+10+15+20=55,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Atributy položky: - Materiál lože: drcené kamenivo - Povrch dlaždic: hladký - Tloušťka lože: 40mm	M2	55,000		
14	587202	CH	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	30,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
Rozpočet: 104.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			naproti kostelu 75*0,4=30,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
15	587205	CH	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 1535*0,3=460,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	460,500		
16	587206	CH	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM 50*0,4=20,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	20,000		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
17	93543		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	9,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 104.V VEDLEJŠÍ - 444444
Rozpočet: 104.V1 VEDLEJŠÍ - Komunikace Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 5,370 ODVODŇOVACÍ ŽLAB, TŘ. ZAT. D=400 KN, DL. 9M VYÚSTĚN DO PŘÍKOPU 9=9,000 [A]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě				
		Atributy položky:	Krycí rošty: pozink ocel Stavební výška: 150mm				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 105 Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice

Rozpočet: SO 105-0 Demolice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 105 Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
 Rozpočet: SO 105-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina Krajnice: 1*0,1*1,8=0,180 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	0,180		
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I kamenná suť demolovaná vozovka 126,0*2=252,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	252,000		
3	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II betonová suť Dlaždice chodníku: 0*0,06*2,5=0,000 [A] Obruby bet: 240*0,3*0,15*2,5=27,000 [B] Žlaby příkopové: 0*0,75*0,15*2,4=0,000 [C] Vpusti: 5*0,8=4,000 [D] podklad zpev ploch s cem. pojivem 0*2,5=0,000 [E] A+B+C+D+E=31,000 [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	31,000		
4	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II asfaltové vrstvy frézing 184,80*2=369,600 [A] podklad s asf pojivem 0*2=0,000 [B] A+B=369,600 [C]	T	369,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 105 Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
Rozpočet: SO 105-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
5	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	134,400		
			67,200*2=134,400 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
6	113324		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	126,000		
			100% celkového objemu s odvozem na skládku				
			dle JV 20 odstranění 45-30=15 cm dl. 120 m				
			120*7,0*0,15=126,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
7	113338	NEB	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU NEBEZPEČNÉHO ODPADU	M3	67,200		
			dle JV 20 odstranění 8 cm obalované kamenivo dehtové dl. 120 m				
			120*7,0*0,08=67,200 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 105 Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
Rozpočet: SO 105-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU 120*2=240,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	240,000		
9	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU ODVOZ NA SKLÁDKU dle JV 20 frézování 22 cm v km 6,040 - 6,160 dl. 120 m 120*7,0*0,22=184,800 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	184,800		
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT Vyfrézovaná živice: 184,80=184,800 [A] Podkladní vrstvy - živice: 67,20*0,30=20,160 [B] Podkladní vrstvy - nestmelené: 126,0=126,000 [C] Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] A+B+C+D=330,960 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu	M3	330,960		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 105 Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
 Rozpočet: SO 105-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1			Zemní práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
11	915402		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ bet. vodicí proužky odstranění 120*2*0,25=60,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku	M2	60,000		
12	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 5=5,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 16km do 20km Poplatky za skládku: včetně poplatku Využití demontovaného materiálu: na skládku	KUS	5,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 105 Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
Rozpočet: SO 105-0 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 105 Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice

Rozpočet: SO 105-1 Základní konstrukce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 105 Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
 Rozpočet: SO 105-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina	T	140,400		
			Rýhy: 78*1,8=140,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	78,000		
			Drenáže: 120*2*0,3=72,000 [A] Přípojky UV: 5*1,5*0,8=6,000 [B] Celkem: A+B=78,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 105 Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
 Rozpočet: SO 105-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Přípojky UV: 5*0,9*0,8=3,600 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	3,600		
4	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 105 Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
Rozpočet: SO 105-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Přípojky UV: 5*0,4=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 40% živičná vozovka 120*(7,0+0,3+0,3)=912,000 [A] A*0,4=364,800 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M2	364,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 105 Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
Rozpočet: SO 105-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
6	18120		ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II ÚPRAVA PODLOŽNÍ NÁSYPU 60% živičná vozovka $120 \cdot (7,0 + 0,3 + 0,3) = 912,000$ [A] $A \cdot 0,6 = 547,200$ [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	547,200		
1			Zemní práce				
2			Základy				
7	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE netkaná geotextilie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m, $120 \cdot 2 \cdot 1,1 \cdot 2,5 = 660,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)	M2	660,000		
8	212046		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ II trativody PVC DN 160 $120 \cdot 2 \cdot 1,1 = 264,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky	M	264,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 105 Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
 Rozpočet: SO 105-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
9	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Přípojky UV: 5*0,8*0,15=0,600 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M3	0,600		
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
10	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1 živičná vozovka 120*(7,0+0,3+0,3)=912,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	912,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 105 Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
Rozpočet: SO 105-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm				
11	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDA 0/45 GE 150 podle ČSN 73 6126-1 živichná vozovka 120*(7,0+0,3+0,3)=912,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm	M2	912,000		
12	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Intravilán Stropošín a Intravilán Dalešice PI,A 0,80 kg/m2 Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,8 kg/m2 s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4 120*7,0=840,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	840,000		
13	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	840,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 105 Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
Rozpočet: SO 105-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PS-EM 0,4 kg/m ² Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m ² ; 120*7,0=840,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
14	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EM 0,4 kg/m ² Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m ² 120*7,0=840,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	840,000		
15	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ 120*7,0=840,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M2	840,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 105 Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
 Rozpočet: SO 105-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
16	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 120*7,0=840,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	840,000		
17	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 120*7,0=840,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	840,000		
5	Komunikace						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 105 Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
 Rozpočet: SO 105-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
18	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM přípojky vpustí DN 200 VČETNĚ NAPOJENÍ NA DEŠŤOVOU KANALIZACI KM 6,054 ULIČNÍ VPUST PŘÍPOJKA DN200, DL.3M KM 6,056 ULIČNÍ VPUST PŘÍPOJKA DN200, DL.7M KM 6,066 ULIČNÍ VPUST PŘÍPOJKA DN200, DL.17 M KM 6,072 ULIČNÍ VPUST PŘÍPOJKA DN200, DL.17 M KM 6,142 ULIČNÍ VPUST PŘÍPOJKA DN200, DL.7M 3+7+17+17+7=51,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození - VČETNĚ NAPOJENÍ NA DEŠŤOVOU KANALIZACI	M	51,000		
19	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ uliční vpust 500 x 500 mm tř. zat. D=400 kN včetně koše a mříže	KUS	5,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 105 Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
 Rozpočet: SO 105-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 6,054 ULIČNÍ VPUST KM 6,056 ULIČNÍ VPUST KM 6,066 ULIČNÍ VPUST KM 6,072 ULIČNÍ VPUST KM 6,142 ULIČNÍ VPUST 5=5,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušky a měření dílců a pod.).				
20	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava poklopů kanalizačních šachet 5=5,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky	KUS	5,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 105 Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
Rozpočet: SO 105-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nebo chodníku).				
21	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výšková úprava vodovodních a plynovodních uzávěrů voda 6=6,000 [A] plyn 3=3,000 [B] A+B=9,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	9,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
22	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA bílé bet. vodící proužky tl. 100 mm 1,02*120*2*0,25=61,200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože Atributy položky: Šířka: 250mm Tloušťka betonového lože: přes 100mm do 120mm	M2	61,200		
23	9313104		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU V ASF KRYTU NEBO PODKLADU včetně profrézování	M	6,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 105 Komunikace km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
Rozpočet: SO 105-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1 křižovatky 1*6=6,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 105.11 Výměna aktivní zóny km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice

Rozpočet: SO 105-11 Výměna aktivní zóny

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 105.11 Výměna aktivní zóny km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
 Rozpočet: SO 105-11 Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 501,6*1,8=902,880 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	902,880		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 120*(7,0+0,3+0,3)=912,000 [A] A*1,1*0,5=501,600 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	501,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 105.11 Výměna aktivní zóny km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
Rozpočet: SO 105-11 Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	1718005		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná min. ze štěrku dobře zrněného GW 500 mm ČSN 736133:2010 $120 \cdot (7,0 + 0,3 + 0,3) = 912,000$ [A] $A \cdot 1,1 \cdot 0,5 = 501,600$ [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy	M3	501,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 105.11 Výměna aktivní zóny km 6,040 - 6,160 úsek u školy Dalešice
 Rozpočet: SO 105-11 Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1			Zemní práce				
2			Základy				
4	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN netkaná geotextilie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m, BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 120*(7,0+0,3+0,3)=912,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	912,000		
2			Základy				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351**Objekt:** SO 111 Dopravní značení**Rozpočet:** SO 111 Dopravní značení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 111 Dopravní značení
Rozpočet: SO 111 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU vpravo km 0,0 - 0,060 po 10 m 60/10=6,000 [A] oboustranně km 0,060 - 0,240 po 20 m 2*180/20=18,000 [B] oboustranně km 0,240 - 0,640 po 50 m 2*400/50=16,000 [C] vpravo km 0,820 - 0,880 po 20 m 60/20=3,000 [D] vpravo km 0,980 - 1,280 po 20 m 300/20=15,000 [E] vlevo km 1,180 - 1,440 po 20 m 260/20=13,000 [F] vpravo km 1,560 - 1,600 po 20 m 40/20=2,000 [G] oboustranně km 2,150 - 2,300 po 50 m 2*150/50=6,000 [H] oboustranně km 2,400 - 2,700 po 30 m 2*300/30=20,000 [I] oboustranně km 2,800 - 3,040 po 30 m 2*240/30=16,000 [J] oboustranně km 3,550 - 3,750 po 50 m 2*200/50=8,000 [K] oboustranně km 3,750 - 3,810 po 20 m 2*60/20=6,000 [L] oboustranně km 3,810 - 3,980 po 30 m 2*180/30=12,000 [M] oboustranně km 3,980 - 4,450 po 10 m 2*470/10=94,000 [N] oboustranně km 4,450 - 5,080 po 20 m 2*630/20=63,000 [O] oboustranně km 5,080 - 5,360 po 10 m 2*280/10=56,000 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=238,000 [Q] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Atributy položky: Materiál odrazného pásu: plast Výška sloupku: do 1000mm	KUS	238,000		
2	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené sloupky červené sloupky 12+10=22,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	22,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 111 Dopravní značení
Rozpočet: SO 111 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Atributy položky: Materiál odrazného pásu: plast Výška sloupku: do 1000mm				
3	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU vlevo km -0,072 - 0,064 po 10 m 140/10=14,000 [A] oboustranně km 0,240 - 0,340 po 50 m 2*100/50=4,000 [B] oboustranně km 0,700 - 0,820 po 20 m 2*120/20=12,000 [C] vlevo km 0,820 - 0,880 po 20 m 60/20=3,000 [D] vlevo km 0,880 - 0,980 po 50 m 100/50=2,000 [E] vlevo km 0,980 - 1,180 po 20 m 200/20=10,000 [F] vpravo km 1,290 - 1,570 po 20 m 280/20=14,000 [G] vpravo km 1,600 - 1,840 po 20 m 240/20=12,000 [H] vlevo km 1,440 - 1,840 po 20 m 400/20=20,000 [I] oboustranně km 2,300 - 2,420 po 30 m 2*120/30=8,000 [J] oboustranně km 2,700 - 2,800 po 20 m 2*100/20=10,000 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=109,000 [L] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	109,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Atributy položky: Materiál odrazného pásu: plast				
4	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO KM 6,115 DOPRAVNÍ ZRCADLO 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 111 Dopravní značení
Rozpočet: SO 111 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie. Atributy položky: Osazení: na sloupek Tvar a rozměr: obdélníkové 600/800				
5	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KM 3,435 DOPLNĚNÍ DZ P4 STROPEŠÍN P4 l=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	1,000		
6	914171	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ dodatkové tabulky E2d Stropešín u autobusové zastávky v km cca 3,4 5=5,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	5,000		
8	914173	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ demontáž stávající dodatkové tabulky E2b Stropešín u autobusové zastávky v km cca 3,4 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 111 Dopravní značení
Rozpočet: SO 111 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	914173		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KM 3,435 DEMONTÁŽ DZ C2a STROPEŠÍN 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000		
9	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	1,000		
10	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM stranový posun všech sloupků DZ v Stropešíně 16=16,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	16,000		
11	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ stranový posun všech sloupků DZ v Stropešíně 16=16,000 [A]	KUS	16,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 111 Dopravní značení
Rozpočet: SO 111 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
12	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	3 042,750		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 111 Dopravní značení
 Rozpočet: SO 111 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V 2b 1,5/1,5/0,25 KŘÍŽOVATKY				
			KM 0,000 KŘÍŽOVATKA 52*0,25=13,000 [AA]				
			KM 0,060 KŘÍŽOVATKA 34*0,25=8,500 [AB]				
			KM 3,055 KŘÍŽOVATKA 16*0,25=4,000 [V]				
			KM 3,290 KŘÍŽOVATKA 24*0,25=6,000 [W]				
			KM 3,360 KŘÍŽOVATKA 30*0,25=7,500 [X]				
			KM 3,400 KŘÍŽOVATKA 23*0,25=5,750 [Y]				
			KM 3,435 KŘÍŽOVATKA 15*0,25=3,750 [Z]				
			KM 5,570 KŘÍŽOVATKA 12*0,25=3,000 [C]				
			KM 5,810 KŘÍŽOVATKA 12*0,25=3,000 [D]				
			KM 5,930 KŘÍŽOVATKA 12*0,25=3,000 [E]				
			KM 5,990 KŘÍŽOVATKA 12*0,25=3,000 [F]				
			KM 6,010 KŘÍŽOVATKA 12*0,25=3,000 [G]				
			KM 6,065 KŘÍŽOVATKA 15*0,25=3,750 [H]				
			KM 6,120 KŘÍŽOVATKA 14*0,25=3,500 [I]				
			KM 6,180 KŘÍŽOVATKA 35*0,25=8,750 [J]				
			KM 6,260 KŘÍŽOVATKA 15*0,25=3,750 [K]				
			KM 6,320 KŘÍŽOVATKA 15*0,25=3,750 [L]				
			KM 6,360 KŘÍŽOVATKA 10*0,25=2,500 [M]				
			KM 6,400 KŘÍŽOVATKA 15*0,25=3,750 [N]				
			KM 6,500 KŘÍŽOVATKA 21*0,25=5,250 [O]				
			KM 6,720 KŘÍŽOVATKA 10*0,25=2,500 [P]				
			KM 6,850 KŘÍŽOVATKA 10*0,25=2,500 [Q]				
			KM 6,880 KŘÍŽOVATKA 17*0,25=4,250 [R]				
			V 4/0,25				
			km 0,0 - 3,04 kromě mostu 2*(3040-277)*0,25=1 381,500 [AC]				
			km 3,04 - 3,57 2*530*0,25=265,000 [AE]				
			km 3,57-5,36 2*1791*0,25=895,500 [AF]				
			KM 0,000 KŘÍŽOVATKA 52*0,25=13,000 [AG]				
			V1a/0,125 podélná čára				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 111 Dopravní značení
 Rozpočet: SO 111 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 0,0 - 3,04 3040*0,125=380,000 [AD]				
			Celkem: AA+AB+V+W+X+Y+Z+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+AC+AE+AF+AG+AD=3 042,750 [AH]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.				
13	915221	MOS	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA most V 4/0,25 km 1,843-2,120 most 2*277*0,25=138,500 [AC] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	138,500		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 121 Dopravní značení objízdné trasy

Rozpočet: SO 121 Dopravní značení objízdné trasy

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 121 Dopravní značení objízdné trasy
Rozpočet: SO 121 Dopravní značení objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM B1 počet 5=5,000 [A] E13 text MIMO VOZIDEL STAVBY počet 5=5,000 [B] IS1 lb 10=10,000 [C] IS1 lc 20=20,000 [D] A15 2=2,000 [E] A10 2=2,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=44,000 [G] G*5=220,000 [H] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	220,000		
2	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ B1 počet 5=5,000 [A] E13 text MIMO VOZIDEL STAVBY počet 5=5,000 [B] IS1 lb 10=10,000 [C] IS1 lc 20=20,000 [D] A15 2=2,000 [E] A10 2=2,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=44,000 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	44,000		
3	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	23 760,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 121 Dopravní značení objízdné trasy
Rozpočet: SO 121 Dopravní značení objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			B1 počet 5=5,000 [A] E13 text MIMO VOZIDEL STAVBY počet 5=5,000 [B] IS1 lb 10=10,000 [C] IS1 lc 20=20,000 [D] A15 2=2,000 [E] A10 2=2,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=44,000 [G] doba 18 měsíců=540 dní G*540=23 760,000 [H] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
4	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM IP 22 POZOR SILNICE II/399 STROPEŠÍN - DALEŠICE UZAVŘENA 5=5,000 [A] A*5=25,000 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	25,000		
5	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ IP 22 POZOR SILNICE II/399 STROPEŠÍN - DALEŠICE UZAVŘENA 5=5,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	5,000		
6	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 700,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 121 Dopravní značení objížděné trasy
Rozpočet: SO 121 Dopravní značení objížděné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IP 22 POZOR SILNICE II/399 STROPEŠÍN - DALEŠICE UZAVŘENA 5=5,000 [A] doba 18 měsíců=540 dní A*540=2 700,000 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
7	914959		SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÄJEMNÉ 44=44,000 [A] 5*2=10,000 [B] Celkem: A+B=54,000 [C] doba 18 měsíců=540 dní C*540=29 160,000 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití	KSDEN	29 160,000		
8	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 5*4=20,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	20,000		
9	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ 2+2=4,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000		
10	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÄJEMNÉ	KSDEN	1 440,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 121 Dopravní značení objízdné trasy
Rozpočet: SO 121 Dopravní značení objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2 na úplnou uzavírku komunikace a 2 na částečnou uzavírku kanalizace 2=2,000 [A] 2=2,000 [B] doba 18 měsíců=540 dní doba 6 měsíců=180 dní A*540+B*180=1 440,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
11	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM 5=5,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	5,000		
12	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000		
13	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ na částečnou uzavírku kanalizace položka zahrnuje: souprava zahrnuje 2 semaforey údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí napájení z baterie včetně záložní baterie 6 měsíců=180 dní 180*1=180,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	180,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 121 Dopravní značení objízdné trasy
Rozpočet: SO 121 Dopravní značení objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM zábrany Z2 5=5,000 [A] A*5=25,000 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	25,000		
15	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ zábrany Z2 5=5,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	5,000		
16	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ zábrany Z2 5=5,000 [A] doba 18 měsíců=540 dní A*540=2 700,000 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	2 700,000		
17	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM desky Z4 po 10 m 50=50,000 [A] A*5=250,000 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem	KUS	250,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 121 Dopravní značení objízdné trasy
Rozpočet: SO 121 Dopravní značení objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
18	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	50,000		
			desky Z4 po 10 m				
			50=50,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
19	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	9 000,000		
			desky Z4 po 10 m				
			50=50,000 [A]				
			6 měsíců=180 dní				
			180*A=9 000,000 [B]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
20	916539		PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	9 000,000		
			50=50,000 [A]				
			6 měsíců=180 dní				
			180*A=9 000,000 [B]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje cenu za pronájem dopravních značek a zařízení, která se určí jako součin počtu značek, počtu dní použití a denní sazby				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 201 Bariéra proti padajícímu kamení

Rozpočet: SO 201 Bariéra proti padajícímu kamení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 201 Bariéra proti padajícímu kamení
 Rozpočet: SO 201 Bariéra proti padajícímu kamení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina Odkopávky: 800*1,8=1 440,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 440,000		
2	014102	9	POPLATKY ZA SKLÁDKU dřevěné výplně stávajících bariér 0,650 t/m ³ 400*0,25*0,650=65,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	65,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	112011		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ na skládku Nálet za bariérou bude smýcen z svažité strmé plochy (skály) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů	KUS	40,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 201 Bariéra proti padajícímu kamení
 Rozpočet: SO 201 Bariéra proti padajícímu kamení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
4	112048		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ na skládku Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	60,000		
5	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU Materiál, který napadal (za 40 let – velký objem materiálu) do prostoru za bariérou bude odtěžen a odvezen na skládku. 200*2*2=800,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody	M3	800,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 201 Bariéra proti padajícímu kamení
Rozpočet: SO 201 Bariéra proti padajícímu kamení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** Atributy položky: Množství: přes 1000m3 do 10000m3 Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: se ztížením				
1			Zemní práce				
3			Svislé konstrukce				
6	34795		STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ ZE DŘEVA NOVÁ DŘEVĚNÁ VÝPLŇ CCA PRŮMĚR 150-250 MM MEZI STÁV. OC. SLOUPKY VZD. SLOUPKŮ PO 3,0 M, VÝŠKA BARIÉRY 2,0 M DRUH KMENŮ PRO VÝPLŇ: BUK Nové kmeny dřevěné výplně budou povrchově upravené – natřené. 200*2=400,000 [A]	M2	400,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 kříž. III/39911 – Dalešice kříž. s II/351
 Objekt: SO 201 Bariéra proti padajícímu kamení
 Rozpočet: SO 201 Bariéra proti padajícímu kamení

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.), - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, Atributy položky: Povrchová úprava: nátěry protihnilobné Tloušťka stěny: do 180mm				
3		Svislé konstrukce				
7		Přidružená stavební výroba				
7 78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST nátěr stávajících sloupků bariéry 71*2*1=142,000 [A]	M2	142,000		
		Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
7		Přidružená stavební výroba				
9		Ostatní konstrukce a práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 201 Bariéra proti padajícímu kamení
Rozpočet: SO 201 Bariéra proti padajícímu kamení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	96664		ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH 200*2=400,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž konstrukce do použitelných součástí a odstranění nepoužitelných - odvoz použitelných částí do skladu a suti na skládku (nezahrnuje poplatek za skládku) - odstranění sloupků bez ohledu na materiál nezahrnuje odstranění základových konstrukcí	M2	400,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 301 Děšťová kanalizace Dalešice

Rozpočet: SO 301 Děšťová kanalizace Dalešice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice
 Rozpočet: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	0141011		POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA	M3	4 765,375		
			z položky 132738				
			4361,175=4 361,175 [A]				
			z položky 133738				
			404,2=404,200 [B]				
			Celkem: A+B=4 765,375 [C]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE	M3	4 361,175		
			po odfrézování asfaltových vrstev v tloušťce 150mm, frézování součástí objektu SO104 a SO105				
			Stoka 1				
			533*2,25*1,3=1 559,025 [A]				
			Stoka 2				
			958*2,25*1,3=2 802,150 [B]				
			Celkem: A+B=4 361,175 [C]				
			Viz C301.1 Technická zpráva				
			C301.2 Situace				
			C301.3 Podélné profily				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice
Rozpočet: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	133738		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE Stoka 1 18*2*2*2,35=169,200 [A] Stoka 2 25*2*2*2,35=235,000 [B] Celkem: A+B=404,200 [C] Viz C301.1 Technická zpráva C301.2 Situace C301.3 Podélné profily Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.	M3	404,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 301 Děšťová kanalizace Dalešice
Rozpočet: SO 301 Děšťová kanalizace Dalešice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp z vytěžené zeminy od úrovně aktivní zóny až do výšky nové nivelety, zásyp bude proveden pouze v případě, když nebude navazovat výstavba nové konstrukce vozovky Stoka 1 potrubí 533*1,3*0,45=311,805 [A] šachty 18*1*1*0,45=8,100 [B] Stoka 2 potrubí 958*1,3*0,45=560,430 [C] šachty 25*1*1*0,45=11,250 [D] Celkem: A+B+C+D=891,585 [E] C301.3 Podélné profily C301.4 Uložení potrubí Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	891,585		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice
Rozpočet: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp potrubí i šachet bude proveden do úrovně aktivní zóny štěrkopísek 0-63mm - Stoka 1 - potrubí 533*1,3*1,25=866,125 [A] - šachty 18*1*1*1,85=33,300 [B] - Stoka 2 - potrubí 958*1,3*1,25=1 556,750 [C] - šachty 25*1*1*1,85=46,250 [D] - Celkem: A+B+C+D=2 502,425 [E] - C301.3 Podélné profily - C301.4 Uložení potrubí	M3	2 502,425		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice
Rozpočet: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
		- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
		- hutnění i různé míry hutnění				
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
		- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
		- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
		- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
		- spouštění a nošení materiálu				
		- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 162,980		
		štěrkopísek 0-22mm				
		Stoka 1				
		533*1,3*0,6=415,740 [A]				
		Stoka 2				
		958*1,3*0,6=747,240 [B]				
		Celkem: A+B=1 162,980 [C]				
		C301.3 Podélné profily				
		C301.4 Uložení potrubí				
		Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
		- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
		- hutnění i různé míry hutnění				
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
		- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice
 Rozpočet: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Stoka 1 potrubí 533*1,3=692,900 [A] šachty 18*1*1=18,000 [B] Stoka 2 potrubí 958*1,3=1 245,400 [C] šachty 25*1*1=25,000 [D] Celkem: A+B+C+D=1 981,300 [E] C301.1 Technická zpráva C301.3 Podélné profily C301.4 Uložení potrubí Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Atributy položky: Zemní těleso: násyp	M2	1 981,300		
1			Zemní práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice
Rozpočet: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
8	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopísek 8-16 Stoka 1 potrubí 533*1,3*0,1=69,290 [A] šachty 18*2*2*0,2=14,400 [B] Stoka 2 potrubí 958*1,3*0,1=124,540 [C] šachty 25*2*2*0,2=20,000 [D] Celkem: A+B+C+D=228,230 [E] C301.3 Podélné profily C301.4 Uložení potrubí Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	228,230		
4			Vodorovné konstrukce				

8			Potrubí				
9	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM hladké PVC DN300 SN16	M	1 491,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice
Rozpočet: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Stoka 1 533=533,000 [A] Stoka 2 958=958,000 [B] Celkem: A+B=1 491,000 [C] Viz C301.1 Technická zpráva C301.2 Situace C301.3 Podélné profily C301.4 Uložení potrubí Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
10	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM prefabrikované betonové šachty DN1000	KUS	43,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice
Rozpočet: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Stoka 1 18=18,000 [A] Stoka 2 25=25,000 [B] Celkem: A+B=43,000 [C] Viz C301.1 Technická zpráva C301.2 Situace C301.3 Podélné profily C301.5 Šachty Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
11	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	1 491,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice
Rozpočet: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Stoka 1 533=533,000 [A] Stoka 2 958=958,000 [B] Celkem: A+B=1 491,000 [C] Viz C301.1 Technická zpráva C301.2 Situace C301.3 Podélné profily C301.4 Uložení potrubí Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložení. Atributy položky: Šířka fólie: 300mm				
12	89949		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM Napojení kanalizace do stávajících Benešových rámců. 2=2,000 [A] Viz C301.1 Technická zpráva C301.2 Situace C301.3 Podélné profily Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod. Atributy položky: DN potrubí: přes 1200mm	KUS	2,000		
13	8996121		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI ŠACHET cena 320Kč/ks Stoka 1 18=18,000 [A] Stoka 2 25=25,000 [B] Celkem: A+B=43,000 [C] Viz C301.1 Technická zpráva C301.2 Situace	KUS	43,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 301 Děšťová kanalizace Dalešice
Rozpočet: SO 301 Děšťová kanalizace Dalešice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
14	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM Stoka 1 533=533,000 [A] Stoka 2 958=958,000 [B] Celkem: A+B=1 491,000 [C] Viz C301.1 Technická zpráva C301.2 Situace C301.3 Podélné profily Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	1 491,000		
15	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ kamerové zkoušky Stoka 1 533=533,000 [A] Stoka 2 958=958,000 [B] Celkem: A+B=1 491,000 [C] Viz C301.1 Technická zpráva C301.2 Situace C301.3 Podélné profily Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	1 491,000		
8			Potrubí				

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice
Rozpočet: SO 301 Děšť'ová kanalizace Dalešice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

Objekt: SO 302 Dešťová kanalizace Stropešín

Rozpočet: SO 302 Dešťová kanalizace Stropešín

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 302 Dešťová kanalizace Stropěšín
 Rozpočet: SO 302 Dešťová kanalizace Stropěšín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	0141011		POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA z položky 132738 1142,492=1 142,492 [A] z položky 133738 128,56=128,560 [B] Celkem: A+B=1 271,052 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	1 271,052		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII Stoka 1 4*1,3*0,2=1,040 [A] Stoka 2 18*1,3*0,2=4,680 [B] Celkem: A+B=5,720 [C] Viz C302.1 Technická zpráva C302.2 Situace C302.3 Podélné profily Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku Atributy položky: Odvozná vzdálenost ornice: přes 19km do 20km	M3	5,720		
3	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE po odfrézování asfaltových vrstev v tloušťce 80mm, frézování součástí objektu SO102	M3	1 142,492		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 302 Dešťová kanalizace Stropěšín
Rozpočet: SO 302 Dešťová kanalizace Stropěšín

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Stoka 1				
		216*1,3*2,32=651,456 [A]				
		Stoka 2				
		266*1,3*1,42=491,036 [B]				
		Celkem: A+B=1 142,492 [C]				
		Viz C302.1 Technická zpráva				
		C302.2 Situace				
		C302.3 Podélné profily				
	Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
	Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
		- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
		- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
		- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
		- příplatek za lepivost				
		- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
		- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
		- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
		- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
		- vytahování a nošení výkopku				
		- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
		- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
		- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
		- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
		- třídění výkopku				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
		- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	Atributy položky:	Čerpání vody: bez čerpání				
		Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 302 Dešť'ová kanalizace Stropěšín
 Rozpočet: SO 302 Dešť'ová kanalizace Stropěšín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	133738		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE	M3	128,560		
			Stoka 1 7*2*2*2,42=67,760 [A] Stoka 2 10*2*2*1,52=60,800 [B] Celkem: A+B=128,560 [C] Viz C302.1 Technická zpráva C302.2 Situace C302.3 Podélné profily Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 302 Dešť'ová kanalizace Stropěšín
Rozpočet: SO 302 Dešť'ová kanalizace Stropěšín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km				
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp z vytěžené zeminy od úrovně aktivní zóny až do výšky nové nivelety, zásyp bude proveden pouze v případě, když nebude navazovat výstavba nové konstrukce vozovky Stoka 1 potrubí 166*1,3*0,45=97,110 [A] šachty 7*1*1*0,45=3,150 [B] Stoka 2 potrubí 266*1,3*0,45=155,610 [C] šachty 10*1*1*0,45=4,500 [D] Celkem: A+B+C+D=260,370 [E] C302.3 Podélné profily C302.4 Uložení potrubí Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti	M3	260,370		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 302 Dešť'ová kanalizace Stropěšín
Rozpočet: SO 302 Dešť'ová kanalizace Stropěšín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp potrubí i šachet bude proveden do úrovně aktivní zóny štěrkopísek 0-63mm Stoka 1 potrubí 166*1,3*1,25=269,750 [A] šachty 7*1*1*1,85=12,950 [B] Stoka 2 potrubí 266*1,3*0,35=121,030 [C] šachty 10*1*1*0,95=9,500 [D] Celkem: A+B+C+D=413,230 [E] C302.3 Podélné profily C302.4 Uložení potrubí Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné	M3	413,230		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 302 Dešť'ová kanalizace Stropěšín
Rozpočet: SO 302 Dešť'ová kanalizace Stropěšín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.)				
			Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo těžené				
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopísek 0-22mm	M3	375,960		
			Stoka 1 216*1,3*0,6=168,480 [A] Stoka 2 266*1,3*0,6=207,480 [B] Celkem: A+B=375,960 [C] C302.3 Podélné profily C302.4 Uložení potrubí				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
			- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží				
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- zřízení lavic na svazích				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 302 Dešťová kanalizace Stropěšín
Rozpočet: SO 302 Dešťová kanalizace Stropěšín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Stoka 1 potrubí 216*1,3=280,800 [A] šachty 10*1*1=10,000 [B] Stoka 2 potrubí 266*1,3=345,800 [C] šachty 7*1*1=7,000 [D] Celkem: A+B+C+D=643,600 [E] C302.1 Technická zpráva C302.3 Podélné profily C302.4 Uložení potrubí Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	643,600		
9	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M Stoka 1 4*1,3*0,2=1,040 [A] Stoka 2 18*1,3*0,2=4,680 [B] Celkem: A+B=5,720 [C] Viz C302.1 Technická zpráva C302.2 Situace C302.3 Podélné profily Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	5,720		
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	28,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 302 Dešť'ová kanalizace Stropěšín
 Rozpočet: SO 302 Dešť'ová kanalizace Stropěšín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Stoka 1 4*1,3=5,200 [A] Stoka 2 18*1,3=23,400 [B] Celkem: A+B=28,600 [C] Viz C302.1 Technická zpráva C302.2 Situace C302.3 Podélné profily Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Atributy položky: Druh trávníku: parkový Sklon svahu: v rovině a ve svahu do 1:5				
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
11	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopísek 8-16 Stoka 1 potrubí 216*1,3*0,1=28,080 [A] šachty 7*2*2*0,2=5,600 [B] Stoka 2 potrubí 266*1,3*0,1=34,580 [C] šachty 10*2*2*0,2=8,000 [D] Celkem: A+B+C+D=76,260 [E] C302.3 Podélné profily C302.4 Uložení potrubí Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení	M3	76,260		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
 Objekt: SO 302 Dešť'ová kanalizace Stropěšín
 Rozpočet: SO 302 Dešť'ová kanalizace Stropěšín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál						
4	Vodorovné konstrukce						
8	Potrubí						
12	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM hladké PVC DN300 SN16	M	482,000		
			Stoka 1 216=216,000 [A] Stoka 2 266=266,000 [B] Celkem: A+B=482,000 [C] Viz C301.1 Technická zpráva C302.2 Situace C302.3 Podélné profily C302.4 Uložení potrubí Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku Atributy položky: DN trub: 300mm				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 302 Dešťová kanalizace Stropěšín
Rozpočet: SO 302 Dešťová kanalizace Stropěšín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Materiál: PP Umístění potrubí: v otevřeném výkopu				
13	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM prefabrikované betonové šachty DN1000 Stoka 1 7=7,000 [A] Stoka 2 10=10,000 [B] Celkem: A+B=17,000 [C] Viz C301.1 Technická zpráva C302.2 Situace C302.3 Podélné profily C302.5 Šachty Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce Atributy položky: Obložení dna: kameninou nebo kanalizačními cihlami	KUS	17,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 302 Dešť'ová kanalizace Stropěšín
Rozpočet: SO 302 Dešť'ová kanalizace Stropěšín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Výška vstupu: do 2,7m				
14	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	482,000		
			Stoka 1				
			216=216,000 [A]				
			Stoka 2				
			266=266,000 [B]				
			Celkem: A+B=482,000 [C]				
			Viz C302.1 Technická zpráva				
			C302.2 Situace				
			C302.3 Podélné profily				
			C302.4 Uložení potrubí				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
15	8996121		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI ŠACHET	KUS	17,000		
			cena 320Kč/ks				
			Stoka 1				
			7=7,000 [A]				
			Stoka 2				
			10=10,000 [B]				
			Celkem: A+B=17,000 [C]				
			Viz C302.1 Technická zpráva				
			C302.2 Situace				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
16	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	482,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 302 Dešť'ová kanalizace Stropěšín
Rozpočet: SO 302 Dešť'ová kanalizace Stropěšín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Stoka 1 216=216,000 [A] Stoka 2 266=266,000 [B] Celkem: A+B=482,000 [C] Viz C302.1 Technická zpráva C302.2 Situace C302.3 Podélné profily Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
17	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ kamerové zkoušky Stoka 1 216=216,000 [A] Stoka 2 266=266,000 [B] Celkem: A+B=482,000 [C] Viz C302.1 Technická zpráva C302.2 Situace C302.3 Podélné profily Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	482,000		
8		Potrubí					

9

Ostatní konstrukce a práce

18	918146		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM úprava vyústění stoky 1 skrz stěnu nádrže a úprava stávajícího výtoky stoky 2	KUS	2,000		
----	--------	--	--	-----	-------	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II399 zm 2019Da	zmena 2019 II/399 kříž. III/39911 – Dalešice kříž. s II/351
Objekt:	SO 302	Dešťová kanalizace Stropcešin
Rozpočet:	SO 302	Dešťová kanalizace Stropcešin

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		2=2,000 [A] Viz C302.1 Technická zpráva C302.2 Situace C302.3 Podélné profily Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
	Technická specifikace:	Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zábradlí.				
	Atributy položky:	Stupeň vlivu prostředí: XF4 Třída betonu: C20/25				
9	Ostatní konstrukce a práce					

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 302 Dešť'ová kanalizace Stropěšín
Rozpočet: SO 302 Dešť'ová kanalizace Stropěšín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351**Objekt:** SO 402 SO 402 Přeložka stožárů VO**Rozpočet:** SO 402 SO 402 Přeložka stožárů VO**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II399 zm 2019Da zmena 2019 II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
Objekt: SO 402 SO 402 Přeložka stožárů VO
Rozpočet: SO 402 SO 402 Přeložka stožárů VO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	01110	401	Samostatný soupis prací SO 402 zpracovatel Energiaprojekt CZ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		0,00	
Montáž - práce		0,00	
Mezisoučet 1	0,00	0,00	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	0,00	
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		0,00	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		0,00	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem		
								0,00	0,00		
Elektromontáže											
Trubky, krabice, lišty											
TRUBKA DVOUPL. pr.63mm	m	260,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
TRUBKA DVOUP pr. 110mm	m	40,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
Trubky, krabice, lišty - celkem				0,00			0,00		0,00		
Kabely, ukončení kabelů											
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC											
CYKY-J 4x10 , pevně	m	300,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
CYKY-J 5x4 , pevně	m	54,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	110,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00		
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)											
CY 4 mm2 , pevně	m	80,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00		
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji											
10 mm2	ks	28,00		0,00	100014		0,00	0,00	0,00		
6 mm2	ks	12,00		0,00	100002		0,00	0,00	0,00		
do 2.5 mm2	ks	42,00		0,00	100001		0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00		
Kabely, ukončení kabelů - celkem				0,00			0,00		0,00		
								0,00	0,00		
Svítlidla, světelné zdroje											
Montáž rozvaděčů											
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ											
Cu do 25mm	ks	7,00		0,00	190002		0,00	0,00	0,00		
POJISTKA ZÁVITOVÁ E27											
E27 6A, char. normální	Ks	7,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00		
Montáž rozvaděčů - celkem				0,00			0,00		0,00		
UZEMNĚNÍ											
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ											
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ											
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně	m	350,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ											
SU univerzální	ks	20,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
SP přípojevací	ks	20,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00		
UZEMNĚNÍ - celkem				0,00			0,00		0,00		
Demontáže											
STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ											
stávající sloup	ks	5,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ											
stávající výložník	ks	5,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
bourání betonových základů VO											
demontáž	ks	5,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
Demontáže - celkem				0,00			0,00		0,00		
Ostatní											
OCEL.NOSNÉ KONSTR.											
do 5kg	kg	40,00		0,00	020651		0,00	0,00	0,00		
Úprava stávajícího skupu na napojení nových kabelů											
vč. elektrovýzbroje	ks	3,00		0,00	020651		0,00	0,00	0,00		
Ostatní - celkem				0,00			0,00		0,00		
								0,00	0,00		
Práce jeřáb											
autojeřáb	hod	16,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY											
Funkční zkouška osvětlení	hod	4,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
Zabezpečení pracoviště	hod	20,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
Úprava stávajících sloupů VO	hod	12,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
Montáž přesunutých pěti sloupů	hod	30,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
KOORDINACE POSTUPU PRACI											
S ostatními profesemi	hod	8,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK											
DLE CSN 331500											
Revizní technik	hod	18,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00		
Podružný materiál				0,00				0,00	0,00		
Elektromontáže - celkem				0,00			0,00		0,00		
								0,00	0,00		
Zemní práce											
VYTÝČENÍ TRATI											
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,50		0,00			0,00	0,00	0,00		
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ											
O OBJEMU DO 2 m3											
Zemina třídy 3,ručně	m3	7,80		0,00			0,00	0,00	0,00		
POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽ. VENK.											
OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU											
D 600x1200 mm	ks	2,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
D 900x1700 mm	ks	5,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY											
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1100mm	m	3,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	280,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE											
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	280,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC											
Do šířky 33cm	m	280,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY											
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1100mm	m	30,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	280,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
PROTLAK											
Světlost do 10,5 cm	m	12,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
STARTOVACÍ JÁMA											
2x2m	ks	2,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
ÚPRAVA POVRCHU											
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	160,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00		
Zemní práce - celkem				0,00			0,00		0,00		
								0,00	0,00		

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	III/399 kříž. III/39911 - Dalešice s II/351, PD	
Projekt	SO 402 Přeložka stožárů VO - Stropěšín	
Investor	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	
Z. č.	C400.2	
A. č.	A018/17	
Smlouva		
Vypracoval	Kamil Hejcman	
Kontroloval	Ing. Pavel Šandera	
Datum		
Zpracovatel	ENERGIAPROJEKT CZ, s.r.o.	
CÚ	2019	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,50	
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	3,20	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	20	
2. sazba DPH %	10	
Procento PM %	5	