PROPUSTEK BETONOVÝ DN600 KAPACITA 0,55m³/s DÉLKA 5,2m

VÝUSTĚNÍ PROPUSTKU PŘES PROPUSTKEM POD KOMUNIKACÍ DNO A STĚNY BUDOU ZPEVNĚNY KAMENEM DO BETONU XC4-XF3-XA1

ZPEVNĚNÉ DNO A BŘEHY V DÉLCE 3,0m OPEVNĚNO KAMENEM DO 200mm DO BETONU TL. 200mm XC4-XF3-XA1 SE SPÁRAMI Z CEMENTOVÉ MALTY M25 XC4-XF3-XA1, UKONČENO NA ŠÍŘKU BŘEHŮ BETONOVÝM PRAHEM ŠÍŘKY 0,2x0,6m

PROPUSTEK Č.2

PROPUSTEK Č.1

REVIZNÍ ČISTÍCÍ ŠACHTA 1100X1100MM S UZAMYKATELNÝM A VODOTĚSNÝM POKLOPEM

3X POTRUBÍ DN300 PEVNOSTNÍ TŘÍDY SN16 CELKOVÁ KAPACITA 300l/s

CELÉ PROPUSTKU OPATŘENO ČESLI PROTI VNIKÁNÍ ŽIVOČICHŮ A OPEVNĚNO KAMENEM DO BETONU XC4-XF3-XA1 SE SPÁRAMI Z CEMENTOVÉ MALTY XC4-XF3-XA1

DNO POTRUBÍ UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 503.0m n.m.

KORUNA HRÁZE UPRAVENA JAKO BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD, BŘEHY A KORUNA HRÁZE OPEVNĚNA KAMENEM DO BETONU XC4-XF3-XA1 SE SPÁRAMI Z CEMENTOVÉ MALTY XC4-XF3-XA1

POTRUBÍ PE D32 PROPOJUJÍCÍ TŮNĚK A JEŽRKO NA POZEMKU 1002/3

POTRUBÍ 2xDN300 S KAPACITE 300L/S UMÍSTĚNÍ VTOKU JE 503.40m n.m.

DN 300 L=6,15 S=1.259% Q=0.16m³

DNO V BŘEHY BUDOU ODHUMUSOVÁNY A OSETY TRÁVNÍM SEMENEM

SILNIČNÍ PROPUSTEK DN800

675900.00
1130600.00

675850.00
1130650.00

675950.00
1130650.00

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- SILOVÁ VEDENÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ TELEMATIKA
- KANALIZACE
- SDĚLOVACÍ SEE-OŘ, BRNO

NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- PROPUSTEK

- TERÉNNÍ ÚPRAVA
- TRVALÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR
- TERÉNNÍ ÚPRAVY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

vedoucí projektant	Ing. Kotlán	
zodp. projektant	Ing. Kotlán	
vypracoval/CAD	Ing. Mojmír Kouba	
kontroloval	Ing. Sedlák	

Profi
PROF. Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 8, 586 01 Jihlava
tel.: 567 579 101, www.profi-p.cz

investor: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 587 33 JIHLAVA

akce
ODVEDENÍ POVRCHOVÝCH VOD NA STAVBĚ II/602 HR. KRAJE – PELHŘIMOV, 6. STAVBA

obsah
SITUACE

formát	8xA4
datum	01 / 2020
stupeň	PDPS
zak.č.	2018-000066
paré č.	
měřítko	1:250
č. výkresu	D 02