

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám poř. č. 3

Zadavatel analogicky v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

Název veřejné zakázky: **Bezpečnostní vazby v revitalizovaných alejích Kraje Vysočina**

Evidenční číslo VZ: ZMR-SL-58-2020

Identifikační údaje o zadavateli

Název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČ: 00090450

Dotaz 1/3

Při kontrole počtu vazeb ve „Formuláři pro výpočet nabídkové ceny“ (Příloha A1) nesouhlasí počet vazeb ve sloupci „Vazby ke kontrole“, „Nosnost systému“ a „Počet lan“. S jakými počty máme kalkulovat cenu?

Položky uvedené tazatelem (uvedeny černě) a odpovědi zadavatele (červeně) jsou uvedeny v Dodatečné informaci č. 1/3.

Dodatečná informace 1/3

Položka č. 138 – ve sloupci „Vazby ke kontrole“ je uvedeno 1, ve sloupci „Nosnost systému“ je uvedeno 4t a ve sloupci „Počet lan“ je uvedeno 4. Jaká 4 lana mají být instalována?

Nainstalováno má být 1 lano.

Položka č. 139 - ve sloupci „Vazby ke kontrole“ je uvedeno 1, ve sloupci „Nosnost systému“ je uvedeno 8t a ve sloupci „Počet lan“ je uvedeno 8. Jakých 8 lan má být instalováno?

Nainstalováno má být 1 lano.

Položka č. 187 - ve sloupci „Vazby ke kontrole“ je uvedeno 1, ve sloupci „Nosnost systému“ je uvedeno ---- a ve sloupci „Počet lan“ je uvedeno 1. Co se má tedy kontrolovat a instalovat?

Nainstalováno má být 1 lano.

Položka č. 194 - ve sloupci „Vazby ke kontrole“ je uvedeno 1, ve sloupci „Nosnost systému“ je uvedeno 4x7t a ve sloupci „Počet lan“ je uvedeno 4. V poznámce je uvedeno ...“vazba chybí, není třeba“. Co se má tedy dělat?

Nebude instalován žádný systém.

Položka č. 208 - ve sloupci „Vazby ke kontrole“ je uvedeno 1, ve sloupci „Nosnost systému“ je uvedeno 4x7t a ve sloupci „Počet lan“ je uvedeno 1. Co se má tedy dělat?

Nainstalováno má být 1 lano.

Položka č. 211 - ve sloupci „Vazby ke kontrole“ je uvedeno 2, ve sloupci „Nosnost systému“ je uvedeno 3x7t a ve sloupci „Počet lan“ je uvedeno 2. Co se má tedy dělat?

Nainstalovány budou 3 lana.

Položka č. 216 - ve sloupci „Vazby ke kontrole“ je uvedeno 3, ve sloupci „Nosnost systému“ je uvedeno 2x7t a ve sloupci „Počet lan“ je uvedeno 2. V poznámce je uvedeno ...“nainstalována 2 lana, chybná instalace, poddimenzováno. Co se má tedy dělat?

Nainstalovány budou 2 lana.

Položka č. 235 - ve sloupci „Vazby ke kontrole“ je uvedeno 3, ve sloupci „Nosnost systému“ je uvedeno --- a ve sloupci „Počet lan“ je uvedeno 1. V poznámce je uvedeno ...“selhalo kosterní větvení – ocenit řez na torzo“. Jaké lano se má instalovat? Kolik vazeb se má deinstalovat a kontrolovat?

Nebude instalován žádný systém, bude proveden řez na torzo.

Položka č. 237 - ve sloupci „Vazby ke kontrole“ je uvedeno 2, ve sloupci „Nosnost systému“ je uvedeno 2x8t, 1x4t a ve sloupci „Počet lan“ je uvedeno 2. Kolik lan se má kontrolovat a kolik instalovat?

Nainstalovány budou 3 lana.

Vzhledem k výše uvedeným nepřesnostem zadavatel poskytuje k ocenění nabídky nový „Formulář pro výpočet nabídkové ceny“ (Příloha A1-DI3).

Dotaz 2/3

Z předložených podkladů není zřejmé, zda mají původní vazby na stromech zůstat nebo zda má kalkulovaná cena obsahovat deinstalaci původní vazby a instalaci vazby nové. Jak se má cena kalkulovat?

Dodatečná informace 2/3

Na všech stromech probíhá reinstalace starých vazeb, a to hlavně z důvodu životnosti lan a zvýšení nosnosti systémů.

Kalkulace odstranění starého a instalace nového lana i s označením identifikační koncovkou v barvě příslušného roku (rok 2020 modrá, 2021 světle hnědá).

Dotaz 3/3

Dle našeho názoru je ve „Formuláři pro výpočet nabídkové ceny“ (Příloha A1) nedostatečně specifikováno, co má být na stromech provedeno. Dle SOD jsou předmětem plnění ...“revize vazeb, deinstalace vazeb a provedení řezu na torzo..... celkem na 304 stromech....“. Deinstalace vazeb je specifikována pouze u několika položek, u ostatních stromů není specifikována ani kontrola vazeb ani deinstalace stávajících vazeb, specifikována je pouze instalace nových vazeb. Jaké úkony mají být v rámci smlouvy tedy prováděny?

Např.

U položky č. 133 je uvedeno v poznámce: nevázat, odstranit poškozenou kosterní větev, deinstalovat statickou vazbu. Ve sloupci „Počet lan“ je ale uvedeno, že by se měly instalovat či deinstalovat 3 lana. Co se má tedy kalkulovat?

U položky č. 136 je v poznámce uvedeno: prasklá kosterní větev – 50% lokální redukce. Ve smlouvě však tento typ řezu uveden není.

Dodatečná informace 3/3

Deinstalace vazeb bude na všech stromech, pouze na některých neproběhne instalace nová, zde bude kalkulováno pouze odstranění starého systému. Dále budou oceněny řezy dle

Přílohy A1. Kontrola vazeb již není předmětem plnění a byla provedena dříve jiným dodavatelem, viz Příloha A2.

U položky č. 133 bude kalkulováno pouze odstranění starého systému a odstranění kosterní větve.

V návaznosti na údaje v položce č. 136 i s ohledem na Dodatečnou informaci č. 1 ze dne 29. 7. 2020 zadavatel poskytuje novou přílohu zadávací dokumentace B1 Návrh smlouvy o dílo, kde upřesní předmět plnění veřejné zakázky.

Dotaz 4/3

Při kontrole počtu vazeb ve „Formuláři pro výpočet nabídkové ceny“ (Příloha A1) a v „Protokolu revidovaných vazeb“ (Příloha A2) nesouhlasí celkový počet položek. V Příloze A1 je počet položek 304 a v Příloze A2 je počet položek 306. Které položky chybí?

Dodatečná informace 4/3

Příloha A1 je poskytnuta ke zpracování nabídkové ceny a obsahuje položky, které jsou předmětem plnění. Příloha A2 má pro dodavatele spíše informativní charakter a demonstruje úplné informace o provedení předcházející revize jiným dodavatelem.

Chybí položky

ORP	úseky silnic (alej)	číslo stromu	český název dřeviny	latinský název dřeviny
HB	III/3483 Herálec - Boňkov	033	Javor klen	Acer pseudoplatanus
Jl	II/404 Luka nad Jihlavou - Valdek	095	Lípa velkolistá	Tilia platyphylla

Na těchto stromech není vazba nainstalována.

Dotaz 5/3

...vazeb ve sloupci „Vazby ke kontrole“, „Nosnost systému“ a „Počet lan“. S jakými počty máme kalkulovat cenu?

Dodatečná informace 5/3

Zadavatel poskytuje k ocenění nabídky nový „Formulář pro výpočet nabídkové ceny“ (Příloha A1-DI3). Při kalkulaci bude tak vycházet z nosnosti systému a počtu lan na každý strom.

Dotaz 6/3

Při kontrole počtu vazeb uvedených ve „Formuláři pro výpočet nabídkové ceny“ (Příloha A1) a v tabulce ve „Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci“ a ve „Smlouvě o dílo“ nesouhlasí celkový počet vazeb k instalaci, deinstalaci i k řezu na torzo. V Příloze A1 vychází počet vazeb k instalaci 436 (424 dynamická a 12 statická vazba), k deinstalaci 75 a řez na torzo u dvou stromů, tedy 2 vazby, což je dohromady 513 vazeb. Ve Výzvě a smlouvě je uvedeno, že se předmět plnění týká 323 vazeb v prioritě 1, 20 vazeb v prioritě 2 a 175 vazeb v prioritě 3. Celkem 518 vazeb.

Z jakých počtů máme při kalkulaci ceny vycházet?

Dodatečná informace 6/3

Z počtů uvedených ve Formuláři pro zpracování nabídkové ceny.

Dotaz 7/3

Ve specifikaci statické vazby není uveden konkrétní typ – vrtaná, podkladnicová, COBRA STATIK či jiný. Jaký typ má být v cenové nabídce kalkulován?

Dodatečná informace 7/3

Technologie ani výrobce komponentů ke statické vazbě nejsou specifikovány. Ponecháno v kompetenci osoby odborně způsobilé pro instalaci bezpečnostních vazeb na stromech. (Viz standardy AOPK).

Dodatečná informace 8/3

V souvislosti s výše poskytnutými dodatečnými informacemi zadavatel mění původní přílohu zadávací dokumentace B1 Návrh smlouvy o dílo a poskytuje nové obchodní podmínky (návrh smlouvy), která je přílohou této Dodatečné informace č. 3.

Ze stejného důvodu zadavatel mění původní přílohu zadávací dokumentace A1 Formulář pro výpočet nabídkové ceny a poskytuje novou přílohu pro vypracování nabídkové ceny, která je přílohou této Dodatečné informace č. 3.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Datum uveřejnění a odeslání dodatečných informací: 31. července 2020

Mgr. Dušan Baranovič

vedoucí oddělení obchodního a veřejných zakázek