

Technické podmínky**II/150, km 83 – osazení svodidel, Chlístov**

Stavební práce spočívají v osazení nového jednostranného ocelového svodidla vpravo ve směru staničení na silnici II/150 v úseku km 82,850 – 83,025. Trasa silnice II/150 ve směru staničení v tomto úseku podélně klesá ve dvou levotočivých a jednom pravotočivém směrovém oblouku, kdy musí dojít ke značnému zpomalení vozidla. Na silnici vpravo ve směru staničení bezprostředně navazuje příkrý svah, který byl před několika lety odlesněn. Osazení nového svodidla zvýší bezpečnost silničního provozu v tomto úseku.

Technické podmínky:

Stavba je uvažována jako jeden stavební objekt.

Součástí plnění jsou tyto konstrukce a práce: DIO zahrnující přípravu, projednání, realizaci, nájem a demontáž, dodávku a montáž ocelového svodidla jednostranného, úroveň zadržení N2, osazení odrazek do prolisu svodidla a zaměření skutečného provedení stavby.

Realizace stavby bude probíhat za uzavření jednoho jízdního pruhu za použití soupravy SSZ + SDZ, schéma C.5. Před zahájením prací je potřeba vytyčit stávající podzemní síť. Při osazování svodidla úrovně zadržení N2 budou vzhledem ke stavu krajnice použity sloupky delší o 1 metr, sloupky budou kotveny beraněním.