


±0,000 = xxx

Souřadný systém: JTSK





Výškový systém: BpV

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele.

ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		<div>sídlo firmy: LUČINY 1186/1 provozovna: JAMSKÁ 2486/8 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU tel: 739 092 184 mobil: 603 509 415 e-mail: pelikan@projekcnikanobel.cz IČO: 18117422 DIČ: CZ 6210150133</div> <div></div>	
Ing Milan Pelikán		Ivo Kratochvíl			
STAVEBNÍK	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava			DATUM	17.04.2020
MÍSTO STAVBY	Zahradní 1434/30, Velké Meziříčí, parc.č. 3600/15, k.ú. Velké Meziříčí			STUPEŇ	DPS
<div>Úspory enrgií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH</div>				Č. ZAKÁZKY	18/2019
				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	
				STAVEBNÍ OBJEKT	Č. VÝKRESU
				HH	D.1.1. 12
VÝKRES	VÝPIS ÚPRAV NA FASÁDĚ				
PROFESE	Architektonicko stavební řešení				

VÝPIS ÚPRAV NA FASÁDĚ

Úspory enrgií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH

OZN.	SCHÉMA (1:50), ROZMĚRY (cm)	POPIS	KS, DÉLKA, PLOCHA
1/F		KABELY VEDOUcí SKRZ OBVODOVOU STĚNU 1x U ZADNÍHO VCHODU - KABEL BUDE V MÍSTĚ PROSTUPU ETICS OPATŘEN PLASTOVOU CHRÁNIČKOU, BUDE OSAŽENO NOVÉ OCELOVÉ OKO PRO NAPnutí NOSNÉHO OCELOVÉHO LANA 1x U PŘEDNÍHO VCHODU - KABEL BUDE V MÍSTĚ PROSTUPU ETICS OPATŘEN PLASTOVOU CHRÁNIČKOU,	2 ks
2/F		ÚPRAVA TRASY PŘÍVODU PLYNU BUDE PROVEDENO ODSAZENÍ PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ OD FASÁDY, ABY BYLO MOŽNO PROVÉST ZATEPLENÍ, PŘED ZPROVOZNĚNÍM BUDE PROVEDENA TLAKOVÁ ZKOUŠKA	1 ks
3/F		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ HASÍCÍHO PŘÍSTROJE KRYT BUDE OPATŘEN NOVÝM NÁTĚREM	1 ks
4/F		DEMONTÁŽ HÁKŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ VRAT	4 ks





POZNÁMKA:

- TABULKY PRVKŮ NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ VÝKRES
- ROZMĚRY PRVKŮ DODAVATEL OVĚŘÍ NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ
- NAVRŽENÉ VÝROBKÝ JSOU ZAKRESLENÉ POUZE SCHEMATICKY, VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ POSTUP BUDE STANOVEN DODAVATELEM
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

STAVEBNÍK:	MÍSTO STAVBY:	Č. ZAKÁZKY:	Č. STRANY:
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava	Zahradní 1434/30, Velké Meziříčí, parc.č. 3600/15, k.ú. Velké Meziříčí	18/2019	1/3

VÝPIS ÚPRAV NA FASÁDĚ

Úspory enrgií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH

OZN.	SCHÉMA (1:50), ROZMĚRY (cm)	POPIS	KS, DÉLKA, PLOCHA
5/F		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ CEDULEK U VSTUPU	3 ks
6/F		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ + PRODLOUŽENÍ PŘÍVODU	5 ks
7/F		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VENKOVNÍHO SLABOPROUDÉHO ZAŘÍZENÍ + PRODLOUŽENÍ PŘÍVODU	1 ks
8/F		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ + PRODLOUŽENÍ PŘÍVODU	1 ks



POZNÁMKA:

- TABULKY PRVKŮ NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ VÝKRES
- ROZMĚRY PRVKŮ DODAVATEL OVĚŘÍ NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ
- NAVRŽENÉ VÝROBKY JSOU ZAKRESLENÉ POUZE SCHEMATICKY, VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ POSTUP BUDE STANOVEN DODAVATELEM
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

STAVEBNÍK:	MÍSTO STAVBY:	Č. ZAKÁZKY:	Č. STRANY:
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava	Zahradní 1434/30, Velké Meziříčí, parc.č. 3600/15, k.ú. Velké Meziříčí	18/2019	2/3

VÝPIS ÚPRAV NA FASÁDĚ

Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH

OZN.	SCHÉMA (1:50), ROZMĚRY (cm)	POPIS	KS, DÉLKA, PLOCHA
9/F		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ANTÉNY + PRODLOUŽENÍ PŘÍVODU	1 ks
10/F		<p>OPRAVA HROMOSVODU</p> <p>- OPRAVA HROMOSVODU PROBĚHNE DLE ČSN 331290 PLATNÉ V DOBĚ ZŘÍZENÍ</p> <p>- DOJDE K VÝMĚNĚ SVODŮ, KTERÉ BUDOU VEDENY PO FASÁDĚ</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ SVODOVÉ VODIČE BUDOU Z MATERIÁLU AlMgSi O PRŮMĚRU 8 mm A BUDOU OPATŘENY DO VÝŠKY 2,0 m NOVÝM OCHRANNÝM ÚHELNÍKEM 50/50/4 - OCELOVÝM, ZINKOVANÝM, BUDE POUŽIT NOVÝ KOTENÍ MATERIÁL, SVODOVÉ VODIČE BUDOU OPATŘENY PLASTOVOU KRYTKOU PROTI STÉKÁNÍ VODY <p>POČET SVODŮ: 6 CELK. DÉLKA NOVÉHO SVODOVÉHO VODIČE: 31 bm POČET SVOREK: 12 ks POČET ZKUŠEBNÍCH SVOREK 6 KS POČET KRYTEK: 6 ks OCHRANNÝ ÚHELNÍK 6x 2,0 m - CELKEM 12,0 bm</p>	1 ks

POZNÁMKA:

- TABULKY PRVKŮ NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ VÝKRES
- ROZMĚRY PRVKŮ DODAVATEL OVĚŘÍ NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ
- NAVRŽENÉ VÝROBKY JSOU ZAKRESLENÉ POUZE SCHEMATICKY, VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ POSTUP BUDE STANOVEN DODAVATELEM
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

STAVEBNÍK:	MÍSTO STAVBY:	Č. ZAKÁZKY:	Č. STRANY:
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava	Zahradní 1434/30, Velké Meziříčí, parc.č. 3600/15, k.ú. Velké Meziříčí	18/2019	3/3