


±0,000 = xxx

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele.

ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		<div>sídlo firmy: LUČINY 1186/1 provozovna: JAMSKÁ 2486/8 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU tel: 739 092 184 mobil: 603 509 415 e-mail: pelikan@projekcnikanobel.cz IČO: 18117422 DIČ: CZ 6210150133</div> <div></div>	
Ing Milan Pelikán		Ivo Kratochvíl			
STAVEBNÍK	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava			DATUM	17.04.2020
MÍSTO STAVBY	Zahradní 1434/30, Velké Meziříčí, parc.č. 3600/15, k.ú. Velké Meziříčí			STUPEŇ	DPS
Úspory enrgií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH				Č. ZAKÁZKY	18/2019
				FORMÁT	A4
VÝKRES	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			MĚŘÍTKO	
PROFESE	Architektonicko stavební řešení			STAVEBNÍ OBJEKT	Č. VÝKRESU
				HH	D.1.1. 11

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Úspory enrgií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH

OZN.	SCHÉMA (1:50), ROZMĚRY (cm)	POPIS	KS, DÉLKA, PLOCHA
1.14 SKLAD	<p>UPRAVENÁ NOSNÁ KONSTRUKCE BOČNÍ STĚNY Z OC. TRUBEK - DOJDE K JEJÍMU ZKRÁCENÍ O TLOUŠTKU ZATEPLENÍ - 180 mm. KONSTRUKCE BUDE OČIŠTĚNA A OPATŘENA NÁTĚREM V BARVĚ TMAVÉ ŠEDÉ</p> <p>STÁVAJÍCÍ ČELNÍ STĚNA PŘÍSTŘEŠKU - KONSTRUKCE BUDE OČIŠTĚNA A OPATŘENA NÁTĚREM V TMAVÉ ŠEDÉ BARVĚ</p> <p>NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z POZINKOVANÉHO TRAPÉZOVÉHO PLECHU TR-35, 15 m²</p> <p>UPRAVENÁ NOSNÁ KONSTRUKCE BOČNÍ STĚNY Z OC. TRUBEK - DOJDE K JEJÍMU ZKRÁCENÍ O TLOUŠTKU ZATEPLENÍ - 180 mm. KONSTRUKCE BUDE OČIŠTĚNA A OPATŘENA NÁTĚREM V BARVĚ TMAVÉ ŠEDÉ</p> <p>NOVÉ OPLÁŠTĚNÍ BOČNÍ STĚNY Z POZINKOVANÉHO TRAPÉZOVÉHO PLECHU TR-35, 10,5 m²</p>	<p>ÚPRAVA PŘÍSTŘEŠKU NA KOVOVÝ ODPAD</p> <p>JEDNÁ SE O OBDÉLNÍKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK ZASTŘEŠENÝ PULTOVOU STŘECHOU, KTERÝ JEDNOU SVOU DELŠÍ STĚNOU PŘILÉHÁ KE ŠTÍTOVÉ STĚNĚ ZATEPLOVANÉHO OBJEKTU. NOSNÁ KCE JE TVOŘENA SVAŘOVANÝMI RÁMY Z OCELOVÝCH TRUBEK. DVĚ STĚNY JSOU POTAŽENY PLOTOVÝM PLETIVEM, JEDNA STĚNA A STŘECHA JSOU OPLÁŠTĚNY VLNITÝM POLYKARBONÁTEM.</p> <p>PŘED ZAPOČETÍM ZATEPLOVACÍCH PRACÍ BUDE PŘÍSTŘEŠEK DEMONTOVÁN.</p> <p>BUDE PROVEDENA JEHO ÚPRAVA</p> <ul style="list-style-type: none"> - DEMONTÁŽ OPLÁŠTĚNÍ POLYKARBONÁTEM, LIKVIDACE POLYKARBONÁTU ODVOZEM NA SKLÁDKU - ZKRÁCENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE BOČNÍCH STĚN Z OCELOVÝCH TRUBEK O TLOUŠTKU ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. - KOMPLETNÍ OČIŠTĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, ODMAŠTĚNÍ A OPATŘENÍ NÁTĚREM V BARVĚ TMAVÉ ŠEDÉ <p>PO DOKONČENÍ ZATEPLOVACÍCH PRACÍ BUDE PŘÍSTŘEŠEK ZNOVU OSAZEN NA PŮVODNÍM MÍSTĚ A DOJDE K OPLÁŠTĚNÍ BOČNÍ STĚNY A STŘECHY TRAPÉZOVÝM POZINKOVANÝM PLECHEM TR-35</p> <p>- CELKOVÁ PLOCHA TRAPÉZOVÉHO PLECHU 26m²</p>	1 ks
1/2			

POZNÁMKA:

- TABULKY PRVKŮ NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ VÝKRES
- ROZMĚRY PRVKŮ DODAVATEL OVĚŘÍ NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ
- NAVRŽENÉ VÝROBKY JSOU ZAKRESLENÉ POUZE SCHEMATICKY, VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ POSTUP BUDE STANOVEN DODAVATELEM
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

STAVEBNÍK:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

MÍSTO STAVBY:

Zahradní 1434/30, Velké Meziříčí, parc.č. 3600/15, k.ú. Velké Meziříčí

Č. ZAKÁZKY:

18/2019

Č. STRANY:

2/2