

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U — umyvadlo s nožním ovládním — DODÁKA TECHNOLOGIE
LŽ — linový žlab
Vp — podlahová vpust
— technologie

LEGENDA POTRUBÍ

- potrubí připojovací/odpadní
— potrubí svodné — masné výroba
— potrubí svodné arelové

LEGENDA OZNAČENÍ SVISLÉ KANALIZACE

SXX 110 — spíšťšková odpadní kanalizace/označení/průměr potrubí

LEGENDA ZNAČENÍ TVAROVEK

- GB — keleno
GU — žlábka
GRE — čistič tvarovka
GEA — redukce
GDA — odbočka
GDA — dvojité odbočka
GED — rotová odbočka

POZNÁMKY:

- připojovací a odpadní potrubí spíšťškové kanalizace vedené uvnitř objektu, v drážkách ve zdi, volně nebo v instalačních předstěněch a budou provedena ze systému z materiálů PE-HD spojovaného svařováním natupo.
— svodná potrubí kanalizace vedená v zemi, budou provedena ze systému svařovaného potrubí PVC-U (KG)
— odpadní potrubí procházející požárními úseky, budou opatřeny protipožárními ucpávkami

Kondenzátní sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým připojením s vodní zápachovou uzávěrkou a mechanickým zápachovým uzávěrem (kulíčka) a čističí vložkou. Pro připojení odvodu kondenzátu od chlazení, umístěn 300 mm nad podlahou.
Připojení potrubí kondenzátu dodávkou profese CHL

Odpadní potrubí uvedeno 500mm nad úrovňí hrovič a zakončeno větrací hrovič


Nerezová vpust DN100 se svislým odtokem, zápachovou uzávěrkou a výjimatelným kalovým košem, vše hygienickým provedení



Nerezový žlab světlé šířky 200 mm se svislým odtokem DN100, zápachovou uzávěrkou a výjimatelným kalovým košem, vše hygienickým provedení

Hloubka výkou

Kóta dna
Srovnávací — -6.000
Staničení [m]

Spód
Materiál, profil, délka [mm]



Projekce TIZB Prokeš s.r.o. Hlinky 487/35, 603 00 Brno tel./fax: +420 737 348 742 email: info@projektzb.eu http://www.projektzb.eu			
			
		Číslo poré:	
		D.1.4.a-05	

HIP:	Ing. V. Štásta	Vypracoval:	Ing. P. Dostál
Zodp.projektant:	Ing. J. Prokeš	Kreslil:	Ing. P. Dostál
Investor :	ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC – JATKY/MASNÁ VÝROBA, DUSILOV 384, 396 01 HUMPOLEC		
Místo stavby:	DUSILOV 384, 396 01 HUMPOLEC		
Název stavby :	PŘÍSTAVBA UDÍREN		
Stavební objekt:			
Část :	D.1.4.a – ZDRANOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
Název výkresu :	KANALIZACE – PODELNÝ PROFIL		