

ULOŽENÍ KABELŮ:

- HLAVNÍ TRASY ULOŽENY V PŮDNÍM PROSTORU V POZINKOVANNÝCH DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH MERKUR (SPOLEČNĚ S KABELY SVĚT. INSTALACE)
- SESTUPY K JEDNOTLIVÝM PŘÍSTROJŮM A SPOTŘEBIČŮM BUDOU ULOŽENY V INSTALAČNÍCH PVC TRUBKÁCH (PRŮCHOD PŘES STROPNÍ PANELY), KTERÉ BUDOU NA OBOU STRANÁCH UTĚSNĚNY PROTI VNIKNUTÍ VODY
- PRŮŘEZY KABELŮ – VIZ VÝKRES ROZVODNICE R–U
- DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VODIČI CY/10/25, HLAVNÍ TRASE BUDE PROVEDENA VODIČEM CY25, ZE SVORKOVNICOVÝCH KRABIC BUDOU PŘIPOJENY JEDNOTLIVÉ SPOTŘEBIČE A KOVOVÉ ČÁSTI STAVBY

POZNÁMKY:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PEN (PE+N), 3x230/400V, 50Hz, TN–C–S

OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ČÁSTEČNĚ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
ČÁSTEČNĚ DOPL. POSPOJOVÁNÍM

PROSTŘEDÍ: VIZ "PROTOKOL URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ"

– ROZMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL, PŘÍSTROJŮ A ROZVÁDĚČŮ BUDE PŘIZPŮSOBENO INSTALACI TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

1

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	ING. VLASTIMIL ŠŤASTA Maá Česká 1253 664 34. Kuřim IČO: 40962555	
ING. VLASTIMIL ŠŤASTA	ING. JIŘÍ SAUL	ING. JIŘÍ SAUL	ING. JIŘÍ SAUL		
KRAJ: VYSOČINA		MÍSTO: HUMPOLEC		FORMÁT	2 A4
INVESTOR: **ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC-JATKY,MASNÁ VÝROBA,39601 HUMPOLEC**				DATUM	I/2020
PŘÍSTAVBA UDÍREN **D.1.4.b - ELEKTROINSTALACE**				ÚČEL	**DSP+DPS**
				ZAK. ČÍSLO	27319
				ARCH. ČÍSLO	-
PŮDORYS 1.NP - MOTORICKÁ INSTALACE				MĚŘÍTKO **1:50**	Č.V. **32003**