

Soupis objektů

Stavba: 18_011-A - III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01

Varianta: ZŘ -

		Odbytová cena [Kč]	-----
Objekt	Název		OC
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady		-----
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy		-----
SO 185	Dopravně inženýrská opatření (DIO)		-----

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01**Objekt:** SO 001 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 001 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Advisia,s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
 Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Rozsah dle TP 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000		
2	02780		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY Manipulace (mezideponie) se stávajícími konstrukčními vrstvami, které budou znovu použity do spodních vrstev. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními (nezahrnuje poplatky za získanou nebo uloženou zeminu)	KPL	1,000		
3	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci, vč. digitální podoby 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
4	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení hranic pozemků a obvodu stavby 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
5	02911	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení IS na stavbě. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DSPS - v digitální a tištěné formě (3 vyhotovení)	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY práce související s plánem BOZP 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
8	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,000		
9	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01**Objekt:** SO 101 Komunikace a zpevněné plochy**Rozpočet:** SO 101 Komunikace a zpevněné plochy**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Advisia,s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6 641,460		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SONDA Č.1 tl. 0,3 - odkop zeminy v aktivní zóně se souhlasem TDI 2*468=936,000 [A] dle pol. 123738 tl. 0,09 - odkop na hloubku -0,9 m (aktivní zóny) se souhlasem TDI 2*140,4=280,800 [B] dle pol. 123738				
			SONDA Č.2 tl. 0,4 - odkop zeminy pro konstrukci vozovky 2*624=1 248,000 [C] tl. 0,4 - odkop zeminy v aktivní zóně se souhlasem TDI 2*624=1 248,000 [D]				
			SONDA Č.3 tl. 0,15 - odkop zeminy v aktivní zóně se souhlasem TDI 2*128,625=257,250 [E] odkop na hloubku -0,9 m (aktivní zóny) se souhlasem TDI 2*188,65=377,300 [F]				
			SONDA Č.4 tl. 0,3 - odkop zeminy pro konstrukci vozovky 2*257,25=514,500 [G] tl. 0,35 - odkop na hloubku -0,9 m (aktivní zóny) se souhlasem TDI 2*300,125=600,250 [H]				
			Odkop zeminy pro trativody L strana = 522 m, P strana = 758 m Délka celkem = 1280 m, plocha drenáže z VZR = 0,3m2 2*384=768,000 [I]				
			Pročištění stávajících příkopů v délce 67 m dle pol. 12931 2*67=134,000 [J]				
			Výkop pro kompletně nové vpusti - dle pol. 131738 2*18=36,000 [K]				
			Výkop pro vyměňované vpusti - dle pol. 131738 2*5,88=11,760 [L]				
			Výkop pro přípojky - dle pol. 132738 2*100,8=201,600 [M]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odpad z pročištění krajnic - položka 12922 1 m3 = 2 t plocha 140, tl. 0,1 m 2*140*0,1=28,000 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=6 641,460 [O] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	757,404		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	18_011-A	III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odstranění stávajících betonových obrub z důvodu předláždění. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI - dle pol. 113524. 1 m betonové obruby = 0,1 t 0,1*77,4=7,740 [A]				
			SONDA Č.1 odstranění ŠP lože + ŠD pod kostkami odstranění ŠP lože + ŠD pod kostkami, na ploše kostek provedeny 2 sondy dle diagnostiky, tzn. celková plocha kostek/2 - 3120/2=1560 - dle pol. 113328 1 m3 = 2 t 2*202,8=405,600 [B] Balvanitá sypanina - odstranění 20% - dle pol. 113328 1 m3 = 2,4 t 2,4*87,36=209,664 [C]				
			SONDA Č.3 Balvanitá sypanina - odstranění 20% - dle pol. 113328 1 m3 = 2,4 t 2,4*44,5=106,800 [D]]				
			Napojení na stávající stav - stávající betonová plocha před prodejnou v ploše 54 m2, tl. 0,1 m - dle pol. 113158 1 m3 = 2 t 2*5,4=10,800 [E]				
			Odstranění betonové plochy pro autobusový záliv u prodejny v ploše 21 m2, tl. 0,1 m - dle pol. 113158 2*2,1=4,200 [F]				
			Odstranění stávajících betonových žlabů v celkové délce 60 m - dle pol. 96656 1 m3 = 2 t délka 60* šířka 0,4* tl.0,2*2=9,600 [J]				
			Vybourání stávajících uličních vpustí, 0,3 t = 1 vpust - dle pol. 96687 0,3*10=3,000 [H]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+J+H=757,404 [K]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0	Všeobecné konstrukce a práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
3	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Po odfrézování 5 cm bude odstraněn kryt s asfaltovým pojivem. Tyto vrstvy budou předrceny a použity do spodních vrstev konstrukce vozovky - ŠD(B). plocha 857,5 * tl.0,09=77,175 [A] - sonda č.3 plocha 857,5 * tl.0,04=34,300 [B] - sonda č.4 Napojení na stávající asfaltové plochy - odstranění stávajícího krytu s asfaltovým pojivem do tl. 10 cm. Tyto vrstvy budou předrceny a použity do spodních vrstev konstrukce vozovky - ŠD(B). 498*0,1=49,800 [C] Celkem: A+B+C=161,275 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	161,275		
4	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM Napojení na stávající stav - stávající betonová plocha před prodejnou v ploše 54 m2, tl. 0,1 m 54*0,1=5,400 [A] Odstranění betonové plochy pro autobusový záliv u prodejny v ploše 21 m2, tl. 0,1 m 21*0,1=2,100 [B] Celkem: A+B=7,500 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	7,500		
5	113178		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM plocha 3120 * tl. 0,1=312,000 [A] Kostky budou využity do dvojřádku - položka č. 58211. Zbylé kostky budou uloženy na skládku KSÚSV. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M3	312,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
 Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO SONDA Č. 1 Balvanitá sypanina - tl. 0,28, vrstva bude protříděna, předpokládá se 80% použití do vrstvy ŠD(B) Položka bude čerpána se souhlasem TDI. plocha 1560*0,28*0,8 (80%)=349,440 [A] SONDA Č. 3 ŠD - stávající vrstva šterkodrti bude využita do spodní vrstvy ŠD (B) - tl. 0,13 plocha 857,5*0,13=111,475 [B] Balvanitá sypanina - tl. 0,26, vrstva bude protříděna, předpokládá se 80% použití do vrstvy ŠD(B) Položka bude čerpána se souhlasem TDI. plocha 857,5*0,26*0,8 (80%)=178,360 [C] SONDA Č. 4 ŠD - stávající vrstva šterkodrti bude využita do spodní vrstvy ŠD (B) - tl. 0,16 plocha 857,5*0,16=137,200 [D] Celkem: A+B+C+D=776,475 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	776,475		
7	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	334,750		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SONDA Č.1 odstranění ŠP lože + ŠD pod kostkami, na ploše kostek provedeny 2 sondy dle diagnostiky, tzn. celková plocha kostek/2 - 3120/2=1560 1560* tl. 0,13=202,800 [A] balvanitá sypanina - tl. 0,28, balvanitá sypanina bude protříděna, 80% bude použito v rámci nové konstrukce vozovky, 20% bude odstraněno položka bude čerpána se souhlasem TDI 1560*0,28*0,2=87,360 [B] SONDA Č.3 plocha 857,5 m2 balvanitá sypanina - tl. 0,26, balvanitá sypanina bude protříděna, 80% bude použito v rámci nové konstrukce vozovky, 20% bude odstraněno položka bude čerpána se souhlasem TDI 857,5*0,26*0,2=44,590 [C] Celkem: A+B+C=334,750 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM V rámci předláždění stávajících chodníků se předpokládá výměna 30% stávajících obrub. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI. viz položka 917224 258*0,3=77,400 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	77,400		
9	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Frézování stávajícího povrchu o celkové ploše 1715 m2, v tl. 0,05m 1715*0,05=85,750 [A] odfrézované vrstvy budou odvezeny na skládku KSUSV Skutečná tl. odfrézovaných vrstev bude odsouhlasena dle skutečnosti TDI. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	85,750		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3 115,050		
			SONDA Č.1				
			tl. 0,3 - odkop zeminy v aktivní zóně se souhlasem TDI				
			1560*0,3=468,000 [A]				
			tl. 0,09 - odkop na hloubku -0,9 m (aktivní zóny) se souhlasem TDI				
			1560*0,09=140,400 [B]				
			SONDA Č.2				
			tl. 0,4 - odkop zeminy pro konstrukci vozovky				
			1560*0,4=624,000 [C]				
			tl. 0,4 - odkop na hloubku -0,9 m (aktivní zóny) se souhlasem TDI				
			1560*0,4=624,000 [D]				
			SONDA Č.3				
			tl. 0,15 - odkop zeminy v aktivní zóně se souhlasem TDI				
			857,5*0,15=128,625 [E]				
			odkop na hloubku -0,9 m (aktivní zóny) se souhlasem TDI				
			857,5*0,22=188,650 [F]				
			SONDA Č.4				
			tl. 0,3 - odkop zeminy pro konstrukci vozovky				
			857,5*0,3=257,250 [G]				
			tl. 0,35 - odkop na hloubku -0,9 m (aktivní zóny) se souhlasem TDI				
			857,5*0,35=300,125 [H]				
			Odkop zeminy pro trativody				
			L strana = 522 m, P strana = 758 m				
			Délka celkem = 1280 m, plocha drenáže z VZR = 0,3 m2				
			0,3*1280=384,000 [I]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=3 115,050 [J]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
 Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
11	12893		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III Předrcení,protřídění vč. manipulace stávajícího výkopku, který bude nástedně znovu uložen. viz položka 17110 ŠD(B) celkem 965 m3 25,65 m3 - viz položka 56330 965-25,65=939,350 [A]	M3	939,350		
12	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM Čištění krajnic v délce 280 m , šířky 0,5 m 280*0,5=140,000 [A]	M2	140,000		
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
13	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	67,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pročištění stávajících příkopů v délce 67 m 67=67,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
14	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM Pročištění propustků pod sjezdy. délka 42 m, položka bude čerpána se souhlasem TDI dle skutečnosti. 42=42,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	42,000		
15	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Výkopy pro uliční vpusti Kompletně nové vpusti výkop 1*1*1,2* počet 15=18,000 [A] Vyměněné stávajících vpusti výkop ((1*1*1,2)-(0,6*0,6))* počet 7=5,880 [B] Celkem: A+B=23,880 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)	M3	23,880		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
 Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
16	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Hloubení rýh pro přípojky Přípojky v celkové délce 84 m výkop1*1*1,2* délka 84 m =100,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	100,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM Uložení předrecného a potříděného materiálu ze stavby do vrstvy vozovky ŠD(B). ŠD(B) celkem 965 m3 25,65 m3 - viz položka 56330 965-25,65=939,350 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	939,350		
18	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Aktivní zóna Tato položka bude čerpána pouze se souhlasem TDI dle místních podmínek. plocha 4825* tl. 0,4=1 930,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění	M3	1 930,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
19	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Zásyp jam, které vzniknou odstraněním vpustí a nebudou nahrazeny - 7 ks. 1*1*1,2*7=8,400 [A] Zásyp jam, které vzniknou výkopem pro přípojky. Výkop pro přípojky = 100,8 - položka 132738 bez obsypu potrubí = 31,08 - položka 17581 100,8-31,08=69,720 [B] Celkem: A+B=78,120 [C]	M3	78,120		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
20	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Obsyp uličních vpustí - dle pol. 131738 Celkový počet vpustí = 22 Zásyp jedné uliční vpustí: $(1*1*1,2)-(0,6*0,6*1)=0,840$ [A] $22*A=18,480$ [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá	M3	18,480		
21	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	31,080		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Obysyp přípojek uličních vpustí 1 m = 0,37 m ³ Celková délka přípojek - 84 m - dle položky 87434 0,37*84=31,080 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Úprava pláně v ploše 4825=4 825,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	4 825,000		
23	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M 222=222,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m	M2	222,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
24	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 222=222,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	222,000		
1			Zemní práce				
2			Základy				
25	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Geotextilie u trativodů 2,5*1280=3 200,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)	M2	3 200,000		
26	212045		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I Trativody L strana 522 m, P strana 758 m 522+758=1 280,000 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	1 280,000		
2			Základy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění u stávajícího propustku 0,48*0,25=0,120 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	0,120		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
28	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Vozovková vrstva - ŠD(B) celková plocha 4825 m2, tl. 0,2 m - tzn 965 m3 Použití stávajícím materiálů: dle položky 11332:349,44+111,475+178,36+137,2=776,475 [A] dle položky 11313: 77,175+34,3+51,4=162,875 [B] Dokupovaný materiál: 965-A-B=25,650 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	25,650		
29	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	4 950,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plocha napojení sjezdů 125=125,000 [A] plocha vozovky 4825=4 825,000 [B] Celkem: A+B=4 950,000 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
30	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI krajnice, plocha ze VZR 0,08*délka 280=22,400 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M3	22,400		
31	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 plocha rekonstruované komunikace 4825=4 825,000 [A] plocha pro napojení na stávající stav 498=498,000 [B] Celkem: A+B=5 323,000 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 323,000		
32	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Plocha rekonstruované komunikace 4 825 m2 mezi ACO11 a ACL 16+ 4825=4 825,000 [A] mezi ACL 16+ a ACP 16+ 4825=4 825,000 [B] Plocha napojení na stávající stav 498 m2 mezi ACO 11 a ACL 16+ 498=498,000 [C] Celkem: A+B+C=10 148,000 [D]	M2	10 148,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
33	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM Plocha rekonstruované komunikace 4 825 m2 4825=4 825,000 [A] Plocha napojení na stávající stav 498 m2 498=498,000 [B] Celkem: A+B=5 323,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 323,000		
34	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM Plocha rekonstruované komunikace 4 825 m2 4825=4 825,000 [A] Plocha napojení na stávající stav 498 m2 498=498,000 [B] Celkem: A+B=5 323,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	5 323,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
35	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Plocha rekonstruované komunikace 4 825 m2 4825=4 825,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4 825,000		
36	58211		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Dvojrádek z kostek délka 130 m, šířka 0,2 m Tato položka bude čerpána se souhlasem TDI - použití kostek ze stávajícího krytu. 130*0,2=26,000 [A] Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	26,000		
37	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC předláždění stávajícího chodníku dl. 258 m*0,65=167,700 [A] položka bude čerpána se souhlasem TDI Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)	M2	167,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
5		Komunikace					
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
38	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM Čelo stávajícího propustku plocha 2,504=2,504 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	2,504		
39	626212		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Čelo stávajícího propustku plocha 1,288=1,288 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	1,288		
40	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM Čelo stávajícího propustku plocha 3,8=3,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce	M2	3,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
8			Potrubí				
41	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Přípojky k uličním vpustem v celkové délce 84 m 84=84,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	84,000		
42	87727		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM Ochrana IS, položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI Předpokládaná délka 110 m 110=110,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr	M	110,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
43	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Nové uliční vpusti v celkovém počtu 22 ks 22=22,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	22,000		
44	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI 8=8,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	8,000		
45	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI 28=28,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	28,000		
8		Potrubí					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ Stávající svislé značky: A7a, E2b, P2 3=3,000 [A] IS3a, IS3c 2=2,000 [B] P2, E2b 2=2,000 [C] IS18a 1=1,000 [D] A12a 1=1,000 [E] A2a 1=1,000 [F] IS3a, IS3b 2=2,000 [G] A2b, B20a 2=2,000 [H] A12a 1=1,000 [I] IS3a, IS3b 2=2,000 [J] P2, E2b 2=2,000 [K] DZ 1=1,000 [L] P2, E2b 2=2,000 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=22,000 [N] Značky budou uloženy na skládku KSUSV. Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	22,000		
47	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	35,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nové svislé značení: E2b, P2 2=2,000 [A] IS3a, IS3c 2=2,000 [B] P2 1=1,000 [C] IS18a 1=1,000 [D] IJ4b 1=1,000 [E] A12a 1=1,000 [F] P2 1=1,000 [G] A2a 1=1,000 [H] IJ4b 1=1,000 [I] P2, E2b 2=2,000 [J] P2, E2b 2=2,000 [K] IS3a, IS3b 2=2,000 [L] A2b, B20a 2=2,000 [M] P2, E2b 2=2,000 [N] P2, E2b 2=2,000 [O] P2 1=1,000 [P] IJ4b 1=1,000 [Q] P2 1=1,000 [R] A12a 1=1,000 [S] IS3a, IS3b 2=2,000 [T] IJ4b 1=1,000 [U] P2 1=1,000 [V] DZ 1=1,000 [W] P2, E2b 2=2,000 [X] P2 1=1,000 [Y] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=35,000 [Z] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
48	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	13,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Stávající svislé značky: A7a, E2b, P2 1=1,000 [A] IS3a, IS3c 1=1,000 [B] P2, E2b 1=1,000 [C] IS18a 1=1,000 [D] A12a 1=1,000 [E] A2a 1=1,000 [F] IS3a, IS3b 1=1,000 [G] A2b, B20a 1=1,000 [H] A12a 1=1,000 [I] IS3a, IS3b 1=1,000 [J] P2, E2b 1=1,000 [K] DZ 1=1,000 [L] P2, E2b 1=1,000 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=13,000 [N] Značky budou uloženy na skládku KSUSV. Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
49	914924		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON	KUS	25,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nové svislé značení: E2b, P2 1=1,000 [A] IS3a, IS3c 1=1,000 [B] P2 1=1,000 [C] IS18a 1=1,000 [D] IJ4b 1=1,000 [E] A12a 1=1,000 [F] P2 1=1,000 [G] A2a 1=1,000 [H] IJ4b 1=1,000 [I] P2, E2b 1=1,000 [J] P2, E2b 1=1,000 [K] IS3a, IS3b 1=1,000 [L] A2b, B20a 1=1,000 [M] P2, E2b 1=1,000 [N] P2, E2b 1=1,000 [O] P2 1=1,000 [P] IJ4b 1=1,000 [Q] P2 1=1,000 [R] A12a 1=1,000 [S] IS3a, IS3b 1=1,000 [T] IJ4b 1=1,000 [U] P2 1=1,000 [V] DZ 1=1,000 [W] P2, E2b 1=1,000 [X] P2 1=1,000 [Y] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=25,000 [Z]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
50	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 262=262,000 [A]	M2	262,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA 4=4,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu	KUS	4,000		
52	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM V rámci předláždění stávajících chodníků se předpokládá výměna 30% stávajících obrub. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI. Celková délka předlážděných obrub = 258 * 0,3 (30%)=77,400 [A] Nově umístěné obruby z důvodu odvodnění v délce 360 m=360,000 [B] Celkem: A+B=437,400 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	437,400		
53	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 258=258,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	258,000		
54	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 750=750,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	750,000		
55	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY Štěrbinový žlab - délka 11 m 11=11,000 [A]	M	11,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.				
56	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Příkopové žlaby k odvodnění v délce 60 m 60=60,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	60,000		
57	935213		PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI 30=30,000 [A] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar	M	30,000		
58	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTRUKCE OTŘESKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ Stávající čelo propustky 2,504+1,288=3,792 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	3,792		
59	96656		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM Odstranění stávajících žlabů v celkové délce 60 m 60=60,000 [A] Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží	M	60,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
 Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
60	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	10,000		
			Vybourání stávajících uličních vpustí - celkem 10 ks 10=10,000 [A]				
		Technická specifikace:	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01**Objekt:** SO 185 Dopravně inženýrská opatření (DIO)**Rozpočet:** SO 185 Dopravně inženýrská opatření (DIO)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Advisia,s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 185 Dopravně inženýrská opatření (DIO)
Rozpočet: SO 185 Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Z důvodu obslužnosti veřejné linkové dopravy je nutné zohlednit objízdné trasy v době skutečné výstavby. Obslužnost linkové dopravy je rozdílná zejména v době letních prázdnin. Objízdné trasy musejí být zohledněny k době výstavby s ohledem na složité objízdné trasy pro autobusovou dopravu. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
9	Ostatní konstrukce a práce						
2	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby. Objízdné trasy musejí být zohledněny k době výstavby s ohledem na složité objízdné trasy pro autobusovou dopravu. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI. Předpokládaný počet kusů 50=50,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	50,000		
3	914421		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby. Objízdné trasy musejí být zohledněny k době výstavby s ohledem na složité objízdné trasy pro autobusovou dopravu. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI. Předpokládaný počet kusů 5=5,000 [A]	KUS	5,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_011-A III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R01
Objekt: SO 185 Dopravně inženýrská opatření (DIO)
Rozpočet: SO 185 Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
4	916131		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000		
5	916311		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ Z2 - "zábrana pro označení uzavírky" Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: