

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr**Objekt:** SO 001 Všeobecné a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU průkazní zkoušky - stanovení množství PAU v asfaltových vrstvách	KPL	3,000		
2	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY "vč. zajištění povolení uzavírky a objíždě trasy a vyřešení objížděných tras i s dopravcem včetně zřízení náhradních zastávek součástí položky bude i zabezpečení a údržba značení objíždě trasy" VČETNĚ ZŘÍZENÍ A ÚDRŽBY PROVIZORNÍCH KOMUNIKACÍ - dle výkresu E.3 a dle TZ ZOV VČETNĚ ZRUŠENÍ A ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍCH KOMUNIKACÍ - dle výkresu E.3 a dle TZ ZOV	KPL	1,000		
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytyčení stávajících inženýrských sítí pro všechny etapy	KPL	1,000		
4	029.R		PROVEDENÍ PASPORTU PRO OKOLNÍ NEMOVITOSTI	KPL	1,000		
5	0291.R		PASPORT OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED A PO DOKONČENÍ STAVBY	KPL	1,000		
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ "geodetické vytyčení stavby geodetické zaměření skutečného provedení vč. geometrického plánu Před zaměřením a zpracováním geometrického plánu bude se zástupcem správce silnice vymezena hranice zaměřovaného silničního tělesa. Před předložením geometrického plánu příslušnému katastrálnímu úřadu k odsouhlasení bude návrh geometrického plánu odsouhlasen majetkoprávním oddělením Kraje Vysočina. Návrh bude kraji předložen v elektronické podobě ve formátu PDF. Geometrický plán odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem bude odevzdán v listinné podobě v počtu dle SOD a zároveň v digitální podobě."	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ počet vyhotovení v listinné podobě dle SOD	KPL	1,000		
8	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE s popisem fotodokumentace průběhu stavby vč. popisu 1 x CD na konci stavby předat objednateli	KPL	1,000		
9	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE publicita EU, místo realizace projektu bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošným billboardem o rozměrech 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem (jedná se o pronájem), zahrnuje konstrukci a polep vč. dodávky, montáže a demontáže	KPL	1,000		
10	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Publicita stavby. Místo realizace projektu bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks informačního panelu o rozměrech min. 2,5 x 1,75 m dle manuálu Kraje Vysočina Stavíme pro Vás, po schválení objednatelem. Jedná se o pronájem – zahrnuje konstrukci a polep vč. dodávky, montáže a demontáže	KUS	2,000		
11	02991.1		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE publicita EU, místo realizace stavby bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměrech 0,3 x 0,4 m dle pravidel IROP v provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 let, jedná se o dodávku, osazení a montáž pamětní desky vč. sloupku a ukotvení	KUS	1,000		
12	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ "kompletní zařízení staveniště včetně oplocení staveniště - dodávka, montáž a demontáž včetně nákladů na odstranění zařízení staveniště a uvedení do původního stavu" včetně požadavků dle plánu BOZP	KPL	1,000		

Stavba:	1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt:	SO 001 Všeobecné a ostatní náklady
Rozpočet:	SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
7	Přidružená stavební výroba						
13	74F442		DEMONTÁŽ PEVNÝCH BODŮ VČETNĚ ZAKOTVENÍ demontáž geodetických bodů	KUS	2,000		
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
14	914469.R		DIO - 1. etapa Montáž, pronájem, demontáž dopravního značení pro 1. etapu Včetně vyřízení potřebných povolení a včetně udžovacích prací po dobu výstavby viz. výkres E1+E2	KPL	1,000		
15	914470.R		DIO - 2. etapa Montáž, pronájem, demontáž dopravního značení pro 2. etapu Včetně vyřízení potřebných povolení a včetně udžovacích prací po dobu výstavby viz. výkres E1+E3	KPL	1,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr**Objekt:** SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa**Rozpočet:** SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa
Rozpočet: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU 87-59=28,000 [A] "ornice 44-18=26,000 [B] "výkop-dosypávka Celkem: A+B=54,000 [C]	M3	54,000		
2	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nakupovaný materiál 23=23,000 [A] "násyp z vhodné zeminy	M3	23,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO s možností zpětného využití do krajnic nepočítáno se skládkovým 547*0,35=191,450 [A]	M3	191,450		
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frézování asfaltového krytu 547*0,18=98,460 [A]	M3	98,460		
5	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII dle bilancí zemních prací ornice určená na zpětný násyp přemístění na mezideponii	M3	83,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa
Rozpočet: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			59=59,000 [A] "sejmutá ornice k vrácení 24=24,000 [B] "dočasný zábor Celkem: A+B=83,000 [C]				
6	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací přemístění na trvalou skládku	M3	29,000	_____	_____
7	122734		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilancí zemních prací 90% v I. třídě 18*0,9=16,200 [B] "dosypávka Celkem: B+C=	M3	62,100	_____	_____
8	122834		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilancí zemních prací 10% ve II. třídě 18*0,1=1,800 [B] "dosypávka	M3	1,800	_____	_____
9	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací 44=44,000 [A] "výkop -18=-18,000 [C] "-dosypávky Celkem: A+C=26,000 [D]	M3	26,000	_____	_____
10	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M 40,23+54,63=94,860 [A] "délka	M	94,860	_____	_____



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa
Rozpočet: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	161214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE dle bilancí zemních prací, přemístění z mezideponie 59=59,000 [A] "přemístění ornice 18=18,000 [B] "přemístění výkopku z mezideponie zpět na zabudování do stavby 24=24,000 [C] "dočasný zábor Celkem: A+B+C=101,000 [D]	M3	101,000		
12	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS dle bilancí zemních prací 23+18=41,000 [A] "násyp+dosypávka	M3	41,000		
13	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU dle bilancí zemních prací v tl. 150 mm 59+24=83,000 [A] "rozprostřená ornice + ornice ze záborů	M3	83,000		
14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM v tl. 150 mm 83/0,15=553,333 [A]	M2	553,333		
1		Zemní práce					

2		Základy					
15	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M 2%	M2	1 024,360		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa
Rozpočet: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			127,5=127,500 [A] "dle bilancí zemních prací (18,01+118,21+393,89-5-6,78-11,47)+65*2*3=896,860 [B] Celkem: A+B=1 024,360 [C]				
16	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% 127,5*4=510,000 [A] "plocha*příplatek za 2% (18,01+118,21+393,89-5-6,78-11,47)*4+65*3*2*4=3 587,440 [B] Celkem: A+B=4 097,440 [C]	M2	4 097,440		
2	Základy						
5	Komunikace						
17	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM frakce 0-32 mm 21,8+12,3+889,23+14,14+18,97+26,58+((8,3+0,88+80)*2)*0,43=1 059,715 [A] "plocha+rozšíření	M2	1 059,715		
18	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM třída A, frakce 0-63 mm 57,61+0,52*(17,64+10+10)=77,183 [A] "plocha+rozšíření	M2	77,183		
19	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM třída A, frakce 0-63 mm 18,01+118,21+393,89-5-6,78-11,47=506,860 [A] "plocha	M2	506,860		
20	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM frakce 0-32 mm (5,13+7,77+43,91+7,23+7,77+26,57)*0,5=49,190 [A]	M2	49,190		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa
Rozpočet: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 18,01+118,21+393,89-5-6,78-11,47=506,860 [A] "plocha	M2	506,860		
22	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltová emulze 0,4 kg/m2 18,01+118,21+393,89-5-6,78-11,47+57,61+0,18*(60,3*2)=586,178 [A]	M2	586,178		
23	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 kationaktivní asfaltová emulze 0,6 kg/m2 57,61+0,28*(60,3*2)=91,378 [A]	M2	91,378		
24	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 18,01+118,21+393,89-5-6,78-11,47+57,61=564,470 [A]	M2	564,470		
25	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S tl. 80 mm (18,01+118,21+393,89-5-6,78-11,47)*0,08=40,549 [A] "objem	M3	40,549		
26	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM 57,61+0,18*(60,3*2)=79,318 [A]	M2	79,318		
27	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 6,48+20,11+11,87+5,47=43,930 [A]	M	43,930		
5	Komunikace						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa
Rozpočet: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	3,000		
29	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA (6,81+14,37+7,44+7,83+7,64+6,92+7,1+11,46+7,83+43,9)*0,125=15,163 [A] "souvislá čára (33,6+14)*0,125/2=2,975 [B] "přerušovaná čára 60,69*0,125=7,586 [D] "plná střední dělicí čára (bude realizováno a čerpáno se souhlasem Policie ČR) Celkem: A+B=18,138 [C]	M2	18,138		
30	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM 6,48+20,11+11,87+5,47=43,930 [A]	M	43,930		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr**Objekt:** SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa**Rozpočet:** SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
 Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa
 Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU 1688+2559+320-1580+1,61+0,6-18=2 971,210 [A] "poplatek za skládku-18 m3 (SO 108A)	M3	2 971,210		
2	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nakupovaný materiál 2043=2 043,000 [A] "násyp z vhodné zeminy	M3	2 043,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH rozfrézování asfaltového krytu 10500*0,18=1 890,000 [E] -17,61*0,18=-3,170 [F] "SO 101.3 -14,57*0,18=-2,623 [G] "SO 101.4 Celkem: E+F+G=1 884,207 [H]	M3	1 884,207		
4	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII dle bilancí zemních prací ornice určená na zpětný násyp přemístění na mezideponii 2080+18+407,25=2 505,250 [A] "vrácená ornice+18 m3 (SO 108A)+ornice z dočasných záborů 1,61=1,610 [B] "sejmutá ornice u šachet 0,9=0,900 [C] "sejmutá ornice u tel. kabelu Celkem: A+B+C=2 507,760 [D]	M3	2 507,760		
5	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	1 671,770		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa
Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle bilancí zemních prací přemístění na trvalou skládku 1688-18=1 670,000 [A] "nadbytečná ornice-18 m3 (SO 108A) 2,78-1,61=1,170 [B] "sejmutá ornice u šachet 1,5-0,9=0,600 [C] "sejmutá ornice u tel. kabelu Celkem: A+B+C=1 671,770 [D]				
6	122734		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilancí zemních prací 90% v I. třídě 1580*0,9=1 422,000 [A] "zemina do zpětných násypů a dosypávek	M3	1 422,000		
7	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU (2559-1580)*0,9=881,100 [A]	M3	881,100		
8	122834		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilancí zemních prací 10% ve II. třídě 1580*0,1=158,000 [A] "zemina do zpětných násypů a dosypávek	M3	158,000		
9	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací (2559-1580)*0,1=97,900 [A]	M3	97,900		
10	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	2 518,430		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa
Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1010,17+139,94+150+1203+27,67=2 530,780 [A] -3*2=-6,000 [B] "SO 101.3 -(3,65+2,7)=-6,350 [C] "SO 101.4 Celkem: A+B+C=2 518,430 [D]				
11	131734		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilancí zemních prací pro šachty 90% ve I. třídě 19,38*0,9=17,442 [A]	M3	17,442		
12	131834		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilancí zemních prací pro šachty 10% ve II. třídě 19,38*0,1=1,938 [A]	M3	1,938		
13	132734		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací přemístění na mezideponii 90% v I. třídě (320+5,7)*0,9=293,130 [A]	M3	293,130		
14	132834		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací přemístění na mezideponii 10% ve II. třídě (320+5,7)*0,1=32,570 [A]	M3	32,570		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa
Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	161214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE dle bilancí zemních prací, přemístění z mezideponie 1688+0,9+1,17=1 690,070 [A] "přemístění ornice 1580=1 580,000 [B] "přemístění výkopku z mezideponie zpět na zabudování do stavby 17,12+5,1=22,220 [C] "zásyp jam a rýh 407,25=407,250 [D] "ornice z dočasných záborů Celkem: A+B+C+D=3 699,540 [E]	M3	3 699,540		
16	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS dle bilancí zemních prací 2043+1580=3 623,000 [A] "násyp+dosypávka	M3	3 623,000		
17	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 5,1+17,12=22,220 [A]	M3	22,220		
18	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU dle bilancí zemních prací v tl. 150 mm 2080+1,17+0,9+407,25=2 489,320 [A]	M3	2 489,320		
19	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 2489,32/0,15=16 595,467 [A]	M2	16 595,467		
1		Zemní práce					

2		Základy					
20	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	2 845,218		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa
Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(0,43*2+0,4*2)*(544,2+220+330,97+463)*1,1=2 845,218 [A] "přesah 10%				
21	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM BEZ VÝKOPU RÝH - VÝKOPY RÝH JSOU POČÍTANÉ SAMOSTANOU POLOŽKOU 544,2+220+330,97+463=1 558,170 [A]	M	1 558,170		
22	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M 4887,5=4 887,500 [A] "dle bilancí zemních prací	M2	4 887,500		
23	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% 4887,5*4=19 550,000 [A] "plocha*příplatek za 2%	M2	19 550,000		
24	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE netkaná geotextilie 200 g/m2 0,6*4*1+1,1*1,1=3,610 [B] "šachta sedimentační	M2	3,610		
2	Základy						
4	Vodorovné konstrukce						
25	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO u tel. kabelu	M3	0,600		
26	46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE frakce 50-200 mm	M3	55,000		
4	Vodorovné konstrukce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa
Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
27	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM frakce 0-32 mm 18,01+118,21+393,89-5-6,78-11,47=506,860 [A] "plocha	M2	506,860		
28	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM třída A, frakce 0-63 mm 157,86+665,88+14,46+98,02+23,93+574,71+3409,01-14,14-18,97-26,58+(320,49+17,72+18,94+75,89+130,41+88+80,24+640*2)*0,57=6 030,843 [A] "plocha+rozšíření	M2	6 030,843		
29	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM třída A, frakce 0-63 mm 21,8+12,3+889,23+14,14+18,97+26,58+((8,3+0,88+80)*2)*1,81=1 305,852 [A] "plocha+rozšíření	M2	1 305,852		
30	56340		VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU filtrační vrstva ze štěrkopísku tl. 550 mm, frakce 0-16 mm 1*1*0,55=0,550 [A]	M3	0,550		
31	56364.R		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM, VČETNĚ RECYKLACE ŠD třídy A, recyklovaná na místě za studena na místě s přidáním drčeného kameniva, asfaltového pojiva a cementu tl. 180 mm 2% asfaltu 4% cementu	M2	5 410,037		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa
Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			157,86+665,88+14,46+98,02+23,93+574,71+3409,01-14,14-18,97-26,58+(320,49+17,72+18,94+75,89+130,41+88+80,24+640*2)*0,28=5 447,453 [A] "plocha+rozšíření -17,61-(3*2*0,28)-(3,65+2,7)*0,28=-21,068 [B] "SO 101.3 -14,57-(3,65+2,7)*0,28=-16,348 [C] "SO 101.4 Celkem: A+B+C=5 410,037 [D]				
32	56365.R		PŘÍPLATEK RECYKLACE ZA 1% ASFALTU čerpáno se souhlasem investora	M2	5 410,037		
33	56366.R		PŘÍPLATEK RECYKLACE ZA 1% CEMENTU čerpáno se souhlasem investora	M2	5 410,037		
34	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM frakce 0-32 mm (10,82+8,39+6,14+7,04+6,96+2,81+6,15+105,3+105)*0,5+(560+180+880)*2*0,5-(6,84+8,81+9,52+7,9+4,61+7,37+7,03+7,27+10)*0,5+ (6,43+8,1+6,43+8,74+3,65+7,03+1,59+17+17)*0,5=1 752,615 [A] -3*2*0,5=-3,000 [B] "SO 101.3 -(3,65+2,7)*0,5=-3,175 [C] "SO 101.4 Celkem: A+B+C=1 746,440 [D]	M2	1 746,440		
35	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 21,8+12,3+889,23+14,14+18,97+26,58+((8,3+0,88+80)*2)*0,43=1 059,715 [A] "plocha+rozšíření	M2	1 059,715		
36	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltová emulze 0,4 kg/m2 196,8-18,01+23,86+971,38-393,89+2451,79+2339,57+1929,43+1768,36+2397,9+409,27+0,1*(1742,97+16+80)*2=12 444,254 [A] "plocha+rozšíření -17,61-3*2*0,1=-18,210 [B] "SO 101.3 -14,57-(2,7+3,65)*0,1=-15,205 [C] "SO 101.4 Celkem: A+B+C=12 410,839 [D]	M2	12 410,839		
37	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 kationaktivní asfaltová emulze 0,6 kg/m2	M2	11 987,744		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa
Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			196,8-18,01+23,86+971,38-393,89+2451,79+2339,57+1929,43+1768,36+2397,9+409,27-21,8-12,3-889,23-14,14-18,97-26,58+0,28*(1742,97+16+80-(8,3+0,88+80)*2) *2=12 023,382 [A] "plocha+rozšíření -17,61-3*2*0,28=-19,290 [B] "SO 101.3 -14,57-(2,7+3,65)*0,28=-16,348 [C] "SO 101.4 Celkem: A+B+C=11 987,744 [D]				
38	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	12 044,280		
			196,8-18,01+23,86+971,38-393,89+2451,79+2339,57+1929,43+1768,36+2397,9+409,27=12 076,460 [A] "plocha -17,61=-17,610 [B] "SO 101.3 -14,57=-14,570 [C] "SO 101.4 Celkem: A+B+C=12 044,280 [D]				
39	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S tl. 80 mm	M3	81,353		
			(21,8+12,3+889,23+14,14+18,97+26,58+((8,3+0,88+80)*2)*0,19)*0,08=81,353 [B] "plocha+rozšíření				
40	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	11 656,857		
			196,8-18,01+23,86+971,38-393,89+2451,79+2339,57+1929,43+1768,36+2397,9+409,27-21,8-12,3-889,23-14,14-18,97-26,58+0,18*(1742,97+16+80-(8,3+0,88+80)*2) *2=11 691,260 [A] "plocha+rozšíření -17,61-3*2*0,18=-18,690 [B] "SO 101.3 -14,57-(2,7+3,65)*0,18=-15,713 [C] "SO 101.4 Celkem: A+B+C=11 656,857 [D]				
41	57774.R		PŘÍPLATEK REPROFILACE ZA 1% ASFALTU čerpáno se souhlasem investora	M2	7 758,140		
42	57775.R		PŘÍPLATEK REPROFILACE ZA 1% CEMENTU čerpáno se souhlasem investora	M2	7 758,140		
43	577891.R		REPROF ASF VRST RECYK ZA STUDENA S PŘIDÁNÍM DRCENÉHO KAMENIVA, ASFALTOVÉHO POJIVA A CEMENTU, tl. 180 mm	M2	7 758,140		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa
Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			do požadovaného sklonu tl. 180 mm 2% asfaltu 4% cementu 196,8-18,01+23,86+971,35-393,89+2451,79+2339,57+1929,43+1768,36+2397,9+409,27-19,14-11-59,34-889,23-426,1-10,03-10,04-34,97-313,2-40,12-14,14-175,55-231 ,41-18,97-846,87-1159,42-26,58=7 790,320 [A] -17,61=-17,610 [B] "SO 101.3 -14,57=-14,570 [C] "SO 101.4 Celkem: A+B+C=7 758,140 [D]				
44	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 11,87+5,47+5,77+4,27=27,380 [A]	M	27,380		
55	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM 11,87+5,47+5,77+4,27=27,380 [A]	M	27,380		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
45	81445		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM	M	2,000		
46	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM sedimentační a přípojná šachta	KUS	2,000		
47	89443		ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET stávající šachta bude navýšená rámem z monolitického ŽB C30/37 XF4	KUS	1,000		
48	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ nový poklop na stávající šachtu	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa
Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
49	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	152,000		
50	914142		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM 1xIS3a 1xIS3b 1xIS3c 1xP1	KUS	4,000		
51	914187		DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DEMONT 1xIS3a 1xIS3b 1xIS3c 1xP1 1xIJ4b 1xA1b 1xIP5	KUS	7,000		
52	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
53	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		
54	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	667,483		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa
Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(11,46+7,1+6,92+2,81+6,24+10,84+6,04+8,74+10,89+11,68+96,49+8,22+209,88+185,22+49,6+25,75+25,75+3,02+292,18+267,52+118,11+118,9+235,91+208,05+59,41+32,7+23,8+32,69+22,9+59,39+317,69+314,5+59,4+28,58+35,91+29,71+59,4+35,91+139,82+107,32+6,73+8,89+6,73+8,74+3,65+7,3+13,27+7,3+11,29+19,02+7,83+8,63+10,62+7,19+4,27+6,43+11,7+6,43)*0,125=430,309 [A] "souvislá čára tl. 0,125 m (24,62+14,72+30,76+35,95)*0,125/2=6,628 [B] "přerušovaná čára tl. 0,125 m (24,47+38,68+8,25)*0,25/2=8,925 [C] "přerušovaná čára tl. 0,25 m 15*0,25=3,750 [D] 1742,97*0,125=217,871 [E] "plná střední dělicí čára (bude realizováno a čerpáno se souhlasem Policie ČR) Celkem: A+B+C+D+E=667,483 [F]				
56	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM skluz z příkopových tvárnic 300x800x100/150 mm do betonového lože tl. 100 mm C20/25	M	3,430		
57	988154.R		ZAHLOUBENÍ TELEFONNÍHO KABELU	KPL	1,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr**Objekt:** SO 101.3 Stavební úpravy silnice - III/34731**Rozpočet:** SO 101.3 Stavební úpravy silnice - III/34731**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.3 Stavební úpravy silnice - III/34731
Rozpočet: SO 101.3 Stavební úpravy silnice - III/34731

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH rozfrézování asfaltového krytu 17,61*0,18=3,170 [A]	M3	3,170		
2	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M 3*2=6,000 [A]	M	6,000		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
3	56364.R		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM, VČETNĚ RECYKLACE ŠD třídy A, recyklovaná na místě za studena na místě s přidáním drceného kameniva, asfaltového pojiva a cementu tl. 180 mm 17,61+(3*2)*0,28=19,290 [A] "plocha+rozšíření	M2	19,290		
4	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM frakce 0-32 mm (3*2)*0,5=3,000 [A]	M2	3,000		
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltová emulze 0,4 kg/m2 17,61+0,1*3*2=18,210 [A] "plocha+rozšíření	M2	18,210		
6	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	19,290		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.3 Stavební úpravy silnice - III/34731
Rozpočet: SO 101.3 Stavební úpravy silnice - III/34731

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kationaktivní asfaltová emulze 0,6 kg/m2 17,61+0,28*3*2=19,290 [A] "plocha+rozšíření				
7	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 17,61=17,610 [A] "plocha	M2	17,610		
8	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM 17,61+0,18*2*3=18,690 [A] "plocha+rozšíření	M2	18,690		
9	577891.R		REPROF ASF VRST RECYK ZA STUDENA S PŘIDÁNÍM DRCENÉHO KAMENIVA, ASFALTOVÉHO POJIVA A CEMENTU, tl. 180 mm do požadovaného sklonu tl. 180 mm 17,61=17,610 [A]	M2	17,610		
10	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 5,84=5,840 [A]	M	5,840		
11	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM 5,84=5,840 [A]	M	5,840		
5	Komunikace						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr**Objekt:** SO 101.4 Stavební úpravy silnice - III/13012**Rozpočet:** SO 101.4 Stavební úpravy silnice - III/13012**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.4 Stavební úpravy silnice - III/13012
Rozpočet: SO 101.4 Stavební úpravy silnice - III/13012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH rozfrézování asfaltového krytu 14,57*0,18=2,623 [A]	M3	2,623		
2	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M 3,65+2,7=6,350 [A]	M	6,350		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
3	56364.R		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM, VČETNĚ RECYKLACE ŠD třídy A, recyklovaná na místě za studena na místě s přidáním drceného kameniva, asfaltového pojiva a cementu tl. 180 mm 14,57+(3,65+2,7)*0,28=16,348 [A] "plocha+rozšíření	M2	16,348		
4	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM frakce 0-32 mm (3,65+2,7)*0,5=3,175 [A]	M2	3,175		
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltová emulze 0,4 kg/m2 14,57+0,1*(3,65+2,7)=15,205 [A] "plocha+rozšíření	M2	15,205		
6	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	16,348		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 101.4 Stavební úpravy silnice - III/13012
Rozpočet: SO 101.4 Stavební úpravy silnice - III/13012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kationaktivní asfaltová emulze 0,6 kg/m2 14,57+0,28*(3,65+2,7)=16,348 [A] "plocha+rozšíření				
7	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 14,57=14,570 [A] "plocha	M2	14,570		
8	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM 14,57+0,18*(2,7+3,65)=15,713 [A] "plocha+rozšíření	M2	15,713		
9	577891.R		REPROF ASF VRST RECYK ZA STUDENA S PŘIDÁNÍM DRCENÉHO KAMENIVA, ASFALTOVÉHO POJIVA A CEMENTU, tl. 180 mm do požadovaného sklonu tl. 180 mm 14,57=14,570 [A]	M2	14,570		
10	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 4,31=4,310 [A]	M	4,310		
11	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM 5,84=5,840 [A]	M	5,840		
5	Komunikace						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr**Objekt:** SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596**Rozpočet:** SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596
Rozpočet: SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU 2,4+0,52+16,88+9,28=29,080 [A] "poplatek za skládku	M3	29,080		
2	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII dle bilancí zemních prací ornice určená na zpětný násyp přemístění na mezideponii 1,35=1,350 [A] "vrácená ornice	M3	1,350		
3	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací přemístění na trvalou skládku 1,5+0,9=2,400 [A] "propustek a sjezd	M3	2,400		
4	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací s příměsí kameniva 90% v I. třídě 16,88*0,9=15,192 [A]	M3	15,192		
5	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací s příměsí kameniva 10% ve II. třídě 16,88*0,1=1,688 [A]	M3	1,688		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596
Rozpočet: SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací	M3	0,520		
7	132734		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilance zemních prací	M3	3,250		
8	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilance zemních prací	M3	9,280		
9	161214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE dle bilancí zemních prací, přemístění z mezideponie 1,35=1,350 [A] "přemístění ornice 3,25=3,250 [B] "zásyp rýhy a obsyp základů Celkem: A+B=4,600 [C]	M3	4,600		
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,12+3,13=3,250 [A] "zásyp rýh a základů	M3	3,250		
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp štěrkopískem	M3	5,730		
12	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU dle bilancí zemních prací v tl. 150 mm	M3	1,350		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596
Rozpočet: SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 1,35/0,15=9,000 [A]	M2	9,000		
1		Zemní práce					
4		Vodorovné konstrukce					
14	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1,960		
15	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO frakce 0/32	M3	2,620		
16	46131A		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 betonový práh	M3	0,400		
17	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM nad propustkem fr. 0/32 mm 1,82*8,95=16,289 [A]	M2	16,289		
19	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY nad propustkem 40x40x6 mm trojosá 1,82*8,95=16,289 [A]	M2	16,289		
4		Vodorovné konstrukce					

5

Komunikace



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596
Rozpočet: SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	42,190		
20	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	18,000		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
21	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU sloupky červené z11c z11d	KUS	2,000		
22	9181BA		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 20/25	KUS	2,000		
23	9183B2		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	8,950		
24	918513		ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD 6*0,3=1,800 [A]	M3	1,800		
25	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU vybourání čel propustku VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	4,000		
26	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU	M	8,240		
9		Ostatní konstrukce a práce					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596
Rozpočet: SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr**Objekt:** SO 103 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 593**Rozpočet:** SO 103 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 593**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 103 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 593
Rozpočet: SO 103 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 593

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU 0,5+13,89=14,390 [A] "poplatek za skládku	M3	14,390		
2	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII dle bilancí zemních prací ornice určená na zpětný násyp přemístění na mezideponii 0,75=0,750 [A] "vrácená ornice	M3	0,750		
3	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací přemístění na trvalou skládku	M3	0,500		
4	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací s příměsí kameniva	M3	13,890		
5	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM pročištění propustku	M	20,000		
6	161214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE dle bilancí zemních prací, přemístění z mezideponie 0,75=0,750 [A] "přemístění ornice	M3	0,750		
7	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	0,750		

Stavba:	1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt:	SO 103 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 593
Rozpočet:	SO 103 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 593

Celkem: _____

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr

Objekt: SO 104 Stavební úpravy sjezdů

Rozpočet: SO 104 Stavební úpravy sjezdů

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 104 Stavební úpravy sjezdů
Rozpočet: SO 104 Stavební úpravy sjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU 3,1+41,4+1,04+16,58=62,120 [A] "poplatek za skládku	M3	62,120		
2	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII dle bilancí zemních prací ornice určená na zpětný násyp přemístění na mezideponii 4,65=4,650 [A] "vrácená ornice	M3	4,650		
3	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací přemístění na trvalou skládku 3,1+3=6,100 [A] "propustek a sjezd	M3	6,100		
4	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací s příměsí kameniva 90% v I. třídě 41,4*0,9=37,260 [A]	M3	37,260		
5	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací s příměsí kameniva 10% ve II. třídě 41,4*0,1=4,140 [A]	M3	4,140		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 104 Stavební úpravy sjezdů
Rozpočet: SO 104 Stavební úpravy sjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM pročištění propustku	M	10,000		
7	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací	M3	1,040		
8	132734		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilancí zemních prací přemístění na mezideponii	M3	5,610		
9	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací	M3	16,580		
10	161214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE dle bilancí zemních prací, přemístění z mezideponie 4,65=4,650 [A] "přemístění ornice 5,61+0,24=5,850 [B] "zásyp rýhy a obsyp základů Celkem: A+B=10,500 [C]	M3	10,500		
11	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,24+5,61=5,850 [A] "zásyp rýh a základů	M3	5,850		
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp štěrkopískem	M3	10,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 104 Stavební úpravy sjezdů
Rozpočet: SO 104 Stavební úpravy sjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU dle bilancí zemních prací v tl. 150 mm	M3	4,650		
14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 4,65/0,15=31,000 [A]	M2	31,000		
1	Zemní práce						
4	Vodorovné konstrukce						
15	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	3,570		
16	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO frakce 0/32	M3	4,770		
17	46131A		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 betonový práh	M3	0,800		
18	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM nad propustkem fr. 0/32 mm 1,82*(7,67+8,35)=29,156 [A]	M2	29,156		
20	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY nad propustkem 40x40x6 mm trojosá 1,82*(7,67+8,35)=29,156 [A]	M2	29,156		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 104 Stavební úpravy sjezdů
Rozpočet: SO 104 Stavební úpravy sjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
19	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM 23,33+18,02+40,34+21,8+22,74=126,230 [A]	M2	126,230		
21	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM 14,62+9,67+15,9+13,5+22,74=76,430 [A]	M2	76,430		
5	Komunikace						
9	Ostatní konstrukce a práce						
22	9181BA		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 20/25	KUS	4,000		
23	9183B2		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH 7,67+8,35=16,020 [A]	M	16,020		
24	918513		ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD 12*0,3=3,600 [A]	M3	3,600		
25	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU vybourání čel propustku VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	8,000		
26	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	15,890		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 104 Stavební úpravy sjezdů
Rozpočet: SO 104 Stavební úpravy sjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU				
			7,54+8,35=15,890 [A]				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr**Objekt:** SO 105 Stavební úpravy propustků**Rozpočet:** SO 105 Stavební úpravy propustků**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 105 Stavební úpravy propustků
Rozpočet: SO 105 Stavební úpravy propustků

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU 7,88+2,6+88,18=98,660 [A] "poplatek za skládku zeminy	M3	98,660		
2	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací přemístění na trvalou skládku	M3	7,880		
3	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací	M3	2,600		
4	132734		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilancí zemních prací přemístění na mezideponii	M3	10,980		
5	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací 90% v I. třídě 88,18*0,9=79,362 [A]	M3	79,362		
6	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací 10% ve II. třídě 88,18*0,1=8,818 [A]	M3	8,818		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 105 Stavební úpravy propustků
Rozpočet: SO 105 Stavební úpravy propustků

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	161214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE dle bilancí zemních prací, přemístění z mezideponie 10,38+0,6=10,980 [B] "zásyp rýhy a obsyp základů	M3	10,980		
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 10,38+0,6=10,980 [B] "zásyp rýhy a obsyp základů	M3	10,980		
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp štěrkopískem	M3	43,810		
1	Zemní práce						
4	Vodorovné konstrukce						
10	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	15,140		
11	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO frakce 0/32	M3	20,190		
12	46131A		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 betonový práh	M3	2,000		
13	46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE frakce 50-200 mm 3*1,5*0,3=1,350 [A]	M3	1,350		
14	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	96,460		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 105 Stavební úpravy propustků
Rozpočet: SO 105 Stavební úpravy propustků

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nad propustkem fr. 0/32 mm $1,82 \cdot (21,52 + 10,41 + 10,31 + 10,76) = 96,460$ [A]				
15	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY nad propustkem 40x40x6 mm trojosá $1,82 \cdot (22,75 + 11,94 + 11,72 + 11,97) = 106,252$ [A]	M2	106,252		
4	Vodorovné konstrukce						
9	Ostatní konstrukce a práce						
16	9181DA		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 20/25	KUS	7,000		
17	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH $22,75 + 11,94 + 11,72 + 11,97 = 58,380$ [A]	M	58,380		
18	918513		ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD $21 \cdot 0,3 = 6,300$ [A]	M3	6,300		
19	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU vybourání čel propustku dle bilancí zemních a bouracích prací včetně skládkovného	M3	16,000		
20	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU	M	51,130		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 105 Stavební úpravy propustků
Rozpočet: SO 105 Stavební úpravy propustků

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			19,42+9,34+13,38+8,99=51,130 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr**Objekt:** SO 106 Novostavba propustku**Rozpočet:** SO 106 Novostavba propustku**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 106 Novostavba propustku
Rozpočet: SO 106 Novostavba propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU 2,12+0,65+28,65=31,420 [A] "poplatek za skládku	M3	31,420		
2	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací přemístění na trvalou skládku	M3	2,130		
3	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací	M3	0,650		
4	132734		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilancí zemních prací přemístění na mezideponii	M3	7,710		
5	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací 90% v I. třídě 28,56*0,9=25,704 [A]	M3	25,704		
6	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací 10% ve II. třídě 28,56*0,1=2,856 [A]	M3	2,856		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 106 Novostavba propustku
Rozpočet: SO 106 Novostavba propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	161214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE dle bilancí zemních prací, přemístění z mezideponie 7,56+0,15=7,710 [B] "zásyp rýhy a obsyp základů	M3	7,710		
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 7,56+0,15=7,710 [B] "zásyp rýhy a obsyp základů	M3	7,710		
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp štěrkopískem	M3	14,170		
1	Zemní práce						
4	Vodorovné konstrukce						
10	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	4,790		
11	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO frakce 0/32	M3	6,390		
12	46131A		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 betonový práh	M3	0,500		
13	46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE frakce 50-200 mm 3*1,5*0,3=1,350 [A]	M3	1,350		
14	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	32,214		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 106 Novostavba propustku
Rozpočet: SO 106 Novostavba propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nad propustkem fr. 0/32 mm 1,82*17,7=32,214 [A]				
15	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY nad propustkem 40x40x6 mm trojosá 1,82*17,7=32,214 [A]	M2	32,214		
4			Vodorovné konstrukce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
16	9181DA		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 20/25	KUS	2,000		
17	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	19,950		
18	918513		ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD 6*0,3=1,800 [A]	M3	1,800		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr**Objekt:** SO 107 Zastávkový záliv**Rozpočet:** SO 107 Zastávkový záliv**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 107 Zastávkový záliv
Rozpočet: SO 107 Zastávkový záliv

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU 105-7=98,000 [A]	M3	98,000		
2	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nakupovaný materiál 131=131,000 [A] "násyp z vhodné zeminy	M3	131,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII dle bilancí zemních prací ornice určená na zpětný násyp přemístění na mezideponii 7=7,000 [A]	M3	7,000		
4	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací přemístění na trvalou skládku 105-7=98,000 [A]	M3	98,000		
5	122734		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilancí zemních prací	M3	22,000		
6	161214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE	M3	29,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 107 Zastávkový záliv
Rozpočet: SO 107 Zastávkový záliv

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle bilancí zemních prací, přemístění z mezideponie 29=29,000 [B] "přemístění výkopku z mezideponie zpět na zabudování do stavby				
7	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS dle bilancí zemních prací 131+29=160,000 [A] "násyp+dosypávka	M3	160,000		
1		Zemní práce					
2		Základy					
8	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M 219,78+88,57*0,59=272,036 [A] "dle bilancí zemních prací	M2	272,036		
9	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% 272,036*4=1 088,144 [A] "plocha*příplatek za 2%	M2	1 088,144		
2		Základy					
5		Komunikace					
10	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM třída A, frakce 0-63 mm	M2	272,036		
11	56364.R		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM, VČETNĚ RECYKLACE ŠD třídy A, recyklovaná na místě za studena na místě s přidáním drceného	M2	219,780		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 107 Zastávkový záliv
Rozpočet: SO 107 Zastávkový záliv

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kameniva, asfaltového pojiva a cementu tl. 180 mm				
12	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltová emulze 0,4 kg/m2	M2	219,780		
13	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 kationaktivní asfaltová emulze 0,6 kg/m2	M2	219,780		
14	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	219,780		
15	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	219,780		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
16	914181		DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT 1 x IJ4b v úpravě R1 s logem kraje Vysočina - viz. výkres C8.4	KUS	1,000		
17	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		
9		Ostatní konstrukce a práce					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr

Objekt: SO 108A Nástupiště

Rozpočet: SO 108A Nástupiště

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 108A Nástupiště
Rozpočet: SO 108A Nástupiště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	121104		SEJMUŤÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII dle bilancí zemních prací ornice určená na zpětný násyp přemístění na mezideponii	M3	8,000		
2	161214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE dle bilancí zemních prací, přemístění z mezideponie 4=4,000 [A] "přemístění ornice 22=22,000 [B] "přemístění výkopku z mezideponie zpět na zabudování do stavby Celkem: A+B=26,000 [C]	M3	26,000		
3	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS dle bilancí zemních prací zbývajících 18 m3 z objektu SO 101.2 22=22,000 [A] "dosypávka	M3	22,000		
4	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU dle bilancí zemních prací V TL. 150 MM	M3	4,000		
5	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 4/0,15=26,667 [A]	M2	26,667		
1			Zemní práce				
2			Základy				
6	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	35,522		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 108A Nástupiště
Rozpočet: SO 108A Nástupiště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,13*19,4+2,2*15=35,522 [A] "dle bilancí zemních prací				
7	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% 35,236*4=140,944 [A] "plocha*příplatek za 2%	M2	140,944		
2		Základy					
5		Komunikace					
8	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM třída A, frakce 0-63 mm 0,13*19,4+2,2*15=35,522 [A] "plocha+rozšíření	M2	35,522		
9	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM (2,2*15-1,36-7,5)*1,1=26,554 [A] "plocha dlažby-varovná a slepecká dlažba+prořez 10%	M2	26,554		
10	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM (1,36+7,5)*1,1=9,746 [A] "varovná s matovou úpravou pro slepce+barevná bez hmatové úpravy prořez 10%	M2	9,746		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
11	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM do lože C25/30 2,2+15+2,2=19,400 [A]	M	19,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 108A Nástupiště
Rozpočet: SO 108A Nástupiště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ obrubník 1000x400x330 - 15 ks + 2 ks náběhů do lože C25/30	M	17,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr**Objekt:** SO 109 Nové sjezdy**Rozpočet:** SO 109 Nové sjezdy**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 109 Nové sjezdy
Rozpočet: SO 109 Nové sjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU 25+30,87+18,8+1,04=75,710 [A] "poplatek za skládku	M3	75,710		
2	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII dle bilancí zemních prací ornice určená na zpětný násyp přemístění na mezideponii 4,05=4,050 [A] "vrácená ornice	M3	4,050		
3	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací přemístění na trvalou skládku 3,0+22=25,000 [A] "propustek a sjezd	M3	25,000		
4	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací s příměsí kameniva 90% v I. třídě 30,87*0,9=27,783 [A]	M3	27,783		
5	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací s příměsí kameniva 10% ve II. třídě 30,87*0,1=3,087 [A]	M3	3,087		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 109 Nové sjezdy
Rozpočet: SO 109 Nové sjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací	M3	1,040		
7	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilancí zemních prací	M3	18,800		
8	132834		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilancí zemních prací přemístění na mezideponii	M3	11,660		
9	161214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE dle bilancí zemních prací, přemístění z mezideponie 4,05=4,050 [A] "přemístění ornice 11,42+0,24=11,660 [B] "zásyp rýhy a obsyp základů Celkem: A+B=15,710 [C]	M3	15,710		
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 11,42+0,24=11,660 [A] "zásyp rýh a základů	M3	11,660		
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp štěrkokopiskem	M3	11,600		
12	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU dle bilancí zemních prací v tl. 150 mm	M3	4,050		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
 Objekt: SO 109 Nové sjezdy
 Rozpočet: SO 109 Nové sjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 4,05/0,15=27,000 [A]	M2	27,000		
1		Zemní práce					
4		Vodorovné konstrukce					
14	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	4,060		
15	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO frakce 0/32	M3	5,410		
16	46131A		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 betonový práh	M3	0,800		
17	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM nad propustkem fr. 0/32 mm 1,82*(9,06+9,07)=32,997 [A]	M2	32,997		
20	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY nad propustkem 40x40x6 mm trojosá 1,82*(9,06+9,07)=32,997 [A]	M2	32,997		
4		Vodorovné konstrukce					

5 Komunikace



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 109 Nové sjezdy
Rozpočet: SO 109 Nové sjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM třída A, frakce 0-63 mm 23,27+29,21+25,3+77,83*0,2=93,346 [A] "plocha+rozšíření	M2	93,346		
19	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM 23,27+29,21+25,35=77,830 [A]	M2	77,830		
21	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM 23,27+29,21+25,35=77,830 [A]	M2	77,830		
5	Komunikace						

9	Ostatní konstrukce a práce						
22	9181BA		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 20/25	KUS	4,000		
23	9183B2		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH 9,06+9,07=18,130 [A]	M	18,130		
24	918513		ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD 12*0,3=3,600 [A]	M3	3,600		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr**Objekt:** SO 801 Kácení a nová výsadba**Rozpočet:** SO 801 Kácení a nová výsadba**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 801 Kácení a nová výsadba
Rozpočet: SO 801 Kácení a nová výsadba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	112016		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ odvoz na skládku KSÚSVA Ledec nad Sázavou Plácky	KUS	52,000		
2	112026		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ odvoz na skládku KSÚSVA Ledec nad Sázavou Plácky	KUS	30,000		
3	112036		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ odvoz na skládku KSÚSVA Ledec nad Sázavou Plácky	KUS	2,000		
4	112216		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M odvoz na skládku KSÚSVA Ledec nad Sázavou Plácky	KUS	20,000		
5	112236		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M odvoz na skládku KSÚSVA Ledec nad Sázavou Plácky	KUS	2,000		
6	184722		ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM kontrola a řez stáajících jeřábů	KUS	29,000		
7	184B12		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M 12: javor klen 6: javor mléč 14: jasan ztepilý 42: hloh obecný 21: jilm habrolistý 5: jabloň domácí	KUS	100,000		
1			Zemní práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III. upr
Objekt: SO 801 Kácení a nová výsadba
Rozpočet: SO 801 Kácení a nová výsadba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: