


POHLED NA ZEĎ 1:50




MATERIÁLY
BETON
BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206
KONSTRUKČNÍ BETONY:
ŽB ZÁKLADY **C25/30** XA2, (CZ,F.2) – CI 0,2; D_{max} 22 – S3
ŽB ZEĎ **C30/37** XF2 (CZ,F.2) – CI 0,2; D_{max} 22 – S3
ŽB ŘÍMSY **C30/37** XF4 (CZ,F.2) – CI 0,2; D_{max} 16 – S4
OSTATNÍ BETONY:
PODKLADNÍ BETON **C12/15n** X0– CI 1,00 – D_{max} 22
PODKLADNÍ BETON PRO DRENÁŽ **C12/15n** X0– CI 1,00 – D_{max} 22
OCEL
BETONÁŘSKÁ OCEL **B500B**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
WAYproject s. r. o.
Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II
tel.: 384 321 494, 384 327 505
email: wayproject@wayproject.cz

RAZÍTKO

DATUM
ČÍSLO ZAKÁZKY

PODPIS
1074

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK				VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA			 Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. OSOVA 20, 625 00 BRNO tel. / fax 547 212 053, e-mail info@pris.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Bronislav ŠUSTR				
VYPRACOVAL	Ing. Kateřina MRHAČOVÁ				
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ				
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	OBJEDNATEL	DOKUMENTACE	KSÚS Vysočina	DATUM 09/2020
AKCE III/11253 Ústrašín, opěrná zeď SO 250 Opěrná zeď					FORMÁT 4 A4
					MĚŘÍTKO 1 : 50
					STUPEŇ PDPS
					ČÍS. ZAKÁZKY 20109
					ARCHIVNÍ ČÍS.
PŘÍLOHA	POHLED NA ZEĎ				ČÍS. SOUPRAVY ČÍS. VÝKRESU D.1.2.3