

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 19420/2021

Vyřizuje/telefon
Ing. Markéta Navrátilová / 564 602 387

V Jihlavě dne
3. 3. 2021

Veřejná zakázka: **II/353 Stáj - Zhoř**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Reaguji na odpověď zadavatele na dotazy č.1 a č.3. ze dne 25.2.2021.

Odpověď na dotazy není vyčerpávající, nebyl stanoven počet, rozměry a členění a další podrobnosti nutné k ocenění oken.

Z poskytnuté situace, kde jsou zakreslené nemovitosti toto nelze odhadnout



Žádáme zadavatele, aby doplnil rozsah výměny tj. – počet, rozměry a členění, případně sdělil kde se v PD požadované informace nachází.
Případně zadal pro všechny nabízející jednotnou částku vyčleněnou pro specifikované účely.

Reakce zadavatele:

Pro uvedenou položku předepsal zadavatel pro potřeby zadávacího řízení jednotnou cenu 200.000 Kč za komplet (viz poznámka u položky v aktuálním soupisu prací). Uvedenou položku oceňte touto jednotnou cenou 200 000 Kč.

Dotaz č. 2

SO 901 – Chráničky Rowanet I. a II.stavba

Ve výkaze výměr revidovaném v rámci informací k zadávací dokumentaci č.1 ze dne 26.2.2021 jsou nově v obou stavbách položky:

75I82X	KABEL OPTICKÝ MULTIMODE - MONTÁŽ	M
Zafouknutí optického kabelu Rowanet do připravené chráničky.		
4550*3=13 650,000 [A]		
1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.		

Proč je ve výkazu výměr tato položka, když dodávka kabelu není dle PD součástí této stavby? Jedná se přece pouze o pokládku chrániček pro budoucí záfuk kabelu.

Reakce zadavatele:

Uvedené položky (zafouknutí chrániček kabely) u obou staveb byly ze soupisu prací vyjmuty (viz aktuální soupis prací).

Dotaz č. 3:

SO 901 – Chráničky Rowanet II.stavba

11	895811	R	KONTROLNÍ ŠACHTA Z POLYETHYLENU DN 315	KUS	1,000
			Zřízení koncové šachty chrániček.		
			položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce		

Šachta uvedeného průměru neumožní přístup k položeným chráničkám. Pro přístup k optické trase nutno použít buď šachtu z betonových skruží o průměru 1,00m nebo ideálně podzemní bednu (kryt optické spojky) typu OKOS1 vybavenou vyhledávací markerem (např. 3M Ball Marker).

Trvá zadavatel na použití PE šachty o průměru 315mm?

Reakce zadavatele:

Uvedená položka (plastová šachta) byla po dohodě s budoucím správcem změněna na podzemní komoru s příslušenstvím (viz aktuální soupis prací).

Dotaz č. 4:

Stavba I Dle technické zprávy objektu SO 101 pol. se píše, že je možnost uložit vytěženou zeminu do nově budovaného zemního valu v kú Zhoř. Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že zemní val je již zbudován, prosíme o sdělení jak tato informace z TZ je aktuální.

Reakce zadavatele:

Po prověření u zástupce obce Zhoř je tato možnost stále aktuální za předpokladu nezávadnosti zeminy (pravděpodobně pouze část z uvažovaného množství). Podrobnosti je možno získat přímo na obci Zhoř – p. Vomela (kontakt na www stránkách obce)

Dotaz č. 5:

Objekt SO 101.1 je položka č.12 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM R-materiál na povrch nezpevněných sjezdů. Položka zahrnuje i dopravu materiálu z deponie stavby na místo použití.

Dle nové vyhlášky o odpadech nemůže být vyfrézovaná drť typu ZAS. T3 použita na vrchní úpravu k-cí

Reakce zadavatele:

Na základě Diagnostiky vozovky (součást PD) je reálný předpoklad, že část obrusné vrstvy bude bez dehtů a tuto relativně malou kubaturu z celkového frézovaného množství bude možno použít do krytové vrstvy sjezdů, ostatních konstrukčních vrstev nebo krajnic. Je nutné provést zatřídění materiálu dle vyhlášky č.130/2019, frézování provádět lokálně (pravděpodobně i po vrstvách) a vhodný materiál ponechat na stavbě k dalšímu uvažovanému využití.

Dotaz č. 6:

Stavba II SO 001KÁCENÍ STROMŮ – LES

kácení lesní zeleně na pozemcích PUPFL dle vydaných rozhodnutí a provedených znaleckých posudků (k dispozici u investora) o vynětí z PUPFL.

Celková plocha odnětí z PUPFL 10157m²

Po kůrovcové těžbě zbylé kácení 25% z celkové plochy vynětí z PUPFL.

Hustota porostu odpovídá cca 15-20 stromů na 100m² (celkem cca 500 stromů), zhotovitel v celkové ceně díla zohlední možnost následného využití dřeva.

Dle prohlídky stavby je většina stromů pokácená, sdělte kolik stromů se má prokazatelně pokácet , a jak máme zohlednit ocenění využití vytěženého dřeva v celkové ceně?

Reakce zadavatele:

Kácení (a následná fakturace) bude probíhat dle aktuálního stavu lesního porostu v roce 2022. Vykazováno bude v „m²“ dle skutečnosti v uvažované hustotě 15-20 stromů na 100m². Pro potřeby zadávacího řízení uvažujte s výměrou uvedenou v soupisu prací.

Využití vytěženého dřeva je na konkrétních možnostech a úvaze zhotovitele (odvoz na skládku, odprodej, jiné využití...), které může zhotovitel zohlednit v ceně položky. Po pokácení se stromy/dřevo stává jeho majetkem.

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **26. 3. 2021 v 10:00 hod.**

Ing. Markéta Navrátilová
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství