ČÍSLO	ÚČEL
103	CHODBA
104	SCHODIŠTĚ
105	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI
106	WC CHLAPCI
107	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
108	WC DÍVKY
109	TRUHL. DÍLNA-STROJOVNA

PŘÍVODNÍ PLYNOVÉ POTRUBÍ PRO KOTLE
DEMONTOVAT PO ODBOČENÍ

DO 2.NP LO 18X1,2 / 15X1,2

LIPOVICA ORION
500/15čl.-BÍLÝ
R.V.1/2",S.Š.1/2",TH

DOPOJIT STÁV.OTOP TĚLESO
NA PODESTĚ

104

NOVÉ POTRUBÍ LO 28x1,5
VEDENO NAD PODHLEDEM
(STÁVAJÍCÍ DEMONTOVAT)

22x1,2

106

105

NOVÉ POTRUBÍ LO 18x1,2
VEDENO NAD PODHLEDEM

LIPOVICA ORION
500/10čl.-BÍLÝ
R.V.1/2",S.Š.1/2",TH

DO 2.NP LO 15X1,2

STÁVAJÍCÍ OTOP.TĚLESO
DEMONTOVAT

18x1,2

OSOUŠEČ RUKOU

107

108

KLCM 900.450
R.V.1/2",S.Š.1/2",TH

STÁVAJÍCÍ OTOP.TĚLESO
DEMONTOVAT A OPĚT OSADIT

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VÉST POD OMÍTKOU

18x1,2

DO 2.NP LO 15X1,2

H

STÁVAJÍCÍ OCEL.ROZVOD ÚT POD STROPEM

103

109

TĚLOCVIČNA

INTERNÁT

ŠKOLA

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
Filip Marek	Filip Marek	HP 450˙C	Filip Marek
F.Marek	F.Marek		F.Marek
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 57 , Jihlava		
MÍSTO STAVBY	Petrovice u Nového Města na Moravě		

Střední odborná škola Nové Město na Moravě
REKONSTRUKCE ZTI PETROVICE

OBSAH: SO 01 ŠKOLA - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

PŮDORYS ŠKOLY 1.NP

Filip Marek
projektová činnost ve výstavbě
Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
IČO 72464372
mobil.777 126 995
e-mail:marek@stavprojekt.cz www.stavprojekt.cz

FORMÁT	2 A4
DATUM	6/2020
ÚČEL	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
Č.ZAKÁZKY	12/2020
ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
	SO 01-3