

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 23745/2021 EZAK 31/2021	Vyřizuje/telefon Bc. Nestrojilová / 564 602 417	V Jihlavě dne 16. 3. 2021
-------------------------	--	--	------------------------------

Veřejná zakázka: „Gymnázium a OA Pelhřimov – oprava elektroinstalace na OA“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Část „stavba a ostatní“

Dotaz č. 1

V technické zprávě se píše: „vystěhování veškerého vnitřního vybavení - zajistí zhotovitel v koordinaci s provozovatelem objektu (po provedení stavebních prací bude veškeré vystěhované vybavení zpětně nastěhováno); prostory pro dočasné uskladnění vybavení určí provozovatel objektu“

Žádáme o vysvětlení (případně doplnění výkazu prací), kde ve výkazu prací je zohledněno toto stěhování vnitřního vybavení.

Reakce zadavatele:

Jedná se o stěhování vnitřního vybavení jako stoly, lavice, židle, skříně, police apod. V průběhu stavby bude nutné koordinovat jednotlivé stěhování s potřebami a možnostmi provozovatele objektu. Do soupisu prací bylo toto stěhování zahrnuto nově vytvořenou položkou (položka č. 16).

V elektronickém nástroji E-ZAK byl do sekce Zadávací dokumentace vložen aktualizovaný soubor „Projektová dokumentace ze dne 16. 3. 2021“.

Dotaz č. 2

Žádáme o doplnění výkazu prací pro obor „ÚT – Otopná tělesa“ o položky zohledňující manipulaci (stěhování, přesun) demontovaných otopných těles.

Reakce zadavatele:

Do soupisu prací byla doplněna položka na přesun radiátorů.

V elektronickém nástroji E-ZAK byl do sekce Zadávací dokumentace vložen aktualizovaný soubor „Projektová dokumentace ze dne 16. 3. 2021“.

Dotaz č. 3

Žádáme o doplnění položek na vypuštění, napuštění, případně topnou zkoušku celé otopné soustavy tak, jak je to popsáno ve stavebních půdorysech.

Reakce zadavatele:

Napuštění otopných soustav bylo do soupisu prací doplněno do položky 735 191 910 (Napuštění vody do otopných těles), zvýšením výměry položky. Pro vypuštění otopných soustav byla doplněna položka 735 494 811 (Vypuštění vody z otopných těles). Na topnou zkoušku byla doplněna do každé etapy (každého podlaží) položka na provedení topné zkoušky v délce trvání 10 hodin.

V elektronickém nástroji E-ZAK byl do sekce Zadávací dokumentace vložen aktualizovaný soubor „Projektová dokumentace ze dne 16. 3. 2021“.

Dotaz č. 4

Žádáme o vysvětlení položek:

110	M	60794003	deska parapetní dřevotřísková vnitřní, zažehlené hrany	sada	20,000
63	M	60794003	deska parapetní dřevotřísková vnitřní, zažehlené hrany	sada	33,000
55	M	60794003	deska parapetní dřevotřísková vnitřní, zažehlené hrany	sada	28,000

Co tyto položky znamenají, když měrná jednotka je „sada“? Položky nejsou v souladu s Vyhl.169/2016 Sb. a nelze je objektivně ocenit.

Reakce zadavatele:

Jedná se o položku, která představuje úpravu bočních hran dřevěných parapetů, tj opatření bočních hran CPL/HPL laminátem (stejně provedení jako hlavní plocha parapetu). 1 sada = ošetření jedné boční hrany. Tzn., že pro jednu parapetní desku jsou uvažovány 2 sady (pravá a levá hrana).

Dotaz č. 5

Žádáme o upřesnění nových maleb – v technické zprávě je „Pro malbu bude použita vápenná malba“.

Ve výkazu prací jsou však malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných. Vápenná malba otěruvzdornost nezabezpečí.

Reakce zadavatele:

Nové malby musí splňovat parametr střední otěruvzdornosti za mokra - viz obsah položky v soupisu prací.

Dotaz č. 6

Žádáme o vysvětlení položek:

47	K	95290001	Demontáž vybavení (tabule, hasicí přístroje, nástěnky apod.) uložení pro další použití, zpětná montáž	kpl	1,000
21	K	95290001	Demontáž vybavení (tabule, hasicí přístroje, nástěnky apod.) uložení pro další použití, zpětná montáž	kpl	1,000
20	K	95290001	Demontáž vybavení (tabule, hasicí přístroje, nástěnky apod.) uložení pro další použití, zpětná montáž	kpl	1,000
12	K	95290001	Demontáž vybavení (tabule, hasicí přístroje, nástěnky apod.) uložení pro další použití, zpětná montáž	kpl	1,000

co všechno (u každé položky zvlášť) a jaký počet zařízení se bude demontovat, kam se bude ukládat (vzdálenost přesunu) ?

Položky nemají výpočet výkazu výměr a nejsou tak v souladu s Vyhl.169/2016 Sb. a nelze je objektivně ocenit.

Reakce zadavatele:

Zadavatel uvádí soupis prvků k demontáži a zpětné montáži. Přesun bude proveden na místo stanovené na základě dohody s provozovatelem objektu v průběhu provádění prací. Umístění demontovaných prvků se bude řídit aktuálními možnostmi. Pro nacenění je třeba uvažovat u všeho s přesunem do 50m.

1.NP:

- tabule - 6 ks
- plátno k projektoru - 6 ks
- hasicí přístroje - 4 ks
- nástěnky - 32 ks
- další drobné prvky připevněné ke stěnám (držáky na houby, zrcadla) hmotnosti do 5 kg - 15 ks

2.NP:

- tabule - 7 ks
- plátno k projektoru - 7 ks
- hasicí přístroje - 5 ks
- nástěnky - 38 ks
- další drobné prvky připevněné ke stěnám (držáky na houby, zrcadla) hmotnosti do 5 kg - 15 ks

3.NP:

- tabule - 8 ks
- plátno k projektoru - 9 ks
- hasicí přístroje - 5 ks
- nástěnky - 40 ks
- další drobné prvky připevněné ke stěnám (držáky na houby, zrcadla) hmotnosti do 5 kg - 15 ks

4.NP:

- tabule - 0 ks
- plátno k projektoru - 0 ks
- hasicí přístroje - 2 ks
- nástěnky - 10 ks

Dotaz č. 7

Žádáme o bližší specifikaci položky:

80	K	766001	M+D dřevěného krytu topení vč.povrchové úpravy - specifikace viz pozn.6	kus	1,000
----	---	--------	---	-----	-------

V poznámce 6 je sice stručný popis, ale nejsou žádné rozměry ani specifikace povrchové úpravy. Žádáme o doplnění položky, případně výkres krytu (schema).

Reakce zadavatele:

Doplněno schéma krytu. Toto schéma bylo umístěno na samostatný výkres s označením 1.1.08. Tento výkres byl doplněn do projektové dokumentace.

V elektronickém nástroji E-ZAK byl do sekce Zadávací dokumentace vložen aktualizovaný soubor „Projektová dokumentace ze dne 16. 3. 2021“.

Část ELEKTRO:

Dotaz č. 8

Žádáme o vysvětlení položek

V listu: **01_01_4D - Zařízení silnoprůdové elektroinstalace**

48	M	357180000R7	Rozvodnice oceloplechová zapuštěná 5x13 modulů	kus	3,000
----	---	-------------	--	-----	-------

PP

Rozvodnice plastová na omítku včetně příslušenství (přístrojové lišty, svorkovnice, ucpávky, krycí desky, záslepky atd.)

Rozpor mezi VV a PD. V PD je rozvodnice pro rozvaděče RVT1,2a3 uvedena jako nástěnná, ve VV zapuštěná

Žádáme o vysvětlení / doplnění

Reakce zadavatele:

Rozvodnice RVT 1, 2,3 budou rozvodnice zapuštěné.

Dotaz č. 9

Ve VV chybí svítidla pro tělocvičnu, místnost 1.09

Žádáme o vysvětlení / doplnění

Reakce zadavatele:

Svítlidla v tělocvičně jsou realizována v 1. etapě, jejíž realizace probíhá v letošním roce.

Dotaz č. 10

V PD chybí schéma rozvaděče RVT4

V listu: **01_02_4D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace**

Žádáme o vysvětlení / doplnění

Reakce zadavatele:

Rozvaděč RVT4 byl sloučen do rozvaděče RP2.1, z blokového schématu nebyl odstraněn.

Dotaz č. 11

Žádáme o vysvětlení položek

V listu: **01_03_4D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace**

37	M	357180000R7	Rozvodnice oceloplechová zapuštěná 5x13 modulů	kus	1,000
----	---	-------------	---	-----	-------

PP

Rozvodnice plastová na omítku
včetně příslušenství (přístrojové lišty,
svorkovnice, ucpávky, krycí desky,
záslepky atd.)

Rozpor v popisu položek a ve VV a PD. V PD je rozvodnice pro rozvaděče RVT5 uvedena jako nástěnná, ve VV zapuštěná

Žádáme o vysvětlení / doplnění

Reakce zadavatele:

Rozvodnice RVT 5 bude rozvodnice zapuštěná.

Dotaz č. 12

Žádáme o vysvětlení položek

V listu: **01_04_4D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace**

123	M	357180000R9	Rozvodnice oceloplechová zapuštěná 4x13 modulů EI30DP1-S200	kus	1,000
-----	---	-------------	--	-----	-------

PP

Rozvodnice plastová na omítku
včetně příslušenství (přístrojové lišty,
svorkovnice, ucpávky, krycí desky,
záslepky atd.)

Rozpor v položkách VV.

Žádáme o vysvětlení / doplnění

Reakce zadavatele:

Rozvodnice ve 4. NP bude zapuštěná.

Dotaz č. 13

Žádáme o vysvětlení položek

91	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	5,000
93	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	7,000

Rozpor mezi VV a PD. Počty položek ve VV neodpovídá počtu v PD rozvaděče RP4.
V PD rozvaděče je proudový chránič s nadproudovou ochranou FA3 – 13/2/003/B – předpokládáme, že se jedná pouze o chybu v popisu typu chrániče.

Žádáme o vysvětlení / doplnění

Reakce zadavatele:

V rozvaděči RP4, vývod FA3 je správě 10/2/003.

Jističe byly do soupisu prací uvedeny omylem, z upraveného soupisu byly včetně položky na montáž těchto jističů odstraněny.

V elektronickém nástroji E-ZAK byl do sekce Zadávací dokumentace vložen aktualizovaný soubor „Projektová dokumentace ze dne 16. 3. 2021.“

Dotaz č. 14

Ve VV jsou uvedeny položky

68	M	34536490	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0	kus	5,000
69	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	30,000
81	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	10,000
85	M	34555120	zásuvka 2násobná 16A 3553-01289 bílá, pootočená	kus	19,000
86	M	34555120V1	zásuvka 2násobná 16A bílá s přepětovou ochranou, pootočená	kus	5,000

Z PD **14D06-4NP-EL a TZ** není jasné, kde se tyto položky nachází. Zásuvky, které jsou v PD zakresleny, jsou v místnostech „**zůstává stávající**“ a spínače nejsou zakresleny vůbec.

Jedná o pouze výměnu přístrojů?

Dále se zde rozchází počty komponentů ke spínačům. (položky 68, 69 a 81)

Žádáme o vysvětlení / doplnění

Reakce zadavatele:

Ve 4. NP dle PD bude zachována stávající elektroinstalace, pouze dojde k výměně poškozených, špatně funkčních spínačů, a zásuvek. Na tyto výměny jsou počítány i kusy spínačů a zásuvek v soupisu prací.

Dotaz č. 15

Ve většině případů svítidel NO je uveden pouze typ svítidla nikoliv však okruh, na který má být svítidlo připojeno.

Žádáme o vysvětlení / doplnění

Reakce zadavatele:

Nouzová svítidla jsou napojena z příslušných světelných okruhů.

Dotaz č. 16

Ve výkresu 1NP je zakreslen rozvaděč „R-Osvětlení“, ale PD neobsahuje tento výkres rozvaděče.

Žádáme o vysvětlení / doplnění

Reakce zadavatele:

Rozvaděč R-Osvětlení v tělocvičně je realizována v 1. etapě. Realizace již probíhá v letošním roce.

Dotaz č. 17

K čemu jsou rezervní časová relé se stykači v rozvaděčích RPVT ?

Žádáme o vysvětlení / doplnění

Reakce zadavatele:

Rezervní časová relé jsou navrhovány proto, aby při spuštění elektřiny po výpadku/vypnutí došlo k postupnému náběhu jednotlivých stolních počítačů.

Dotaz č. 18

Z jakých rozvaděčů napájíme okruhy NO ?

Žádáme o vysvětlení / doplnění

Reakce zadavatele:

Nouzová osvětlení jsou napájena z podružných patrových rozvaděčů.

Dotaz č. 19

Z blokového schéma není jasné které rozvody/rozvaděče jsou stávající a nebudeme do nich jakkoliv zasahovat.

Žádáme o vysvětlení / doplnění

Reakce zadavatele:

Stávající rozvod do RB je zachován původní.

Rozvaděče R-BTS, R-VYHŘ. jsou zachovány stávající, přívod pro rozvaděče bude nový.

Ostatní podružné patrové rozvaděče a rozvaděče RV ... budou nové.

V rámci 1. etapy jsou v současné době realizované rozvaděče RP0, RP01 WC, RP0,2 MaR a RP1.2 tělocvična. V rámci 2 etapy budou k rozvaděčům RP0 a RP1.2 přivedeny nové přívody.

Dotaz č. 20

Žádáme o vysvětlení položek

V listu: **01_01_4D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace**

138	M	3582211V13	<i>Uzavíratelný ocelovoplechový vestavěný box - RK katedra 400x300x150 pro instalaci modulů 45 EI+SLP - jednotný klíče pro všechny boxy</i>	kus	6,000	
	PP		Ocelovoplechový box nástěný 400x300x150 včetně příslušenství pro instalaci modulů 45mm 4x zásuvka 230V/16A, 1x vypínač zásvek učebna 1x vypínač projektor, audio 2x HDMI 1x AUDIO 3,5 mm JACK 1x USB 1x 2RJ4 DATA			
	VV		6		6,000	

Žádáme o vyjádření, zda tato položka má být včetně výbavy / zásuvky, vypínače atd. / a dále žádáme o doplnění schéma daného rozvaděče.

Reakce zadavatele:

Jedná se o uzamykatelný oceloplechový box ve kterém budou umístěny ve dvou řadách zásuvky EI a SLP

např.:

1 řada: 2x zásuvka 230V

2 řada: 1x HDMI, 1x WGA, 2x RJ45, 1x 3,5 jack -Repro

Dodávka je bez vybavení, vybavení je v rozpočtu příslušných částí EI a SLP

Zadavatel vložil do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor „Projektová dokumentace ze dne 16. 3. 2021“, který plně nahrazuje soubor původní a pro dodavatele je jeho použití při ocenění nabídky závazné.

V projektové dokumentaci došlo k těmto aktualizacím:

- byl doplněn výkres 1.1.08 - schéma krytu radiátoru
- v soupisu prací byly provedeny úpravy nebo doplnění několika položek. Všechny upravené položky jsou označeny, a to tímto způsobem:
 - zelené označení - nově doplněná položka
 - červené označení - položka s upraveným množstvím
 - modré označení - položka s upraveným popisem
- v soupisu prací došlo k odstranění několika položek - viz popis v odpovědích na dotazy.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací k zadávací dokumentaci při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že dochází ke změně (úpravě) zadávací dokumentace, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 29. 3. 2021 do 10:00 hod.

Tato informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
Vedoucí odboru majetkového