




ZÁBRADLÍ
PŮDORYS 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ 1:20
ZÁBRADLÍ NA MOSTĚ



ZÁBRADLÍ NA CHODNÍKU



POZNÁMKA:

- SLOUPKY ZÁBRADLÍ, RESP. PATNÍ DESKA SE ULOŽÍ DO VRSTVY PLASTMALTY PROM. TLOUŠŤKY
- PATNÍ DESKA SE NAVAŘÍ VE SKLONU SHODNÉM S PŘÍČNÝM SPÁDEM ŘÍMSY, T.J. 4,0% A S PODÉLNÝM SPÁDEM ŘÍMSY

PROTIKOROZNÍ OCHRANA

OCHRANA PROTI KOROZI NAVRŽENA DLE ČSN EN ISO 1461 A TKP, KAPITOLA 19.B
OCHRANNÝ PROTIKOROZNÍ SYSTÉM ZÁBRADLÍ BUDE REALIZOVÁN S NÁTĚREM (TKP 19.B.P5 TAB. II TYP III B).

| | |
|---|--------|
| ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM MIN. TLOUŠŤKY | 70 µm |
| 2x NÁTĚR DVOUKOMPONENTNÍM EPOXIDEM PLNĚNÝM LAMERÁLNÍMI PIGMENTY | 150 µm |
| 1x NÁTĚR ALIFATICKÝ POLYURETANOVÝ NÁTĚR | 60 µm |
| CELKEM | 280 µm |

NÁTĚR SE PROVEDE NA OČIŠTĚNOU A OTRYSKANOU KONSTRUKCI. STUPEŇ OTRYSKÁNÍ Sa 2 1/2
POŽADOVANA MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST 15 LET, ODOLNOST PROTI AGRESIVITĚ PROSTŘEDÍ C3
ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ, ODOLNOST VE STYKU S CHEMIKÁLIEMI,
ODOLNOST PROTI UV ŽÁŘENÍ. ZÁRUKA NA NÁTĚR 10 LET.

B
SO 201

PDPS

SOUŘADNÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

| | | | |
|------------------------|---|----------------|---|
| Hlavní projektant: | Ing. Jaromír RUŠAR | | Rušar mosty Majdalenky 19, 638 00 Brno Tel., fax: 545 222 037 E-mail: info@rusar.cz |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Jaromír RUŠAR | | |
| Vypracoval: | Ing. Pavel TOMÁŠIK | | |
| Kontroloval: | Ing. Květoslav RUŠAR | | |
| Kraj: | Kraj Vysočina | Datum: | 10/2019 |
| Zadavatel: | KSÚS Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava | Formát: | 5 A4 |
| Název akce: | | Měřítko: | 1:50, 1:20 |
| | | Účel: | PDPS |
| | | Čís.zakáz.: | 14 - 2019 |
| | | Archivní čís.: | 5 - 2019 |
| Název výkresu: | ZÁBRADLÍ | Čís.soupravy: | Čís. výkresu: 11 |