



ROZVINUTÝ PŮDORYS



ROZVINUTÝ POHLED



POZNÁMKY

KONSTRUKCE STĚNY:

- NEIZOLOVANÁ, JEDNOKOMOROVÁ HLINIKOVÁ KONSTRUKCE
- KOTVENÍ STĚNY DO NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU A PODLAHY (S.V. MÍSTNOSTI≈3,0m)
- ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ, FIXNÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLEM CONNEX 33.1
- BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST
- DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚRY 900/1970mm, ZASKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEX 33.1
- BARVA RAMU: V ODSUTNÍ RAL (NUTNO PŘIZPŮSOBIT BARVĚ STÁVAJÍCÍCH OKEN)
- OPATŘENO ŽALUZIEMI

SKUTEČNÉ ROZMĚRY STĚNY NUTNO OVĚŘIT OMEŘENÍM NA STAVBĚ!

POZN.1 SPODNÍ HRANA BUDE OPATŘENA ROZŠÍŘENÝM RÁMEM S VÝŠKOU MIN. 200mm OD

STÁVAJÍCÍ HORNÍ ÚROVŇ OKOLNÍ SYSTÉMOVĚ ZDVOUJENÉ PODLAHY!




CELKOVOU VÝŠKU ROZŠÍŘENÉHO SPODNÍHO RAMU NUTNO PŘIZPŮSOBIT MOŽNOSTEM

SYSTÉMU A VÝROBCE PROSKLENÉ STĚNY!

- STÁVAJÍCÍ ZDVOUJENÁ PODLAHA BUDE PO PROVEDENÍ DĚLICÍ PROSKLENÉ STĚNY NAVRÁCENA ZPĚT;
- JEDNOTLIVÉ DÍLCE PODLAHY BUDOU UPRAVĚNY TAK, ABY PODLAHA "DOJELA" AŽ K PŘÍČCE,
- VČETNĚ PŘÍPADNÉHO DOPLENĚNÍ STOLEK PODLAHY

K.Ú. JIHLAVA (659673), K.Ú. HORNÍ KOSOVI (643094)

0	03/2013	PRVNÍ VÝDÁNÍ	ČERVENÝ	ING. RYBÁŘ	ING. RYBÁŘ
ČÍSLO	DATAUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

<div><div><div><div>Kraj Vysočina</div><div>Žižkova 57/1882 587 33 JIHLAVA</div></div></div></div>		<div><div><div><div>PROJEKT CENTRUM</div><div>NOVA s.r.o.</div><div>Počtového 48 393 01 Pelnínov</div></div></div></div>		<div><div><div><div>PROJEKT CENTRUM</div><div>NOVA s.r.o.</div><div>Počtového 48 393 01 Pelnínov</div></div></div></div>	
MÍSTO STAVBY:	JIHLAVA	VYPRACOVAL:	ČERVENÝ	AUTOR:	ING. RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	JIHLAVA	ZODP. PROJEKTANT:	ING. RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE:	ZZS KRAJE VYSOČINY - ADAPTACE SERVEROVNÝ ZOS JIHLAVA PRO ITS MV				
OBJEKT:	Část: 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení, konstrukční část	FORMÁT:	3 A4	DATUM:	03/2013
SO-02: Stavební úpravy - ZOS a šatny		STUPEŇ PD:	DSP+ZDS	Č. ZAKÁZKY:	13-062
OBSAH:	PROSKLENÁ STĚNA	MĚŘÍTKO:	1:25	SOUBOR:	---
		Č. VÝKRESU:	1.1.03	Č. PARÉ	
DOKUMENTACI LŽE POUŽÍVAT POUZE VĚ SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					