

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 42981/2021	Vyřizuje/telefon M. Vítů / 564 602 218	V Jihlavě dne 18. 5. 2021
-------------------------	----------------------------------	---	------------------------------

**Veřejná zakázka na stavební práce
„Horácké divadlo Jihlava – oprava střechy, Komenského 22“**

– informace k zadávací dokumentaci č. 1

Vážení dodavatelé,

zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s čl. 7 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017 poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V soupisu provedených prací, dodávek a služeb jsou podle našeho názoru položky, které se vyskytují dvakrát:

1. Hromosvod

je v objektu D. 1. 4 elektroinstalace, podobjekt 02 ochrana před bleskem
a zároveň

v objektu D. 1. 1. 2. 3. stavební část položka č. 107 - kompletní zajištění funkčnosti stáv.
hromosvodu a uzemňovací soustavy - postupné demontáže, propojování a montáže vč.
potřebného materiálu D+M

2. Římsový profil

je v objektu D. 1. 1. 2. 3 stavební část
položka č. 20 - římsový profil z potahovaného polystyrenu EPS150 vyrobený na zakázku,
tvarovaný dle stávající římsy, kotvený plast. talíř. kotvami D+M

a zároveň

položka č. 58 - kompletní vytvoření vzorové profilace uliční podstřešní římsy

Prosíme o objasnění těchto položek.

Reakce zadavatele:

K bodu č. 1. Hromosvod:

- v objektu D. 1. 4. – elektroinstalace, podobjekt 02 ochrana před bleskem:
 - zde je vyprojektován a opoložkován nový hromosvod na objektu
- v objektu D. 1. 1. 2. 3. stavební část položka č. 107 (kompletní zajištění funkčnosti stav. hromosvodu a uzemňovací soustavy – postupné demontáže, propojování a montáže vč. potřebného materiálu D+M)
 - zde by mělo být oceněno to, co je v popisu položky (zároveň také na výkresu střechy (102) v poznámce „Další práce, související s opravou střechy). Jedná se o zajištění funkčnosti stávajícího hromosvodu po celou dobu prací na střeše, až do zprovoznění nového hromosvodu. Budova musí být chráněna před bleskem po celou dobu opravy.

K bodu č. 2. Římsový profil:

- v objektu D. 1. 1. 2. 3 položce č. 20 – římsový profil z potahovaného polystyrenu EPS150 vyrobený na zakázku, tvarovaný dle stávající římsy, kotveny plast. talíř. kotvami D+M:
 - jde o samotný polystyrenový potažený římsový profil, přičemž v položkách č. 17,18,19 je jeho omítnutí
- v objektu D. 1. 1. 2. 3. položce č. 58 – kompletní vytvoření vzorové profilace uliční podstřešní římsy:
 - jedná se o vytvoření vzorového profilu, jednak graficky pro účely zadání výroby, jednak fyzicky – z latě, kterou bude natahován štuk na římsu, aby byla omítká hladká

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace k zadávací dokumentaci při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že zadavatel neprovedl změnu zadávací dokumentace, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Tato informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina