

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 59119/2021

Vyřizuje/telefon
I. Nestrojilová/ 564 602 417

V Jihlavě dne
12. 7. 2021

Veřejná zakázka: „**SŠ stavební Třebíč – Rekonstrukce tělocvičen a nádvoří**“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1

Pro zpracování cenové nabídky potřebujeme vědět, jak budou ovládány školní zvonky. Dle obrázku v technické specifikaci a dle popisu ve výkazu výměr se jedná o zvonky Quatro 75V, které nelze ovládat "přes WIFI", jak je uvedeno. Jak má škola vyřešeno zvonění - stávající rozvody pro školní zvonění? Lze tyto 2 ks poptávaných zvonků napojit na stávající rozvody? Analogové a digitální hodiny do tělocvičny mají být kompatibilní se stávajícími hodinami (v roce 2018 jsme realizovali tuto školu, hodiny měly synchronizaci NTP - tedy Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení 230 VAC).

Reakce zadavatele:

Zavedený systém školního zvonění v areálu školy bude využitý stávající, včetně ústředny umístěné v serverovně ve 2.NP v hlavní budově školy. Nově navržené zvonky budou sériově připojeny kabelovým rozvodem ke stávajícímu zvonku v chodbě Budovy se sociálním zázemím pro tělocvičny. Rozvody v budově s tělocvičnami budou podpovrchové. Rozvody v chodbě Budovy s tělocvičnami budou povrchové v lištách. Součástí dodávky prvků školního zvonění je

veškeré příslušenství včetně kabeláže a souvisejících činností nezbytné ke zprovoznění instalovaných zařízení, není-li v projektu uvedeno jinak.

Nově navržené analogové i digitální hodiny budou připojeny, stejně jako zvonění, ke stávajícímu systému jednotného času. Připojení bude provedeno kabelově k hodinám v chodbě v 1.NP v hlavní budově školy. Silové napájení hodin bude zajištěno z nově navržené rozvodnice v chodbě Budovy se sociálním zázemím pro tělocvičnu. Kabeláž ve škole bude vedena nad minerálním podhledem, v chodbě Budovy se sociálním zázemím pro tělocvičnu pak povrchově v lištách a v budově s tělocvičnami podpovrchově. Součástí dodávky koncových prvků jsou vždy veškeré dodávky a činnosti nezbytné ke zprovoznění zařízení, není-li v projektu uvedeno jinak.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením nedochází ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 9. zadávacích podmínek neprodlužuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
Vedoucí odboru majetkového