




PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY M 1:2000
III/353 RUDOLEC - HR. OKRESU JI
km 49,350 - 51,031



- LEGENDA:**
- NAVRŽENÝ STAV
 - SO 101 (km 49,035 - km 49,410)
ODFREZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU V TL. 50MM,
NOVÝ POVRCH ACO 11+, TL. 50MM, VÝŠKOVÁ OPRAVA ULIČNÍCH VPUSTÍ
LOKÁLNÍ SANACE TL. 50+50MM, NOVÝ POVRCH ACL 16+ TL. 50MM, ACO 11+, TL. 50MM
 - SO 106 (km 49,410 - km 51,031)
DVOJVRSTVÝ MIKROKOBEC EMK, ZAPRAVENÍ SPAR, ODFREZOVÁNÍ A OBNOVA VDZ
LOKÁLNÍ SANACE TL. 50MM, NOVÝ POVRCH ACO 11+, TL. 50MM
 - HRANICE PARCEL KATASTRÁLNÍ MAPY

- POZNÁMKY:**
- v levotočivém směrovém oblouku oprava sanací v místě sítových trhlín
 - v řešeném úseku se nachází dvě příčné spáry u kterých proběhne oprava sanací
 - v řešeném úseku budou vyspraveny tři výtluky (lokální oprava)
 - V MÍSTĚCH SJEZDŮ DOJDE K OSAZENÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ Z11c/Z11d (BARVA ČERVENÁ)
(provádění se souhlasem TDS)
 - PROPUSTKY V ŘEŠENÉM ÚSEKU BUDOU OPRAVENY A PROČISTĚNY (provádění se souhlasem TDS)
 - V ZÁSTAVBĚ BUDE ŘEŠENA VÝŠKOVÁ OPRAVA VPUSTÍ VČETNĚ PROPADLE ŠACHTY (VIZ SITUACE)
 - JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍ ÚKONY BUDOU VŽDY ODSOUHLASENY TDS

UPOZORNĚNÍ !
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTVOŘIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ INŽ. SÍTĚ JEJICH
SPRAVCI A HLoubKU ULOŽENÍ OVĚRIT SONDOU RUČNĚ!
SOUDRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

PROJEKTANT	Ing. David Svoboda		VIPA project, s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB Cymbálovská 4320 Třebíč - Nová Ves, 674 01 tel.: +420 777 696 431 E-mail: vipaprojekt@seznam.cz
VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Pavel Vidiák		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miloslav Štěpánek		
INVESTOR	KSUSV, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava		
MÍSTO STAVBY	Silnice III/353 Rudolec km 49,035 - km 51,031		
PŘÍLOHA PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		DATUM	02/2021
STAVEBNÍ OBJEKT SO 101 KOMUNIKACE		FORMÁT	8 x A4
NÁZEV STAVBY II/353 RUDOLEC - HR. OKRESU JI km 49,035 - 51,031		MĚŘÍTKO	1:2 000, 1:25 000
		STUPEŇ	DSP
		PARÉ	ČÍS. PŘÍLOHY
			B.1.1