


PODÉLNÝ PROFIL - úsek II M 1 : 500/50
III/353 RUDOLEC - HR. OKRESU JI
km 49,035 - 51,031



POZNÁMKY:

- v levotočivém směrovém oblouku oprava sanací v místě síťových trhlín
- v řešeném úseku se nachází dvě příčné spáry u kterých proběhne oprava sanací
- v řešeném úseku budou vyspraveny tři výtuky (lokální oprava)


- V MÍSTĚCH SJEZDŮ DOJDE K OSAZENÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ Z11c/Z11d (BARVA ČERVENÁ) (provádění se souhlasem TDS)

- PROPUSTKY V ŘEŠENÉM ÚSEKU BUDOU OPRÁVENY A PROČIŠŤENY (provádění se souhlasem TDS)

- V ZASTAVBĚ BUDE ŘEŠENA VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VPUSŤI VČETNĚ PROPADLE ŠACHTY (VIZ SITUACE)

NAVŘENÝ PODÉLNÝ PROFIL JE POUZE ORIENTAČNÍ.
OPRAVA BUDE PROBÍHAT DLE STÁVAJÍCÍ NIVELETY V ROZSAHU NAVŘENÝCH TECHNOLOGIÍ OPRAVY KOMUNIKACE II/353.

UPOZORNĚNÍ !
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ INŽ. SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI A HLoubKU uložení ověřit sondou ručně!
SOUDRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

PROJEKTANT	Ing. David Svoboda	 VIPA project, s. PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVĚB Cyplovská 43/20 Třebíč - Nová Tvorá, 674 01 tel. +420 777 686 431 E-mail: vipaproject@seznam.cz	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Pavel Vidlák		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miroslav Štěpánek		
INVESTOR	KSUSV, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava		
MÍSTO STAVBY	Silnice II/353 Rudolec km 49,035 - km 51,031		
PŘÍLOHA		DATUM	02/2021
PODĚLNÝ PROFIL - úsek II		FORMÁT	8 x A4
STAVEBNÍ OBJEKT		MĚŘÍTKO	1: 500
SO 101 KOMUNIKACE		STUPEŇ	DSP
NAZEV STAVBY		PARÉ	ČÍS. PŘÍLOHY
II/353 RUDOLEC - HR. OKRESU JI km 49,035 - 51,031			C.3.2