


SITUACE - část II  
M 1:500  
III/353 RUDOLEC - HR. OKRESU JI  
km 49,350 - 51,031



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- EL. VEDENÍ PODZEMNÍ NN
- EL. VEDENÍ NADZEMNÍ NN
- VODOVOD
- PLYNOVOD STŘEDOTLAKÝ
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- PYSEK
- NVSEK

LEGENDA:

- NAVŘENÝ STAV
- SO 101 (km 49,035 - km 49,410)  
ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU V TL. 50MM,  
NOVÝ POVRCH ACO 11+, TL. 50MM, VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ULIČNÍCH VPUSTÍ  
LOKÁLNÍ SANACE TL. 50+50MM, NOVÝ POVRCH ACO 16+ TL. 50MM, ACO 11+, TL. 50MM
- SO 106 (km 49,410 - km 51,031)  
DVOUVRSTVÝ MIKROKOBREK EMK, ZAPRAVENÍ SPÁR, ODFRÉZOVÁNÍ A OBNOVA VZD  
LOKÁLNÍ SANACE TL. 50MM, NOVÝ POVRCH ACO 11+, TL. 50MM


- HRANICE PARCEL KATASTRÁLNÍ MAPY
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - POLOHOPIS
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - VÝŠKOPIS - VRSTEVNICE

POZNÁMKY:

- v levotočivém směrovém oblouku oprava sanací v místě síťových trhlín
- v řešeném úseku se nachází dvě příčné spáry u kterých proběhne oprava sanací
- v řešeném úseku budou vyspraveny tři výtlučky (lokální oprava)
- v MÍSTECH SJEZDŮ A KŘÍŽOVATEK DOUDE K NAPOJENÍ KLJNU ASFALTOVÉHO KRYTU V ŠÍŘCE 1,0M,  
SPÁRA NAPOJENÍ BUDE ZAŘIZNUTA A ZALITA ASF.ZALIVKOU
- v MÍSTECH SJEZDŮ DOUDE K OSAZENÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ Z11c/Z11d (BARVA ČERVENÁ)  
(provádění se souhlasem TDS)
- PROPUSTKY V ŘEŠENÉM ÚSEKU BUDOU OPRAVENÝ A PROČISTĚNÝ (provádění se souhlasem TDS)
- v ZÁSTAVBĚ BUDE ŘEŠENA VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VPUSTÍ VČETNĚ PROPADLÉ ŠACHTY (VIZ SITUACE)
- JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍ ÚKONY BUDOU VŽDY ODSOUHLASENÝ TDS

UPOZORNĚNÍ !

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ INŽ. SÍTĚ JEJICH  
SPRAVCI A HLDOBKU ULOŽENÍ OVĚRIT SONDOU RUČNĚ!  
SOUDRADIOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

PROJEKTANT	Ing. David Svoboda		VIPA project, s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB Cynulmetodějská 43/20 Třebíč - Nová Dvůr, 674 01 tel.: +420 777 686 431 E-mail: vipaproject@seznam.cz
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Pavel Vidlák		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miloslav Štěpánek		
INVESTOR	KSUSV, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava		
MÍSTO STAVBY	Silnice II/353 Rudolec km 49,035 - km 51,031		
PŘÍLOHA		DATUM	02/2021
SITUACE - část II		FORMÁT	7 x A4
STAVEBNÍ OBJEKT		MĚŘÍTKO	1: 500
SO 101 KOMUNIKACE		STUPEŇ	DSP
NÁZEV STAVBY		PÁŘE	CIS. PŘÍLOHY
II/353 RUDOLEC - HR. OKRESU JI km 49,035 - 51,031			C.2.2

ROZVRŽENÍ SITUÁČNÍCH VÝKRESŮ:

