


POHLED SEVEROVÝCHODNÍ – STÁVAJÍCÍ STAV
SO 03 – OBJEKT GARÁŽE



LEGENDA MATERIÁLU – STÁVAJÍCÍ

KRYTINA – Z KERAMICKÝCH TAŠEK
BARVA – CIHLOVÁ
DEŠŤOVÉ SVODY, ŽLABY – POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA – ČERVENÁ

ŘÍMSA – OBKLAD ZE DŘEVĚNÝCH PRKEN, BARVA – HNĚDÁ

VENKOVNÍ FASÁDA – BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA, BARVA – SVĚTLE ŠEDÁ

VENKOVNÍ OKNA – PLASTOVÁ OKNA S IZOLAČNÍMI SKLY DITHERM
BARVA BÍLÁ (BEZ VENKOVNÍCH PARAPETŮ)

VENKOVNÍ DVEŘE – OCELOVÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

POZNÁMKA

–VŠECHNY VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K +0.000
–VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA Č.309/2007 Sb. A NV Č.591/2006 Sb. A NV Č.362/2005 Sb.
–POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
–STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI
–POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

LEGENDA MATERIÁLU – NAVRHOVANÁ

A KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S OBKLADEM Z GRAFITOVÉHO POLYSTYRENU TL.80MM, OPATŘENO SILIKONOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU, VEL. ZRN 2.0MM, HLAZENÁ
ZAKLÁDACÍ PROFIL OSAZEN NA VÝŠKOVÉ ÚROVNI STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ).
ZATEPLENÍ OSTĚNÍ U OKENNÍCH OTVORŮ, KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM, POLYSTYREN EPS 20–40MM SE SILIKONOVOU, OPATŘENO SILIKONOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU, VEL. ZRN 2.0MM, HLAZENÁ.
NADPRAŽÍ U VŠECH OTVORŮ ŘEŠENO ROHOVÝM PVC PROFILEM S OKAPNIČKOU!!
BARVA – VIZ POHLEDY – **NUTNO UPŘESNIT NA ZÁKLADĚ FORMOU VZORKŮ!!**

ŘÍMSA – STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA OPATŘENA NÁTĚREM, BARVA HNĚDÁ (DLE STÁVAJÍCÍ)

A1 SVISLÝ POŽÁRNÍ PÁS (ŠÍŘKA 900MM) – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S OBKLADEM Z MINERÁLNÍ VATY (KOLMÁ VLÁKNA) TL. 80MM, OPATŘENO SILIKONOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU, VEL. ZRN 2.0MM, HLAZENÁ
ZAKLÁDACÍ PROFIL OSAZEN NA VÝŠKOVÉ ÚROVNI STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ).

±0.000=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Paré číslo:

Vypracoval		Zodpovědný projektant		Projektant:	
ING. JOSEF SLABÝ		ING. JOSEF SLABÝ		ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 JAMNÉ U JIH.	
Investor:	KSÚSV, příspěvková organizace se sídlem KOSOVSKÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA			Zakázka čís.	53/09/2021
Stavba: Akce:	ZATEPLENÍ ČÁSTÍ OBJEKTŮ NA CESTMISTROVSTVÍ V BYSTRICI NAD PERNŠTEJNEM DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Datum	09/2021
				Stupeň	PDPS
Objekt: Soubor:	SO 03 – OBJEKT GARÁŽE			Formát	2A4
Část,profese	D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			Měřítko	1:100
Obsah:	Pohled severovýchodní – navrhovaný stav			Příloha číslo	37