POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED SEVEROZÁPADNÍ



POZNÁMKY

POZN.1 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ VYSPÁDOVANÉ V MIN. ~1,0% SPÁDU DO NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
– DRENÁŽNÍ TRUBKY DN 150
– POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ POD ZÁKLADOVÝMI KONSTRUKCEMI BUDE PROCHÁZET V PLNÉ PVC TRUBCE TAK ABY NEDOŠLO K PODMÁČENÍ ZÁKLADŮ

POZN.2 STÁVAJÍCÍ ČÁST ŠIKMÉ OPĚRNÉ STĚNY Z ŽELEZOBETONOVÝCH PANELŮ BUDE ODSTRANĚNO PO ČÁSTECH VŽDY POUZE JEDNA ŘADA PANELŮ; PŘI JEJÍM ODSTRANĚNÍ BUDE SOUBĚŽNĚ STÁVAJÍCÍ PŘILEHLÝ SVAH ŘÁDNĚ PAŽEN
– PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ STĚNY A ŘÁDNÉM ZAPAŽENÍ BUDE PROVEDENA NOVÁ OPĚRNÁ STĚNA – PODROBNÝ POPIS VIZ. STATIKA

POZN.3 PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE HORNÍ ČÁST AREÁLU (NAD OPĚRNOU STĚNOU) OPATŘENA OPLOCENÍM S DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI A VÝSTRAŽNÝMI CEDULEMI VYMEZUJÍCÍ PROSTOR, KTERÝ PO DOBU VÝSTAVBY NEBUDE ZATÍŽEN DOPRAVNÍ TECHNIKOU
– VYMEZENÍ PROSTORU BUDE ODSTRANĚNO PO SKONČENÍ VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

POZN.4 VÝŠKOVÝ ROZDÍL ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE ROZDĚLEN OCELOVÝM ŽÁROVĚ ZINKOVANÝM ZÁBRADLÍM KOTVENÝM DO PŘILEHLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (OPĚRNÉ STĚNY)
– VÝŠKA OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ BUDE MIN. 1400mm; ZÁBRADLÍ SE ZARÁŽKOU BUDE OPATŘENO VODOROVNÝMI OCELOVÝMI PŘÍČLEMI VZDÁLENÝMI OD SEBE 350–500mm NAD TOUTO HRANOU
– PŘI NÁVRHU ZÁBRADLÍ NUTNO DODRŽET PLATNÉ ČSN 74 3305
– OCELOVÉ ZÁBRADLÍ ŠÍŘ.50mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NESMÍ MÍT OSTRÉ HRANY, VÝSTUPKY ANI OTŘEPY

POZN.5 PŘI SEVEROVÝCHODNÍ STRANĚ FASÁDY BUDOU U OBJEKTU DO TERÉNU KOTVENY SILNIČNÍ SVODIDLA BRÁNÍCÍ PROTI PŘÍPADNÉMU NÁRAZU VOZIDEL DO OBJEKTU
– NÁVRH, RESP. MONTÁŽ BUDE PROVEDENA ODBORNOU FIRMOU
– SILNIČNÍ SVODIDLA BUDOU OPATŘENA VÝSTRAŽNÝM ŽLUTOČERNÝM ŠRAFOVÁNÍM

POZN.6 OBVODOVÉ ZDIVO (OPĚRNÁ STĚNA) MUSÍ BÝT V MÍSTĚ PŘILEHLÉHO STÁVAJÍCÍHO, UPRAVENÉHO TERÉNU VYZDĚNA O MIN. JEDEN ŠÁR NAD ÚROVEŇ PŘILEHLÉHO TERÉNU, ABY ZDE NEDOCHÁZELO K ZATÉKÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY DO NAVRHOVANÉHO SKLADU

POZN.7 OKAPOVÉ ŽLABY, RESP. DEŠŤOVÉ SVODY JSOU NAVRŽENY Z TITANZINKOVÉHO OCELOVÉHO PLECHU
– ø OKAPOVÝCH ŽLABŮ 190mm; R.Š.= 400mm
– ø DEŠŤOVÝCH SVODŮ 120mm; R.Š.= 330mm
– PŘI MONTÁŽI OKAPOVÉHO SYSTÉMU NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ POKYNY A ZÁSADY VÝROBCE, VČETNĚ DODRŽENÍ PLATNÝCH ČSN

POZN.8 OBVODOVÉ STĚNY BUDOU Z VRCHNÍ STRANY OPATŘENY TRAPÉZOVÝM PLECHEM KOTVENÝM DO POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE

POZN.9 ŠTĚRKOVÁ DRŤ BUDE PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ Z CELÉHO ŘEŠENÉHO PROSTORU ODVEZENA DO JINÝCH PROSTOR AREÁLU URČENÝCH INVESTOREM (SPRÁVCEM AREÁLU)

POZN.10 PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍ NESMÍ DOJÍT K PODKOPÁNÍ A K NARUŠENÍ STATIKY STÁVAJÍCÍHO VEDLEJŠÍHO OBJEKTU GARÁŽÍ
– PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDOU PROVEDENY RUČNĚ KOPANÉ SONDY, URČUJÍCÍ PŘESNOU HLOUBKU STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

POZN.11 PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDE ZÁKLADOVÁ SPÁRA DŮKLADNĚ VYČIŠTĚNA A ZALITA BETONOVOU MAZANINOU TŘÍDY C16/20 V TL. 50mm
– ZALITÍ BETONOVOU MAZANINOU BUDE PROVEDENO V SOUBĚHU S VYČIŠTĚNÍM ZÁKLADOVÉ SPÁRY, NIKOLIV NÁSLEDUJÍCÍ DEN

POZN.12 POPIS NAVRHOVANÉ OPĚRNÉ STĚNY VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

LEGENDA MATERIÁLŮ

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE

!!! POZOR !!!

– BOURANÉ ZDIVO V ÚROVNI ZACHOVÁVANÝCH (NEBOURANÝCH) ČÁSTÍ BUDE UKONČENO TAK, ABY PŘI ZDĚNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ BYLO STÁVAJÍCÍ ZDIVO S NOVÝM ZDIVEM DŮKLADNĚ PROVÁZÁNO

– STÁVAJÍCÍ OTVORY DO MÍSTNOSTÍ NEDOTČENÝCH STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU ZAKRYTY, ABY NEDOŠLO PŘI BOURACÍCH PRACÍ K PRŮNIKU NEČISTOT DO NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ODPOJIT DEMOLOVANÉ ČÁSTI BUDOVY OD ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ (ELEKTRICKÁ ENERGIE, VODA, PLYN)

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH OBJEKTU, DBÁT NA STATICKÉ ZAJIŠTĚNÉ ZDIVA NADPRAŽÍ A DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ NOSNÝCH OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ S MIN. ULOŽENÍM NA ZDIVU 200mm

– VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY NUTNO OPATŘIT PŘED OSAZENÍM OCHRANNÝMI ANTIKOROZNÍMI NÁTĚRY

– POD NOVÉ NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY VYTVOŘIT V MÍSTĚ ULOŽENÍ VYROVNÁVACÍ BETONOVOU MAZANINU MIN. TL. 50mm

– U OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PŘEKLADŮ BUDOU JEDNOTLIVÉ PRVKY VZÁJEMNĚ PROPOJENY DISTANČNÍMI PÁSKY Z PÁSKOVÉ OCELI 50/5 mm á 0,5m (HORNÍ PÁSNICE)

–ZÁSAH DO STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT AŽ PO ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH OMÍTEK (DOSAŽENÍ "ČITELNOSTI" KONSTRUKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ)

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO SONDAMI OVĚŘIT SKUTEČNOU DÉLKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ – PRŮVLAKŮ, PŘEKLADŮ, STROPNÍCH PRVKŮ APOD.

–PŘI PROVÁDĚNÍ POMOCNÝCH PRACÍ PRO PROFESE (SEKÁNÍ DRÁŽEK, PROSTUPŮ APOD.) POSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ, TAK ABY NEBYLA NARUŠENA STATIKA OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ (KLENEB, PRŮVLAKŮ, ...)

– PŘI VYZDÍVÁNÍ NOVÉHO ZDIVA JE NUTNO ZOHLEDNIT NAVRŽENÉ TRASY VNITŘNÍCH INSTALACÍ (PROSTUPY, DRÁŽKY APOD.)

– PŘÍČKY ZAKLÁDAT NA KLUZNÝCH PODLOŽKÁCH (ASFALTOVÁ LEPENKA APOD.)

– PŘENOSU ZATÍŽENÍ NA PŘÍČKU OD STROPU ZABRÁNIT VYPLNĚNÍM MEZERY PRUŽNÝM MATERIÁLEM

– NAPOJENÍ NA NOSNÉ ZDI PROVÁDĚT NA PŘEDEM ZAZDĚNÉ NEBO DOSTATEČNĚ PŘIPEVNĚNÉ KOTEVNÍ PÁSKY S MEZEROU CCA 10mm, KTERÁ SE VYPLNÍ MONTÁŽNÍ PĚNOU

– PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU VNITŘNÍ PROSTORY VYKLIZENY OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, RESP. VYBAVENÍ

!!! POZOR !!! PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ !!! POZOR !!!

- VEŠKERÉ VÝKOPY BUDOU ZABEZPEČENY VÝSTRAŽNÝMI CEDULEMI, RESP. OHRANIČENÍM BRÁNÍCÍ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM

FIX =+100,000 – ÚROVEŇ PODLAHY VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU GARÁŽÍ (st.p.č.3730)
±0,000 =+95,70 – ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V NAVRHOVANÉM SKLADU

k.ú. KAMENICE NAD LIPOU (662577)

0	09/2013	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava		PROJEKTANT ČÁSTI: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov	
MÍSTO STAVBY:	KAMENICE NAD LIPOU	VYPRACOVAL:	VALENTA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	KAMENICE NAD LIPOU	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE: SKLAD INERTNÍHO MATERIÁLU - CMS KAMENICE NAD LIPOU	FORMÁT:	8xA4
	DATUM:	09/2013
	STUPEŇ PD:	DÚR+DSP
	Č. ZAKÁZKY:	13–128
OBJEKT: SO-01: Sklad / ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	MĚŘÍTKO:	1:100
	SOUBOR:	PUDORYSY_REZ_POHLEDY.dwg
OBSAH: POHLEDY	Č.VÝKRESU: 1.1.5	Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA