

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 57434/2022	Vyřizuje/telefon I. Nestrojilová/ 564 602 417	V Jihlavě dne 1. 7. 2022
-------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------

Veřejná zakázka:

„OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Oprava tělocvičny“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 4

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Narazili jsme na rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací u vnitřních dveří:

Ve výpisu výrobků – okna, dveře (soubor D11_020_VÝPIS VÝROBKŮ_OKNA, DVEŘE) je uvedeno u vnitřních dveří jako materiál dveřního křídla = dřevo – masiv.

Avšak v soupisu prací jsou dveře popsány „Dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový“. Jaké tedy dveře mají být??? Dřevotřískové s laminátovým povrchem nebo dveře z masivu???

Reakce zadavatele:

Platí výkaz výměr, tedy dveře dřevotřískové povrch laminátový.

Dotaz č. 2

V půdním prostoru mají osazeny válcované nosné nosníky pro osazení vzduchotechnických jednotek. Tyto nosníky HEA 180 mají délku 11500 mm a váhu 408,3 kg.

Jakým způsobem je předpokládáno, že se tyto nosníky dostanou do místo osazení??? V rozpočtu totiž není žádná položka na ztíženou manipulaci, ale především na zřízení montážního otvoru ve střeše (rozebrání střechy a zpětnou pokládku).

S výše uvedenými nosníky dále souvisí zřízení podkladních bloků. Dle výkresů (řez A-A, poznámka 4) mají mít tyto bloky rozměr 300x1200x300 mm.

V soupisu prací je však uveden jiný rozměr – oddíl 004 Vodorovné konstrukce, pol. č. 4:

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 (podbetonávka ocelových nosníků)

(0,54*0,6*0,32)*4;bloky

Jak má být tento betonový blok tedy velký???

Navíc pro realizaci těchto bloků, musí být ubouráno stávající zdivo, které je pozedním trámem. Tyto bourací práce chybí v rozpočtu. Navíc jejich realizace bude značně komplikovaná, protože prostor v místě trámů bude mít pouze 30 cm na výšku!

Reakce zadavatele:

Upraveno ve výkazu výměr.

- betonový blok je správně dle výkazu výměr a dle výkresu

D11_009_půdorys 3NP_navrhovany stav - bloky 540x600x320 mm - v řezu je uveden špatný rozměr

- byly přidány položky na bourání, manipulace a montážní otvor ve střeše

Dále jsou v rozpočtu doplněny položky na přesun hmot, které obsahují přesuny materiálů.

Oprava je uvedena v aktualizovaném soupisu prací, dodávek a služeb ze dne 1. 7. 2022.

Dotaz č. 3:

V soupisu prací je uvedeno – oddíl 763: Konstrukce montované, pol. č. 32:

Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm - podr viz výpis výrobků kus 2,000

1;OV/06 1,000

1;OV/07 1,000

Avšak výrobek OV/06 je ve 2 kusech, tzn. celkový počet dveří sanitárních příček má být 3 kusy.

Reakce zadavatele:

Oprava je uvedena v aktualizovaném soupisu prací, dodávek a služeb ze dne 1. 7. 2022.

Zadavatel vložil do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor „Soupis prací, dodávek a služeb ze dne 1. 7. 2022“, který plně nahrazuje soubor původní a pro dodavatele je jeho použití při ocenění nabídky závazné.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací k zadávací dokumentaci při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že tímto doplněním nedochází ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje.

Tato informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Jan Kalina
vedoucí oddělení správy realit
odboru majetkového