



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec

Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: L. Horský

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 31.3.2015

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 01241 | | POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU DLE USTANOVENÍ VDP Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši dle SOD Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | KČ | 1,00 | | |
| 2 | 02720 | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení objízdných tras, vč. projednání. Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů; -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras; -Zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízďek; Pronájem přechodného dopravního značení: DIO I. - IS11bp (4x), IS11bl (2x), E12 (3x), IS11a (3x), IS11c (4x) DIO II. - IS11a (2x), IS11c (10x), A15, IP10a, E3a, B1 (4x), E12 (4x), Z2 (4x) DIO III. - IS11a (2x), IS11c (13x), A15(3x), IP10a(3x), E3a(3x), B1 (4x), E12 (4x), Z2 (4x) Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | KČ | 1,00 | | |
| 3 | 02730 | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ náklady na vytyčení inženýrských sítí na staveništi Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | KČ | 1,00 | | |
| 4 | 02911 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ veškerá zaměření nutná pro realizaci stavby, doložení provedených prací a doložení skutečného provedení stavby Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | KČ | 1,00 | | |
| 5 | 02930 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFO PANELY A PAMĚT. DESKY Jedná se o osazení velkoplošného billboardu (2 ks) a stálé vysvětlující tabulky -pamětní desky (1 ks) v rámci publicity projektu spolufinancovaného z prostředků EU. Velkoplošný billboard zahrnuje grafický návrh a pronájem velkoplošného billboardu | KPL | 3,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| | | | (konstrukce a polep včetně dodávky a montáže) o velikosti min. 300 x 200 cm. Billboardy budou po dobu stavebních prací osazeny na začátku a konci stavby dle požadavku objednatele. Stálá vysvětlující tabulka zahrnuje grafický návrh, dodávku a osazení pamětní desky (vč. nového sloupku, ukotvení, osazení) o velikosti min. 30 x 40 cm v provedení z materiálu zajišťujícího životnost desky a písma min. 5 let. Pamětní deska bude před ukončením stavebních prací osazena na místě stavby dle požadavku objednatele. Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 6 | 02940 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací Vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby Zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací Ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu Zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby; Uzavření dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením Vypracování závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti provedeného díla (bližší podmínky a rozsah v SOD) Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | KČ | 1,00 | | |
| 7 | 02943 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS zpracována pouze na objekty silničních propustků Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | KČ | 1,00 | | |
| 8 | 02944 | | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ dle SOD Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | KČ | 1,00 | | |
| 9 | 03100 | | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Zahrnuje zejména náklady na: | KČ | 1,00 | | |

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| Stavba: | 2015-000049 | II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec |
| Objekt: | 000 | Vedlejší a ostatní náklady |
| Rozpočet: | 000 | Vedlejší a ostatní náklady |

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---------|---------|-----|--|-------|----------|--------|--------|
| | | | - požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště - přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | |
| 10 | 916159 | | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ na objízdne trase v obci Šimanov | KSDEN | 120,00 | | |
| | | | Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | |
| Celkem: | | | | | | | |

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec**Objekt:** Úsek 4 křiž. s II/131 - Kalhov**Rozpočet:** 100.4 Úsek4 křiž. s II/131 - Kalhov**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** PROfi Jihlava spol. s r.o.**Zhotovitel:** PROfi Jihlava spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 1 600,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** L. Horský**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 31.3.2015**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: Úsek 4 křiž. s II/131 - Kalhov
Rozpočet: 100.4 Úsek4 křiž. s II/131 - Kalhov

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 113328 | | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 1640*0,3=492,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 492,00 | | |
| 2 | 113338 | | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. uložení a poplatku za skládku SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 1640*0,07=114,80 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 114,80 | | |
| 3 | 11372 | | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH uložit na stavbě pro využití ke zpevnění krajnic 240=240,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 240,00 | | |
| 4 | 113728 | | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM odvoz a uložení na skládku KSUSV frézování tl. 100mm 10758,3*0,1=1 075,83 [A] odečet pro využití na zpevnění krajnic -240=- 240,00 [B] Celkem: A+B=835,83 [C] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 835,83 | | |
| 5 | 123738 | | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. uložení na skládku a skládkovného SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA odtěžení nevhodné zeminy v tl. 50cm 2240*0,5=1 120,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 1 120,00 | | |
| 6 | 12922 | | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného | M2 | 2 400,00 | | |



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: Úsek 4 křiž. s II/131 - Kalhov
Rozpočet: 100.4 Úsek4 křiž. s II/131 - Kalhov

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-------------|---|----|----------|--------|--------|
| | | | 1600*0,75*2=2 400,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 7 | 12932 | | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného odměřeno v CAD 2328=2 328,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M | 2 328,00 | | |
| 8 | 129958 | | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM pročištění propustku vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného 14=14,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M | 14,00 | | |
| 9 | 17380 | | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 0,47*0,75*800=282,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 282,00 | | |
| 1 | | Zemní práce | | | | | |
| 2 | | Základy | | | | | |
| 10 | 21361 | | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE 300g/m2 SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 2240=2 240,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 2 240,00 | | |
| 11 | 21451 | | SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE fr 0-350mm SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA (25% plochy) š. 2,0m; dl. 1600m ((2*1600*2*0,25)+40+40+(800*0,7))*0,5=1 120,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 1 120,00 | | |



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: Úsek 4 křiž. s II/131 - Kalhov
Rozpočet: 100.4 Úsek4 křiž. s II/131 - Kalhov

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| 2 | | | Základy | | | | |
| 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 12 | 465512 | | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC zpevnění vtoku a výtoku u 1 propustku (1,5*2)*2*1=6,00 [D] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 6,00 | | |
| 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 5 | | | Komunikace | | | | |
| 13 | 562131 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TRŘ I TL DO 150MM SC 0/32 tl. 120mm SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA (25% plochy) š. 2,0m; dl. 1600m (2*1600*2*0,25)+40+40=1 680,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 1 680,00 | | |
| 14 | 56335 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDa tl.250mm SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA (25% plochy) š. 2,0m; dl. 1600m (2*1600*2*0,25)+40+40+(800*0,7)=2 240,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 2 240,00 | | |
| 15 | 56962 | | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM strojní úprava a zhutnění krajnic 1600*2*0,75=2 400,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 2 400,00 | | |
| 16 | 572123 | | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 0,6kg/m2 - s podrcením SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA | M2 | 1 680,00 | | |



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: Úsek 4 křiž. s II/131 - Kalhov
Rozpočet: 100.4 Úsek4 křiž. s II/131 - Kalhov

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|---|-----|-----------|--------|--------|
| | | | 1680=1 680,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 17 | 572213.1 | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5 kg/m2 10758,3=10 758,30 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 10 758,30 | | |
| 18 | 572213.2 | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,25kg/m2, z modifik. kat emulze 10246=10 246,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 10 246,00 | | |
| 19 | 574B44 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11S tl. 50mm odměřeno v CAD 10246=10 246,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 10 246,00 | | |
| 20 | 574C46 | | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16S 50/70 10758,3=10 758,30 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 10 758,30 | | |
| 21 | 58920 | | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM délka viz. řezání spar 42=42,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M | 42,00 | | |
| 5 | Komunikace | | | | | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 22 | 91228 | | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 86=86,00 [A] | KUS | 86,00 | | |



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: Úsek 4 křiž. s II/131 - Kalhov
Rozpočet: 100.4 Úsek4 křiž. s II/131 - Kalhov

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|---|-----|-----------|--------|--------|
| | | | Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 23 | 914113 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného | KUS | 5,00 | | |
| | | | Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 24 | 914151 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ IS3b - 2ks; IS3d - 3ks 5=5,00 [A] | KUS | 5,00 | | |
| | | | Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 25 | 915211 | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 0,125*1600*2=400,00 [A] | M2 | 400,00 | | |
| | | | Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 26 | 919112 | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 42=42,00 [A] | M | 42,00 | | |
| | | | Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 27 | 93811 | | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU očištění povrchu otryskáním vodou 10758,3=10 758,30 [A] | M2 | 10 758,30 | | |
| | | | Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 28 | 96685 | | ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného 52=52,00 [A] | KUS | 52,00 | | |
| | | | Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec**Objekt:** Úsek 5 Kalhov - Krasoňov**Rozpočet:** 100.5 Úsek5 Kalhov - Krasoňov**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** PROfi Jihlava spol. s r.o.**Zhotovitel:** PROfi Jihlava spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 4 180,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** L. Horský**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 31.3.2015**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: Úsek 5 Kalhov - Krasoňov
Rozpočet: 100.5 Úsek5 Kalhov - Krasoňov

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 113328 | | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 4284,5*0,3=1 285,35 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 1 285,35 | | |
| 2 | 113338 | | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. uložení a poplatku za skládku SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 4284,5*0,07=299,92 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 299,92 | | |
| 3 | 11372 | | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH uložit na stavbě pro využití ke zpevnění krajnic 627=627,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 627,00 | | |
| 4 | 113728 | | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM odvoz a uložení na skládku KSUSV frézování tl. 100mm 27474,3*0,1=2 747,43 [A] odečet pro využití na zpevnění krajnic -627=- 627,00 [B] Celkem: A+B=2 120,43 [C] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 2 120,43 | | |
| 5 | 123738 | | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. uložení na skládku a skládkovného SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA odtěžení nevhodné zeminy v tl. 50cm 5852*0,5=2 926,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 2 926,00 | | |
| 6 | 12922 | | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného | M2 | 6 270,00 | | |



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: Úsek 5 Kalhov - Krasoňov
Rozpočet: 100.5 Úsek5 Kalhov - Krasoňov

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-------------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| | | | 4180*0,75*2=6 270,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 7 | 12932 | | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného odměřeno v CAD 7188=7 188,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M | 7 188,00 | | |
| 8 | 17380 | | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 0,47*0,75*2090=736,72 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 736,73 | | |
| 9 | 17581 | | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU obsyp potrubí propustku 11*1*0,8-(0,95)=7,85 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 7,85 | | |
| 1 | Zemní práce | | | | | | |
| 2 | Základy | | | | | | |
| 10 | 21361 | | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE 300g/m2 SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 5852=5 852,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 5 852,00 | | |
| 11 | 21451 | | SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE fr 0-350mm SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA (25% plochy) š. 2,0m; dl. 4180m ((2*4180*2*0,25)+104,5+104,5+(2090*0,7))*0,5=2 926,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 2 926,00 | | |



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: Úsek 5 Kalhov - Krasoňov
Rozpočet: 100.5 Úsek5 Kalhov - Krasoňov

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| 2 | | | Základy | | | | |
| 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 12 | 45157 | | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO lože pod potrubí propustku 11*1*0,15=1,65 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 1,65 | | |
| 13 | 465512 | | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC obnovení vybouraných čel u 2 propustků (1,5*2)*2*2=12,00 [A] zpevnění vtoku a výtoku u 3 propustků (1,5*2)*2*3=18,00 [B] Celkem: A+B=30,00 [C] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 30,00 | | |
| 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 5 | | | Komunikace | | | | |
| 14 | 562131 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TRĚ I TL DO 150MM SC 0/32 tl. 120mm SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA (25% plochy) š. 2,0m; dl. 4180m (2*4180*2*0,25)+104,5+104,5=4 389,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 4 389,00 | | |
| 15 | 56335 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDa tl.250mm SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA (25% plochy) š. 2,0m; dl. 4180m (2*4180*2*0,25)+104,5+104,5+(2090*0,7)=5 852,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 5 852,00 | | |
| 16 | 56962 | | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 6 270,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: Úsek 5 Kalhov - Krasoňov
Rozpočet: 100.5 Úsek5 Kalhov - Krasoňov

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------|-----|--|----|-----------|--------|--------|
| | | | strojní úprava a zhutnění krajnic 4180*2*0,75=6 270,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 17 | 572123 | | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 0,6kg/m2 - s podrcením SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 4389=4 389,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 4 389,00 | | |
| 18 | 572213.1 | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5 kg/m2 27474,3=27 474,30 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 27 474,30 | | |
| 19 | 572213.2 | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,25kg/m2, z modifik. kat emulze 26166=26 166,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 26 166,00 | | |
| 20 | 574B44 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11S tl. 50mm odměřeno v CAD 26166=26 166,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 26 166,00 | | |
| 21 | 574C46 | | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16S 50/70 27474,3=27 474,30 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 27 474,30 | | |
| 22 | 58920 | | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM délka viz. řezání spar 144=144,00 [A] | M | 144,00 | | |



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: Úsek 5 Kalhov - Krasoňov
Rozpočet: 100.5 Úsek5 Kalhov - Krasoňov

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--|----------------------------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | | | | |
| 5 | Komunikace | | | | | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 23 | 91228 | | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 188=188,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | KUS | 188,00 | | |
| 24 | 914113 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného A1b; Z3; Z3; P1+E2b; IS3d; IS3b+IS3d; IS3b+IS3d; P1+E2b; P1+E2b; A1a 15=15,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | KUS | 15,00 | | |
| 25 | 914151 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ A1b; Z3; Z3; P1+E2b; IS3d; IS3b+IS3d; IS3b+IS3d; P1+E2b; P1+E2b; A1a 15=15,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | KUS | 15,00 | | |
| 26 | 915211 | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 0,125*4180*2=1 045,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 1 045,00 | | |
| 27 | 918146 | | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM propustky km 2,759; 3,715 2*2=4,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | KUS | 4,00 | | |
| 28 | 918157 | | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM propustek km 0,604 2=2,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | KUS | 2,00 | | |
| 29 | 918346 | | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM | M | 11,00 | | |



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: Úsek 5 Kalhov - Krasoňov
Rozpočet: 100.5 Úsek5 Kalhov - Krasoňov

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|---|-----|-----------|--------|--------|
| | | | potrubí PP SN12 | | | | |
| | | | 11=11,00 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 30 | 919112 | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 144,00 | | |
| | | | 144=144,00 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 31 | 93811 | | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 27 474,30 | | |
| | | | očištění povrchu otryskáním vodou | | | | |
| | | | 27474,3=27 474,30 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 32 | 966346 | | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM | M | 11,00 | | |
| | | | stávající propustek DN400 | | | | |
| | | | 11=11,00 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 33 | 96685 | | ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ | KUS | 116,00 | | |
| | | | odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného | | | | |
| | | | 116=116,00 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 34 | 967118 | | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 8,64 | | |
| | | | vybourání čel propustků vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku | | | | |
| | | | propustky 3,715; 0,604; 2,759 (2*0,6*1,2)*6=8,64 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| Stavba: | 2015-000049 | II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec |
| Objekt: | Úsek 5 | Kalhov - Krasoňov |
| Rozpočet: | 100.5 | Úsek5 Kalhov - Krasoňov |

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---------|---------|-----|------|----|----------|--------|--------|
| Celkem: | | | | | | | |

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec**Objekt:** Úsek 6 Krasoňov - Humpolec**Rozpočet:** 100.6 Úsek6 Krasoňov - Humpolec**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** PROfi Jihlava spol. s r.o.**Zhotovitel:** PROfi Jihlava spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 4 172,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** L. Horský**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 31.3.2015**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: Úsek 6 Krasoňov - Humpolec
Rozpočet: 100.6 Úsek6 Krasoňov - Humpolec

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 113328 | | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 3189,8*0,3=956,94 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 956,94 | | |
| 2 | 113338 | | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. uložení a poplatku za skládku SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 3189,8*0,07=223,29 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 223,29 | | |
| 3 | 11372 | | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH uložit na stavbě pro využití ke zpevnění krajnic 625,8=625,80 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 625,80 | | |
| 4 | 113728 | | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM odvoz a uložení na skládku KSUSV frézování tl. 50mm 6944,7*0,05=347,24 [A] frézování tl. 100mm 19799,9*0,1=1 979,99 [B] odečet pro využití na zpevnění krajnic -625,8=- 625,80 [C] Celkem: A+B+C=1 701,43 [D] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 1 701,43 | | |
| 5 | 113728.1 | | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM SANACE VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA odvoz a uložení na skládku KSUSV (30%plochy 6508m2) frézování tl. 50mm (6580*0,3)*0,05=98,70 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 98,70 | | |
| 6 | 123738 | | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2 178,40 | | |



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: Úsek 6 Krasoňov - Humpolec
Rozpočet: 100.6 Úsek6 Krasoňov - Humpolec

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-------------|--|----|----------|--------|--------|
| | | | vč. uložení na skládku a skládkovného SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA odtěžení nevhodné zeminy v tl. 50cm 4356,8*0,5=2 178,40 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 7 | 12922 | | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného 4170*0,75*2=6 255,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 6 255,00 | | |
| 8 | 12932 | | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného odměřeno v CAD 6572=6 572,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M | 6 572,00 | | |
| 9 | 17380 | | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 0,47*0,75*1556=548,49 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 548,49 | | |
| 1 | | Zemní práce | | | | | |
| 2 | | Základy | | | | | |
| 10 | 21361 | | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE 300g/m2 SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 4356,8=4 356,80 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 4 356,80 | | |
| 11 | 21451 | | SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE fr 0-350mm SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA (25% plochy) š. 2,0m; dl. 3112m | M3 | 2 178,40 | | |



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: Úsek 6 Krasoňov - Humpolec
Rozpočet: 100.6 Úsek6 Krasoňov - Humpolec

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|----------------------|--|----|----------|--------|--------|
| | | | ((2*3112*2*0,25)+77,8+77,8+(1556*0,7))*0,5=2 178,40 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 2 | | Základy | | | | | |
| 4 | 12 451314 | Vodorovné konstrukce | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 0,6*0,2*13,5=1,62 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 1,62 | | |
| 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | | |
| 5 | 13 562131 | Komunikace | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘÍ TL DO 150MM SC 0/32 tl. 120mm SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA (25% plochy) š. 2,0m; dl. 3112m (2*3112*2*0,25)+77,8+77,8=3 267,60 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 3 267,60 | | |
| | 14 56335 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDa tl.250mm SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA (25% plochy) š. 2,0m; dl. 3112m (2*3112*2*0,25)+77,8+77,8+(1556*0,7)=4 356,80 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 4 356,80 | | |
| | 15 56962 | | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM strojní úprava a zhutnění krajnic 4172*2*0,75=6 258,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 6 258,00 | | |
| | 16 572123 | | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 3 267,60 | | |



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: Úsek 6 Krasoňov - Humpolec
Rozpočet: 100.6 Úsek6 Krasoňov - Humpolec

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------|-----|---|----|-----------|--------|--------|
| | | | PI-E 0,6kg/m2 - s podrcením SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 3267,6=3 267,60 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 17 | 572213.1 | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5 kg/m2 19799,9=19 799,90 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 19 799,90 | | |
| 18 | 572213.2 | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,25kg/m2, z modifik. kat emulze 18857,2+6614=25 471,20 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 25 471,20 | | |
| 19 | 572213.4 | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,50kg/m2 SANACE VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 1952,4=1 952,40 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 1 952,40 | | |
| 20 | 57475 | | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY SANACE: ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA kompozit polyesterové mřížovina s tenkou netkanou geotextilií 270g/m2 tahová pevnost 50/50 kN/m 1952,4=1 952,40 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 1 952,40 | | |
| 21 | 574B44 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11S tl. 50mm odměřeno v CAD 18857+6614=25 471,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 25 471,00 | | |



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: Úsek 6 Krasoňov - Humpolec
Rozpočet: 100.6 Úsek6 Krasoňov - Humpolec

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|--|-----|-----------|--------|--------|
| 22 | 574C46 | | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16S 50/70 19799,9=19 799,90 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 19 799,90 | | |
| 23 | 574C46.1 | | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM SANACE VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 1952,4=1 952,40 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 1 952,40 | | |
| 24 | 58920 | | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM délka viz. řezání spar 132=132,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M | 132,00 | | |
| 5 | Komunikace | | | | | | |
| 8 | Potrubí | | | | | | |
| 25 | 899524 | | OBETONOVÁNÍ ŽLABU Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) 0,2*0,3*13,5=0,81 [A] 0,2*0,3/2*13,5=0,41 [B] Celkem: A+B=1,22 [C] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M3 | 1,22 | | |
| 8 | Potrubí | | | | | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 26 | 91228 | | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 198=198,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | KUS | 198,00 | | |
| 27 | 914113 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného | KUS | 25,00 | | |



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: Úsek 6 Krasoňov - Humpolec
Rozpočet: 100.6 Úsek6 Krasoňov - Humpolec

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-----|-----------|--------|--------|
| | | | P1+E2b; IS3c; B19; IS3c; P1+E2a; A1a; A24; A2a; B24a; B24b; A24; P1; IS3a+IS3c; A5a; A30+A31a - 2ks; A31b-2ks; A31c-2ks 25=25,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 28 | 914151 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ P1+E2b; IS3c; B19; IS3c; P1+E2a; A1a; A24; A2a; B24a; B24b; A24; P1; IS3a+IS3c; A5a; A30+A31a - 2ks; A31b-2ks; A31c-2ks 25=25,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | KUS | 25,00 | | |
| 29 | 915211 | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 0,125*4170*2=1 042,50 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 1 042,50 | | |
| 30 | 919112 | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 132=132,00 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M | 132,00 | | |
| 31 | 93543 | | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM kompletní sestava dle výkresové části 13,5=13,50 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M | 13,50 | | |
| 32 | 93811 | | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU očištění povrchu otryskáním vodou 26744,6=26 744,60 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M2 | 26 744,60 | | |
| 33 | 96653 | | ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM odstranění stáv. žlabu v km 4.124, vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku 13,5=13,50 [A] Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | M | 13,50 | | |
| 34 | 96685 | | ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného | KUS | 124,00 | | |



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-000049 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Objekt: Úsek 6 Krasoňov - Humpolec
Rozpočet: 100.6 Úsek6 Krasoňov - Humpolec

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| | | | 124=124,00 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny | | | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |

Celkem: