

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 103485/2022

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
6. 12. 2022

Veřejná zakázka: II/350 Přibyslav – most ev. č. 350-003 a 004

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Zadavatel č. 1 Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel č. 1 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V objektu SO 101 jsou uvedeny položky č. 014101.1 Poplatky za skládku, kdy v popisu položky je uvedeno, že se jedná o odhad množství asfaltového souvrství, které bude vyhodnoceno jako nebezpečný odpad a pol. č. 014101.2 Poplatky za skládku, kde v popisu je uvedeno, že se jedná o zbytek asfaltových vrstev. Avšak celé množství odstraňovaných asfaltových vrstev je již obsaženo v pol. č. 14131.A. Žádáme o sdělení o jaký materiál se jedná a případně žádáme o úpravu výkazu výměr.

Reakce zadavatele č. 1:

Zadavatel č. 1 již částečně odpověděl na dotaz ohledně položky 014131.A v rámci Informací k zadávací dokumentaci č. 1 ze dne 1. 12. 2022.

V soupisu prací SO 000 je položka 02610. Jedná se o práce diagnostiky se zatříděním materiálu dle vyhlášky č. 130/2019 Sb a stanovení PAU. Na základě této diagnostiky bude materiál s asfaltovým pojivem rozdělen na materiál jako použitelný zpět do stavby, materiál pro uložení na skládku objednatele (případně frézovaný materiál) a na materiál jako nebezpečný odpad.

Zadavatel č. 1, jako přílohu této informace, poskytuje opravený výkaz výměr, ve kterém jsou odstraněny položky 014101.1 a 014101.2 v SO 101.

Na základě předpokladu v zadávací dokumentaci je tedy připravena položka 014131.A pro případ uložení asfaltobetonového materiálu, který může být dle dodané zkoušky zhotovitelem nebezpečným odpadem v daném smyslu.

Při realizaci stavby pak bude dané množství čerpáno dle zjištěných skutečností o nebezpečnosti daného materiálu ve smyslu PAU.

V případě a množství daného materiálu, který nebude nebezpečným odpadem, bude frézovaný materiál uložen na skládku správce komunikace (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace).

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci jsme nenalezli vyjádření dotčených orgánů a správců sítí k dokumentaci ve stupni PDPS. Žádáme o doplnění této části dokumentace.

Reakce zadavatele č. 1:

Zadavatel č. 1, jako přílohu této informace, poskytuje dokladovou část k PDPS.

Dotaz č. 3:

V SO 203 je uvedena položka č. 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY – ZŘÍZENÍ v množství 1 KPL . Dle projektové dokumentace je zřejmé, že chodník je veden částečně i v násypu. Žádáme zadavatele o uvedení množství zemních prací (ornice, násyp, šterkové vrstvy).

Reakce zadavatele č. 1:

Zadavatel č. 1, jako přílohu této informace, poskytuje opravený výkaz výměr, ve kterém je nahrazena položka č. 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY – ZŘÍZENÍ v množství 1 KPL a je nahrazena následujícími položkami pro chodník včetně jejich množství:

Položka 121101	Sejmutí ornice s odvozem do 1 km	549 x 0,15 = 82,35 m ³
	odvoz na mezideponii plocha z výkresu AutoCAD	
Položka 122831	Odkopávky a prokopávky obecné tř. II, využití do násypu před lávkou na pravém břehu – odhad využití zpětně pro uvedení do původního stavu	2x 200 = 400 m ³
Položka 17110	Uložení sypaniny do násypů se zhutněním	200 m ³
Položka 17120	Uložení sypaniny do násypů bez zhutnění	82,35 + 44,28 = 126 63 m ³
Položka 18120	Úprava pláň se zhutněním v hornině tř. II	549 m ²
Položka 56330	Vozovkové vrstvy ze šterkodrti vrstva šterkodrti v tl. 150 mm	1,80 x 164,0 x 0,15 =44,28 m ³
Položka 28997	Opláštění (zpevnění) z geotextilie separační geotextilie 600 g/m ²	549 m ²
Položka 11331	Odstranění podkladu zpevněných ploch ze stabil zeminy odstranění šterkodrti s využitím pro vysprávkou příjezdové cesty na staveniště	44,28 m ³
Položka 17411	Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním uvedení terénu do původního stavu	200 m ³
Položka 18220	Rozprostření ornice	549 x 0,15 = 82,35 m ³
Položka 18241	Založení trávníku ručně	549 m ²

Dotaz č. 4:

V objektu SO 101 je uvedena pol. č. 11332A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY, kde v popisu položky je uvedeno, že 142 m³ bude využito do násypu v SO 121. V položce 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU je však uvedeno množství 935,25 m³, ale správně by mělo být 793,25 m³. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Reakce zadavatele č. 1:

Zadavatel č. 1, jako přílohu této informace, poskytuje opravený výkaz výměr, ve kterém je opravena položka 0141013.

Dotaz č. 5:

V objektu SO 101 v pol. č. 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ. Chybí množství odkopané zeminy z položky 122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM v množství 228,192 m³. Žádáme o doplnění výkazu výměr.

Reakce zadavatele č. 1:

Zadavatel č. 1, jako přílohu této informace, poskytuje opravený výkaz výměr, ve kterém je opravena položka 17120.

Dodavatelé závazně použijí nově poskytnutý výkaz výměr.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel č. 1 informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **4. 1. 2023 v 10:00 hod.**

Ing. Hana Strnadová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství