

Tabulka místností			
Číslo	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny
1.03	24,29	PVC	OMITKA + MALBA
1.21	46,24	PVC	PVC LÍŠTA, OMITKA + MALBA
1.22	20,4	PVC	PVC LÍŠTA, DŘEVĚNÝ OBKLAD V= 1200 MM, OMITKA + MALBA
1.23	46,89	PVC	PVC LÍŠTA, OMITKA + MALBA
1.24	17,12	PVC	PVC LÍŠTA, OMITKA + MALBA
1.25	9,5	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMITKA + MALBA
1.26	16,37	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1765 mm, OMITKA + MALBA
1.27	7,46	PVC	OMITKA + MALBA
1.28	9,16	PVC	OMITKA + MALBA

LEGENDA BOURÁNÍ:


- STAVAJÍCÍ PONECHÁVÁNÉ KONSTRUKCE
- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE URČENÉ K ODSTRANĚNÍ RESP. K DEMONTÁŽI

IO-01: ZPEVNĚNÉ A NEZPEVNĚNÉ PLOCHY

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZE ZÁMKOVÉ BETONOVÉ DLÁŽBY POCHOZÍHO CHODNÍKU
- OBNOVA STAVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY V ROZSAHU NEZBYTNĚ NUTNÉ PRO PROVEDENÍ PŘEPOJENÍ STAVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ, VČETNĚ LAPAČŮ SPLAVENNÍ
- BETONOVÁ DLÁŽBA BUDE ROZEBRÁNA A ULOŽENA NA STAVENÍSTI PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z VELKOFORMÁTOVÉ BETONOVÉ DLÁŽBY 50/500/600 MM
- OBNOVA STAVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY V ROZSAHU NEZBYTNĚ NUTNÉ PRO PROVEDENÍ PŘEPOJENÍ STAVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ, VČETNĚ LAPAČŮ SPLAVENNÍ
- BETONOVÁ DLÁŽBA BUDE ROZEBRÁNA A ULOŽENA NA STAVENÍSTI PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z PROSTÉHO BETONU OKOLO LAPAČŮ SPLAVENNÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ NA VÝCHODNÍ STRANĚ FASÁDY A NA ZÁPADNÍ STRANĚ FASÁDY POD OCELOVÝMI SKŘÍNOVÝMI KONSTRUKCEMI
- BETONOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚNA
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA BETONOVÉHO ŽLABU Z MONOLITICKÉHO PROSTÉHO BETONU PODEŁ OBVODOVÉ STĚNY BUDOVY
- BETONOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚNA




POZNÁMKY:

- DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH OKAPOVÝCH SVODŮ A ULOŽENÍ NA STAVENÍSTI PRO ZPĚTNÉ VRÁCENÍ
- VČETNĚ DEMONTÁŽE STAVAJÍCÍCH LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENNÍ, KTERÉ BUDOU TEŽ ULOŽENY NA STAVENÍSTI PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ
- DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH OCELOVÝCH TRUBKOVÝCH MADEL V MÍSTĚ ŘEŠENÉHO ZATEPLENÍ SOKLU
- MADLA BUDOU ZDEMONTOVÁNA A ULOŽENA NA STAVENÍSTI PRO ZPĚTNÉ VRÁCENÍ
- KOTVENÍ ČÁST MADEL BUDE PONECHÁNA, MADLA BUDOU ODŘÍZNUTA PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDE KOTVENÍ ČÁST PRODLOUŽENA NA POŽADOVANOU DELKU A STAVAJÍCÍ MADLA BUDOU VRÁCENA ZPĚT
- DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH SVISLÝCH ČÁSTÍ HROMOSVODU (ZEMLINICÍCH SVODŮ) AŽ OD ÚROVNĚ HŘEBENŮ. TYTO SVODY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI
- STAVAJÍCÍ PRÍCHYTNY SYSTÉM NA STŘEŠE A NA ČÁSTI KOTVENÍCH PRVKŮ NA FASÁDĚ, BUDOU PONECHÁNY
- V MÍSTĚ ŘEŠENÉHO ZATEPLENÍ SOKLU BUDOU UMÍSTĚNY NOVÉ KOTVENÍ PRVKY PRO PRÍCHYCENÍ HROMOSVODU
- SOUČASNĚ BUDE STAVAJÍCÍ OCHRANNÝ ÚHELNÍK ODSTRANĚN A NÁSLEDNĚ BUDE INSTALOVÁN NOVÝ
- ODČISTĚNÍ STAVAJÍCÍHO SOKLU PŘED NANEŠENÍM VYROVNAVACÍ OMÍTKY
- OTŘESKÁNÍ TLAKOVOU VODOU A ODČISTĚNÍ STAVAJÍCÍHO SOKLU A ZBAVENÍ HRUBÝCH NEČISTOT
- VYSKRABÁNÍ SPAR V KAMENNÉM ZDIVU DO HLoubKY 1-2CM (DO SOUDRNÉ ČÁSTI SPÁRY)
- ODČISTĚNÍ KARTÁČENÍ NEBO PROUDENÍ VODY
- DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍ VENKOVNÍ KOVOVÉ SKŘÍNOVÉ KONSTRUKCE PŘED ZAPOČÍTÍM STAVĚBNÍCH PRACÍ
- KOVOVÁ KONSTRUKCE JE TVORENA Z L-ÚHELNÍKOVÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ 50/50. OPĚŠTENÍ POZINKOVANÝMI PLECHEM S NÁTEREM A PLECHOVÝMI DVÍŘKY STŘECHA JE TVORENA TALCOVANOU STŘEŠNÍ KRYTINOU
- KOVÁ KONSTRUKCE BUDE ODSTRANĚNA V CELKU - ULOŽENA NA STAVENÍSTI A CHRAŇENA PŘED POSKZENÍM
- KONSTRUKCE BUDE NÁSLEDNĚ VRÁCENA ZPĚT NA PŮVODNÍ MÍSTO, S DOPLENĚNÍM NOVÝCH KOTVENÍCH PRVKŮ
- ODŘÍZNUTÍ A ODEKÁNÍ ČÁSTÍ STAVAJÍCÍCH BETONOVÝCH STUPŮ U VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ, PRO ZAPUŠTĚNÍ ZATEPLENÍ SOKLU POD ÚROVĚŇ TERÉNU - DO HLoubKY 100 MM A ŠÍŘKY 150 MM
- ODŘÍZNUTÍ A ODEKÁNÍ ČÁSTÍ STAVAJÍCÍ BETONOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY NA ZÁPADNÍ STRANĚ ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU, PRO ZAPUŠTĚNÍ ZATEPLENÍ SOKLU POD ÚROVĚŇ TERÉNU - DO HLoubKY 100 MM A ŠÍŘKY 150 MM



K.ú. KAMENICE NAD LIPOU (662577)

0	05.02.22	PRVNÍ VYDÁNÍ	BÍNOVÁ	ING. RYBÁŘ	ING. RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR  <b>KRAJ VYSOČINA</b> ZÍŽKOVÁ 1862/57 587 33 JIHLAVA	PROJEKTANT ČÁSTI  <b>PROJEKT CENTRUM</b> s.r.o.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT  <b>PROJEKT CENTRUM</b> s.r.o.	
	MÍSTO STAVBY:	KAMENICE NAD LIPOU	VYPRACOVAL:	BÍNOVÁ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	KAMENICE NAD LIPOU	ZODP.PROJEKTANT:	ING. RYBÁŘ	
NAZEV AKCE:		TROJLÍSTEK KAMENICE NAD LIPOU - OPRAVA PODLAH A IZOLACÍ		
OBJEKT: SO-01: DĚTSKÝ DOMOV		ČÁST:		
IO-01: ZPEVNĚNÉ A NEZPEVNĚNÉ PLOCHY		C1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH:				
PŮDORYS 1 NP - STAVAJÍCÍ STAV + BOURÁNÍ				
DOCUMENTACI JE POUŽÍVAT POUZE VE SHNULU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MUŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASÍ AUTORA				