

Vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Číslo jednací: 12439/2023

Název veřejné zakázky:	„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána Ing. Petr Kolář, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Jan Kalina – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 419
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; kalina.j@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Ve „Standardech materiálů“ je popisováno heterogenní PVC tl.2,6mm a útlumem hluku 15dB, ale v tabulkách podlah a i ve VV je popisováno PVC tl.2,0mm a útlumem hluku min. 5dB – to jsou ale dost odlišné parametry, co tedy platí?

Odpověď:

Platí údaj uvedený ve výkazu výměr (PVC tl.2,0mm). Pro jednoznačnost přikládáme podrobný popis – standard materiálů. Důležité upozornění – materiál musí barevně navazovat na již realizovanou I. a II. etapu.

ZÁTĚŽOVÁ HETEROGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA

- heterogenní zátěžový vinyl bez obsahu ftalátů
- vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna vylepšuje rozměrovou stálost
- povrchová úprava – matný PUR s extrémní odolností dvojitě vytvrzený laserem a UV zářením
- rozměrová stálost (roztažnost) dle EN 434 je ≤ 0,05%
- celková tloušťka materiálu 2,00 mm
- tloušťka náslapné vrstvy 0,70 mm
- šířka role 2m

- třída zátěže 34/43
- hodnota zbytkového otlaku (bodové zatížení) dle EN 433 je $\leq 0,02$ mm
- odolnost vůči skvrnám od chemikálií (chemická odolnost) dle EN 423 je vynikající (třída excellent)
- antibakteriální aktivita dle ISO 846 – zabraňuje růstu $> 99\%$
- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T
- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$
- protiskluznost dle DIN je R10
- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1
- barevná stálost dle ISO 105-B02 je 7
- konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů
- splňuje emisní certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD

Dotaz č. 2:

Chtěla jsem se zeptat na situaci ohledně této zakázky, jelikož mám informace, že projektem specifikované VZT jednotky již byly vyrobeny a dodány firmě, která by je měla v nejbližší době instalovat. Prověřte tedy prosím, zda má být dodávka a montáž VZT jednotek součástí této etapy.

Odpověď:

Oceňte soupis prací s výkazem výměr v rozsahu zveřejněném zadavatelem v EZAKu. Výstavba strojovny VZT včetně dodávek jednotek je předmětem díla této veřejné zakázky.

Dotaz č. 3:

Dále bych se chtěla zeptat na přesnější specifikaci části POZ ve výkazu výměr pro VZT PROVIZORNÍ OSAZENÍ ZAŘÍZENÍ č. K1, K2, K5, K9, K10, K11 (DEMONTÁŽ, PŘESUN A MONTÁŽ) – nachází se úplně dole ve výkazu výměr pro VZT.

Jedná se o nové kondenzační jednotky, které byly v nějaké předchozí etapě instalovány a nyní by se měly přesunovat a přepojovat? O jakého výrobce jednotek se případně jedná?

Odpověď:

Ano, vyjmenované chladicí jednotky jsou provizorně osazeny na jiném místě, než bude finální stav. Jednotky budou přemístěny v průběhu III. etapy o cca 12 m v úrovni střechy. Všechny potřebné údaje k přesunu jednotek jsou v PD uvedeny. Na střeše osazeny:

FUJITSU AOYG30LFT 2x, FUJITSU AOYG24LFT 1x, FUJITSU AJY040LELBH 1x, FUJITSU AJY072LALBH 1x, FUJITSU AJY126LALDH 1x a chladicí zařízení KCM14C s kondenzační jednotkou typ CMS 26 TB3M a typem výparníku EVS 391 ED.

Dotaz č. 4:

Dovolujeme si zadavatele požádat o vysvětlení zadávací dokumentace, respektive upozornit jej, že výkaz výměr s označením A_03_19_P_Slepy_rozpocet_3_etapa neobsahuje část D1_01_4a2 PST - vstupní objekt jak je uvedeno ve výkresové části. Prosíme o kontrolu a doplnění výkazu výměr.

Odpověď:

Oceňte soupis prací s výkazem výměr v rozsahu zveřejněném zadavatelem v EZAKu. Část dokumentace D1_01_4a2 PST - vstupní objekt (předávací stanice tepla) již byla realizována v předchozích etapách. PD ji obsahuje pouze pro komplexnost informací.

Dotaz č. 5:

Dobrý den a posílám dotaz našeho dodavatele elektro:

Prosím o bližší informace k těmto položkám:

426 K HZS3131DOS3 Demontáže - Ostatní demontáže spojené s 3. etapou ks 1,000

427 K HZS3131RO3 Montáže - Úprava stávajících rozvaděčů 3.Etapa (RH-LAB) ks 1,000

428 K HZS3131KA Montáže - Úprava stávajících kabelových rozvodů (3. etapa) ks 1,000

429 K HZS3131RE3 Montáže - Úprava stávajících rozvodů a hromosvodu - 3. etapa ks 1,000

Bohužel jsem nenašel nikde informace co se pod položkami skrývá a jelikož jsou 1ks, tak bych nerad ocenil špatně. Prosím o odkaz například na projektovou dokumentaci, technickou zprávu atd.

Odpověď:

Některé položky nelze jednoznačně kvantifikovat proto zvolen celek (kus).

Položka č. 426 – plošné demontáže stávajících rozvodů v rozsahu prací a podlaží týkajících se III etapy. Po osekání omítek – demontáže rozvodů, koncových prvků a rozvaděčů.

Položka č. 427 je přímo odkázána na položku č. 1 – popsán rozsah doplnění rozvaděče RH-LAB.

Položka č. 428 – minimální úpravy stávajících rozvodů na hranici rekonstruované části a objektu nukleární medicíny. Dnes jsou tyto rozvody zakryté, nepřístupné. K plnému odkrytí dojde až v průběhu stavebních prací. Nepředpokládá se výrazný zásah. Více méně ochrana a úprava trasy stávajících rozvodů.

Položka č. 429 – Obecná položka k propojení stávajících rozvodů hromosvodu a nově prováděných rozvodů. Materiál pro tyto práce je samostatně vykázán v materiálových položkách.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením nedochází ke změnám zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek **do 17. 2. 2023 do 10:00 hod.**

V Jihlavě dne 30. 1. 2023

.....

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina