



PŮDORYS 1:75

Výškové kóty uvádějí povrch vozovky (stávající, původní zrušený, nový)



PODÉLNÝ PROFIL 1:75/15



Skladba vozovky

Skladba vozovky A

Obrusná vrstva	ACO 11 +	40 mm
Spojovací postřik	PS-CP	0,3 kg/m ²
Ložní vrstva	ACL 16 +	50 mm
Spojovací postřik	PS-CP	0,3 kg/m ²
Ochranná vrstva	MA 11 IV	35 mm
Izolace	NAIP	5 mm
Penetračně adhezni nátěr		
Celkem		130 mm

Skladba vozovky B

Asfaltový beton	ACO 11 +	40 mm
Spojovací postřik	PS-CP	0,3 kg/m ²
Asfaltový beton	ACL 16 +	50 mm
Spojovací postřik	PS-CP	0,3 kg/m ²
Asfaltový beton	ACP 16 +	60 mm
Infiltrační postřik	PI-C	1 kg/m ²
Štěrkodrt' ŠD _A		150 mm
Štěrkodrt' ŠD _A		150 mm
Celkem		450 mm

Min. hodnota modulu přetvárnosti zemní plně

Edef,2 = 45 MPa

Min. hodnota modulu přetvárnosti spodní vrstvy ŠD_A 150 mm

Edef,2 = 70 MPa

Min. hodnota modulu přetvárnosti horní vrstvy ŠD_A 150 mm

Edef,2 = 100 MPa

Poznámky:

- Celková délka úpravy komunikace je 22,2 m. Nově navržená niveleta a příčné sklony komunikace jsou na přímém úseku délky 16,0 m mezi konci mostních říms. Na zbylé délce, tj. 2,0 m před mostem (směr Tasov) a 4,2 m za mostem (směr Jinošov) budou zachovány původní směrové poměry, niveleta a příčné sklony komunikace.
- Konečný tvar spáry mezi novou a původní vozovkou za mostem (směr Jinošov) bude určen na základě stávajících spár ve vozovce - komunikace mimo most má relativně nový povrch.

II/392 JASENICE – MOST EV. Č. 392-005

STAVEBNÍK:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

INVESTOR:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Ing. Jan Šedivý

Bratrská 1091/14, 751 31 Lipník nad Bečovou

PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. PETR ŠEDIVÝ		Ing. ŠEDIVÝ Jan Projektová činnost Bratrská 1091/14 751 31 Lipník nad Bečovou IČ 47187441, DIČ CZ5511221958
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR ŠEDIVÝ		
VYPRACOVAL	ING. PETR ŠEDIVÝ		
KONTROLOVAL	ING. JAN ŠEDIVÝ		

KRAJ VYSOČINA	OBECE JASENICE	K.Ú. JASENICE	DATUM	11/2020
---------------	----------------	---------------	-------	---------

OBJEKT:	MOST EV. Č. 392-005			FORMÁT	6x44
---------	---------------------	--	--	--------	------

				MĚŘITKO	prom.
--	--	--	--	---------	-------

				ÚČEL	PDPS
--	--	--	--	------	------

				ČÍS. ZAKÁZKY	1908
--	--	--	--	--------------	------

				ARCHIVNÍ ČÍS.	1908
--	--	--	--	---------------	------

PŘÍLOHA:				ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA
----------	--	--	--	---------------	---------

ÚPRAVA KOMUNIKACE

201.009