


NOSNÍKY
1:35


Tasov



PŮDORYS 1:35

Tasov

Osa silnice
II/392




Jinošov

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY


STABILIZAČNÍ TYČE MEZI NOSNÍKY HE 360 M

1:10




STABILIZAČNÍ TYČE MEZI NOSNÍKY HE 360 M A HE 400 M

1:10




STABILIZAČNÍ TYČE MEZI NOSNÍKY HE 400 M

1:10




ÚPRAVA NOSNÍKŮ V MÍSTĚ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE

1:10




SCHEMA PROTIKOROZNÍ OCHRANY VÝZTUŽNÉHO NOSNÍKU

1:5



ÚLOŽNÝ NOSNÍK 1:35

2 ks



Ocel: nosná konstrukce nosné části (montážní ztužení)	S355 J2 S235 JR
Třída provádění dle ČSN EN 1090-2: nosné nosné	EXC 3 EXC 2
Dokument kontroly dle ČSN EN 10204: nosné nosné	3.1 základní materiál 2.1 základní materiál 2.1 přídatný materiál 2.1 spojovací materiál
Geometrické tolerance dle ČSN EN 1090-2:	základní
Kontrola svarů:	v rozsahu dle ČSN EN 1090-2 pro příslušnou třidu provedení a TKP kap. 19
Stupeň kvality svarových spojů dle ČSN EN ISO 5817:	B
Šrouby dle ČSN EN 15048-1, třída pevnosti:	8.8 SB
Zaoblení hran:	R2
Protikorozní ochrana:	systém I A + I speciál dle TKP kap. 19B v rozsahu dle uvedeného schématu PKO

Poznámky:

- V rámci RDS bude vypracována výrobní dokumentace (VTD), která bude předložena ke schválení investorem a projektantovi.

VÝKAZ OCELI

Prvek	Profil	Délka [mm/ks]	Počet [ks]	Délka celk. [m]	Hmotnost [kg/m]	Hmotnost [kg/ks]	Hmot. celk. [kg]
Výztužné nosníky Na, Nb, Nc	HE 360 M	11 600	6	69.60	250	2 900.00	17 400.00
Výztužné nosníky Nd	HE 400 M	11 600	5	58.00	256	2 968.00	14 840.00
Úložné nosníky	HE 100 B	6 920	2	13.84	20.4	141.17	282.34
Rozpěrky	Ø 20	760	100	76.00	2.47	1.87	187.43
Celkem							32 717.76

II/392 JASENICE – MOST EV. Č. 392-005

STAVEBNÍK:
Kraj Vysočina

Zřizovatel 1882/57, 587 33 Jihlava

INVESTOR: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Ing. Jan Šedivý
Bratrská 1091/14, 751 31 Lipník nad Bečovou

PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. PETR ŠEDIVÝ	Ing. ŠEDIVÝ Jan
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR ŠEDIVÝ	Projektová činnost Bratrská 1091/14 751 31 Lipník nad Bečovou IČ 47187441, DIČ CZ2561122158
VYPRACOVAL	ING. PETR ŠEDIVÝ	
KONTROLOVAL	ING. JAN ŠEDIVÝ	
KRAJ VYSOČINA	OBEC JASENICE	K.Ú. JASENICE
OBJEKT:		DATUM: 11/2020
		FORMÁT: 10A4
		MĚŘÍTKO: prom.
		ÚČEL: PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY: 1906
		ARCHIVNÍ ČÍS: 1906
PŘÍLOHA:		ČÍS. SOUPRAVY: PŘÍLOHA
	VÝZTUŽNÉ OCELOVÉ NOSNÍKY	201.012

D

S0 201