



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Smlouva“)*

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: **Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava**

zastoupený: **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních: **Ing. Radovan Necid, ředitel organizace**

IČO: **00090450**

DIČ: **CZ00090450**

Zřizovatel: **Kraj Vysočina**

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Starkon a.s.**

se sídlem: **Bohuslavice 10, 588 56 Telč**

zastoupený: **Jiřím Kovářem, předsedou správní rady**

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3440

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: **Jiří Kovář, předseda správní rady**

IČO: **26227525**

DIČ: **CZ26227525**

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

se dohodly na následujících ustanoveních:



Článek II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II a čl. III. této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace dílen cestmistrovství Telč**“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), evidenční číslo zakázky P-ST-24-2022 a dále **Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydané dle § 1751 a násl. OZ.**

Článek III. Specifikace díla

3.1. Předmětem této Smlouvy je dílo, které spočívá v realizaci stavby – Modernizace dílen cestmistrovství Telč, přičemž bude provedeno zateplení obvodových stěn a střešní konstrukce, výměna okenních výplní za nová plastová okna a dveřních výplní za nové hliníkové dveře, dále dojde k výměně soustavy osvětlení za nová LED svítidla a dále dojde k realizaci nové otopné soustavy a instalaci nového zdroje vytápění. Součástí je i instalace systému nuceného větrání s rekuperací a instalace fotovoltaického systému včetně bateriového úložiště.

3.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „**Modernizace dílen cestmistrovství Telč**“ (dále projektová dokumentace), kterou vypracoval Ing. Josef Slabý, Arnolec 30, 588 27 Jamné, č. a. 1400084, a v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k této projektové dokumentaci, který tvoří přílohu této Smlouvy.

Dojde-li k jakékoliv změně projektu týkající se FVE oproti projektové dokumentaci (např. budou použity jiné FVE panely než navrhované), součástí díla je také součinnost při zajištění „změny stavby před dokončením“.

Součástí díla bude i optimalizovaný návrh pokládky provedené pro instalaci FVE panelů.

3.3. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v nabídce Zhotovitele, která byla podána na základě zadávacích podmínek obsahujících zejména projektovou dokumentaci pro provádění stavby, dále soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dále obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku Smlouvy obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých



odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.

3.4. Při realizaci díla budou použity pouze pracovní a technologické postupy a dále výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona a dalších právních předpisů upravujících jakost provedených stavebních prací. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a prohlášením o shodě.

3.5. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými.

3.6. Dílo s názvem „Modernizace dílen cestmistrovství Telč“, resp. „Modernizace dílen Cestmistrovství Telč – zateplení“ a „Modernizace dílen Cestmistrovství Telč – instalace FVE a VZT s rekuperací“ bude spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Název projektu: Modernizace dílen Cestmistrovství Telč - zateplení, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014538

Název projektu: Modernizace dílen Cestmistrovství Telč – instalace FVE a VZT s rekuperací, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014539

Článek IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště**
- b) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: nejpozději do 30. 9. 2023**

4.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle předem odsouhlaseného Časového plánu (dále jen harmonogram) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu.

4.3. Smluvní strany se odlišně od OP dohodly, že Harmonogram realizace díla **netvoří** přílohu Smlouvy, musí být však předem odsouhlasen zástupcem Objednatele nejpozději při předání staveniště. Harmonogram je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje



respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.

4.4. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy (pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak)**, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

4.5. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem (pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak), je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek V. Místo provádění díla

5.1. Místo provádění díla jako prostor staveniště je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, viz odst. 3.2. smlouvy.

Článek VI. Cena díla

6.1. Celková cena díla dle této Smlouvy je stanovena na základě podané nabídky v rámci výše uvedeného zadávacího řízení ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	11 382 189,29	Kč
DPH 21 %	2 390 259,75	Kč
Cena díla celkem vč. DPH	13 772 449,04	Kč

6.2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu této Smlouvy.

6.3. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace. Případné vícepráce budou realizovány na základě předchozího postupu Zhotovitele dle § 2594 a 2627 OZ a dále v souladu s § 222 ZZVZ.



Článek VII. Smluvní pokuty

7.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

Článek VIII. Další ujednání

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

8.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

8.3. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

8.4. Ke změně ustanovení dle odst. 8.2. a 8.3. může dojít pouze v rámci novelizace Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v aktuálním znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

8.5. Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení ustanovení dle odst. 8.2. a 8.3. má objednatel právo od smlouvy odstoupit.



8.6. Smluvní strany se dále dohodly, že § 1921, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 OZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 OZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 OZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 OZ upravující svémocný prodej, § 2611 OZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 OZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, byť i nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

8.7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky a služby.

8.8. Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátech XML nebo PDF. V takovém případě je Zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat Objednateli na email ksusv@ksusv.cz.

8.9. Smluvní strany se v souladu s odst. 5.5. OP dohodly, že **bude probíhat měsíční fakturace**.

8.10. Každá faktura týkající se projektu Modernizace dílen cestmistrovství Telč musí být označena názvem projektu: Název projektu: Modernizace dílen Cestmistrovství Telč – zateplení a registračním číslem: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014538 a zároveň názvem projektu: Modernizace dílen Cestmistrovství Telč – instalace FVE a VZT s rekuperací a registračním číslem: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014539.

8.11. Splatnost faktur je 30 dní.

8.12. V souvislosti se závazkem Zhotovitele vůči Objednateli k poskytnutí „Zádržného“ dle odst. 8.19. a 8.20. Obchodních podmínek nepožaduje Objednatel po Zhotoviteli Bankovní záruku za řádné plnění díla dle čl. 19.6. Obchodních podmínek.

Článek IX. Obchodní podmínky

9.1. Smluvní strany tímto při určení svých vzájemných práv a povinností odkazují na nedílnou součást této Smlouvy, a to na obchodní podmínky Objednatele, jakožto zadavatele výše uvedené veřejné zakázky.

9.2. V případě rozporu obchodních podmínek a této Smlouvy mají přednost ustanovení uvedená ve Smlouvě.

9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.



Článek X.

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

10.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**.

10.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.

10.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek XI.

Platnost a účinnost smlouvy

11.1. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

11.2. **Smlouva je platná** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu, a to oběma Smluvními stranami).

11.3. **Smlouva je účinná** dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu této Smlouvy, tak jak je definováno Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu této smlouvy se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Objednatel zadává předmětnou veřejnou zakázku



v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu veřejné zakázky budou podílet a bez ohledu na to, zda bude plnění předmětu veřejné zakázky prováděno Zhotovitelem či jinou jím pověřenou osobou. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly předmět smlouvy v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících předmět smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

V případě využití poddodavatelů zajistí Zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy na plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

Zároveň je Zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasné a úplné plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím dílo realizuje.

Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy povinen dodržet platné technické normy a naplňovat ekologické požadavky a požadavky na trvale udržitelný rozvoj, a to zejména prostřednictvím využívání materiálů, technických a ostatních prostředků a výrobních technologií s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na životní prostředí. V případě použití obalů pak používat obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití.

Při realizaci předmětu plnění je Zhotovitel povinen přednostně využívat inovativní technologické a výrobní postupy, které jsou v souladu s nejnovějšími požadavky a normami environmentálního managementu a managementu kvality, a které budou podporovat ekologicky šetrná řešení, vč. zohlednění jejich energetické náročnosti. Naplňování požadavků na ochranu životního prostředí a inovace se dodavatel zavazuje realizovat, mimo uplatňování nových nebo výrazně zdokonalených výrobků, služeb nebo postupů, včetně výrobních, také např. zajištěním nového způsobu uvádění na trh, zaváděním nových organizačních metod



obchodních postupů, zlepšováním v oblasti organizace pracovního prostředí nebo vnějších vztahů apod.

12.2. Tato Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

12.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude dle vůle smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.

12.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033, respektive minimálně po dobu 10 let po skončení plnění díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách s poddodavatelem (podzhotoviteli), že tito poddodavatelé (podzhotovitelé) poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se poddodavatelských (podzhotovitelských) činností. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato lhůta.

12.5. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel (zde Zhotovitel) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

12.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.

12.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

12.8. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.

12.9. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.

12.10. Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.

12.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV
- Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce
- Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Bohuslavicích

V Jihlavě

.....
Jiří Kovář,
předseda správní rady
STARKON a.s.

.....
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv:

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Číslo účtu: 18330681/0100

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Technických: Kamila Pokorná, referent investičního oddělení

Technický dozor: „[Bude upřesněno do předání staveniště]”

Koordinátor BOZP: „[Bude upřesněno do předání staveniště]”

Zhotovitel:

Starkon a.s.

Číslo účtu: 19-4650050227/0100

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

Stavbyvedoucí: Vojtěch Kret

Autorizovaná osoba: Ing. Václav Ondráček, číslo osvědčení o autorizaci 1400910 v oboru pozemní stavby



Obchodní podmínky zadavatele **pro veřejnou zakázku na stavební práce**

vydané dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
jako podmínky účasti v zadávacím řízení a dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Preamble	1
I. Předmět Smlouvy	3
II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách.....	5
III. Doba plnění	5
IV. Místo provádění díla.....	6
V. Cena díla, fakturační a platební podmínky	6
VI. Podklady, pokyny a věci předané Objednatelům.....	9
VII. Součinnost smluvních stran	10
VIII. Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem.....	12
IX. Staveniště a jeho zařízení.....	18
X. Stavební deník, TDS a AD	19
XI. Zkoušky	21
XII. Užívání díla před jeho předáním	22
XIII. Převzetí díla nebo jeho části	22
XIV. Smluvní pokuty	24
XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu	26
XVI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost.....	27
XVII. Zánik závazků.....	29
XVIII. Vyšší moc	30
XIX. Zajištění závazků Zhotovitele	31
XX. Odkazy na obchodní firmy	32
XXI. Závěrečná ustanovení	33

Preamble

(A) Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou zadavatelem vydávány v souladu s § 1751 OZ.

Tyto OP v souladu s § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ stanoví obchodní a jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky jakožto podmínky účasti v zadávacím řízení. Tyto OP jsou rozděleny na jednotlivé části označené názvem a číslem článku od I až XXI.

(B) Tyto OP jsou nedílnou součástí **Zadávacích podmínek** a pro dodavatele (dále jen „Zhotovitel“) jsou jednak podkladem pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky na **stavební práce, včetně dodávek a služeb** s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu **Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)** v rámci zadávacího řízení.

(C) Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden **Objednatel** platí, že se jedná současně také o **Zadavatele** v rámci příslušného druhu zadávacího řízení.

Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden **Zhotovitel** platí, že se jedná současně také o **dodavatele** v postavení **účastníka zadávacího řízení** v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, který předmět díla



realizuje buď zcela vlastními personálními, technickými, technologickými a organizačními kapacitami nebo za pomoci **společných dodavatelů** v rámci společné nabídky dle **Smlouvy o vzniku společnosti** uzavřené dle **§ 2716 a násl. OZ** nebo za pomoci **Poddodavatelů**. Vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami podléajícími se na realizaci splnění předmětu díla upravují jiné příslušné právní předpisy, které musí tyto smluvní strany vůči sobě jednak navzájem a dále také společně, popř. i nerozdílně plně respektovat vůči Zadavateli, jakožto Objednateli díla.

(D) Pokud je v těchto OP kterákoliv z výše uvedených smluvních stran **povinna** předem či následně **oznámít písemně** cokoliv druhé smluvní straně, popř. třetí osobě (např. statik, projektant, zástupci stavebního úřadu, zástupci věcně příslušných kontrolních orgánů či pověřených smluvními stranami, atd.), **má se za to, že písemná komunikace** mezi smluvními stranami nebo s třetími osobami bude probíhat také **emailem, datovou zprávou**, nebo písemnými **zápisy** uvedenými ve **Stavebním deníku** nebo v **zápisech z kontrolních dnů**.

Podmínkou **platnosti a účinnosti** takového písemného projevu vůle kterékoliv smluvní strany a jejich odpovědných či pověřených zástupců, je buď **doručení** takového sdělení druhé straně nebo třetí osobě nebo **stvrzení** příslušného zápisu datovanými **podpisy** zúčastněných osob na příslušném jednání, včetně písemného sdělení jejich **přípomínek, poznámek** nebo **výhrad** k provedení zápisu s datovaným **podpisem osoby**, jež takovou připomínku nebo výhradu v zápise učinila.

(E) Pokud v těchto OP jsou k jedné a téže skutečnosti, nebo úkonu smluvních stran, nebo jednání mezi stranami, anebo době do kdy takové jednání má být smluvními stranami, popř. třetími osobami provedeno, uvedeny rozdílné časové lhůty, pak vždy pro účely aplikace těchto OP platí kratší lhůta uvedená v těchto OP.

(F) Tyto OP blíže upravují a konkretizují jednotlivá ujednání zejména **Smlouvy** uzavírané dle **§ 2586 a násl. OZ** a dále **přiměřeně** na tzv. **Smlouvy nepojmenované** (tzv. inominátní) uzavírané dle **§ 1746 odst. 2 OZ**, mající některý z prvků **Smlouvy o dílo** týkající se např. **oprav či rekonstrukce**.

(G) Tyto OP lze použít a přiměřeně aplikovat na jakoukoliv níže uvedenou Smlouvu v takovém maximálně možném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umožňuje aplikaci těchto OP. Tyto OP blíže upravují následující jednotlivé druhy-typy předmětů plnění těchto Smluv, a to zejména:

- a)** *Souvislé opravy a rekonstrukce silnic a mostů,*
- b)** *Stavební úpravy a rekonstrukce staveb či objektů,*
- c)** *Stavební a revitalizační úpravy okolo silnic a alejí.*

(H) Tyto OP jsou základními podmínkami, na nichž Zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního ujednání. Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto OP jsou **minimálními požadavky** Zadavatele, které je povinen Zhotovitel ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je rovněž na volném uvážení Zhotovitele, zda v rámci návrhu Smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky. Zadavatel předpokládá, že ve Smlouvě dojde ze strany Zhotovitele k dalšímu upřesnění či konkretizaci údajů (**např. termíny plnění, cenové údaje, lhůty**, apod.), které však nesmějí být v rozporu s těmito OP a **nesmějí zhoršovat postavení Zadavatele**, než jak je uvedeno v těchto OP nebo zadávacích podmínkách příslušné veřejné zakázky.

(I) Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, **má se za to**, že Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné technické, technologické a materiálové vybavení, personální zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby řádně a včas provedl dílo dle uzavřené Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.

Podkladem pro uzavření Smlouvy dle těchto OP je v souladu s **§ 436 a násl. OZ** podepsaná a datovaná nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení, realizovaného dle ZZVZ, jež byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele dle **§ 122 ZZVZ**.

Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je schopný předmět díla dle Smlouvy a těchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabídkovou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na řádném a včasném dokončení díla ve sjednané době plnění a za sjednanou nabídkovou cenu, a že dílo bude způsobilé účelu sjednanému Smlouvou.

(J) Veškerá ujednání **vyplývající** mezi smluvními stranami z uzavřené **Smlouvy mají přednost před těmito OP**, pokud upravují práva a povinnosti smluvních stran odlišně od těchto OP. Pokud uzavřená Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran a nebo přímo odkazuje na tyto OP, pak jsou



smluvní strany povinny respektovat tyto OP.

K) Vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení a současně vybraný dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.
- c) Poddodavatel je třetí osoba, prostřednictvím níž Zhotovitel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky realizuje určitou, předem vymezenou část veřejné zakázky, za podmínek vyplývajících z uzavřené Smlouvy ve vztahu ke splnění části předmětu plnění, a popř. také kvalifikační způsobilosti.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- f) Zhotovitel ve Smlouvě uvede svou doručovací adresu, telefonní číslo a emailovou adresu, prostřednictvím kterých bude moci být kontaktován po celou dobu účinnosti Smlouvy.

I. Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Zhotovitel provede dílo dle uzavřené Smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace (dále také jako „ZD“) obsahující Projektové dokumentace pro provádění staveb (dále také „PD“), Soupisy stavebních prací, dodávek, služeb spolu s výkazy výměr (dále také „VV“) a v rozsahu obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zřízení zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

1.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD, PD, VV a v nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást Smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, či z nich jinak vyplývají.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky a služby, které nejsou ve výše uvedených dokumentech, ve Smlouvě či v těchto OP obsaženy, ale o kterých Zhotovitel při vynaložení odborné péče věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou nutné k řádnému, včasnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného rozsahu a charakteru. Provedení těchto činností, prací, dodávek a služeb však v žádném případě, není-li dále stanoveno v těchto OP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího řízení vysoutěženou a ve Smlouvě sjednanou cenu díla, avšak ustanovení § 2594, popř. § 2627 OZ a právní důsledky z nich vyplývající nejsou tímto ujednáním dotčeny.

1.3. Mimo definovaných činností, prací, dodávek a služeb vyplývajících ze ZD, zahrnuje předmět plnění i práce a činnosti Zhotovitele, které vyplývají z charakteru předmětu druhu díla a tyto činnosti Zhotovitel zohlední do nabídkové ceny díla. Jedná se o tzv. **vedlejší a ostatní náklady** Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhl. č. 169/2016 Sb., které tvoří nedílnou součást realizace díla.

Mezi tyto **práce a činnosti** Zhotovitele mající dopad na celkovou nabídkovou cenu, patří **zejména:**

1.3.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.

1.3.2. Zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytyčení stavby v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, včetně zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla a zajištění zpracování a ověření geometrických plánů.

1.3.3. Oznámení v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zahájení stavebních prací správcům sítí a zajištění vytyčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavku správců sítí.

1.3.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému



provedení díla a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby, účasti při případných jiných kontrolách stavby a jejího financování.

1.3.5. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, projednání případného dopravního omezení a zajištění stanoveného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho umístění a vytyčení případných objízdných tras a dále zajištění údržby a přemísťování a následné odstranění dopravního omezení a uvedení komunikace a veřejných ploch do původního stavu. Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem po dobu provádění díla v daném úseku stavby.

1.3.6. Zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu v době provádění a předání díla, včetně vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, vč. zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech a dále zajištění návodů k užívání v českém jazyce.

Bližší podmínky provedení předepsaných zkoušek jsou uvedeny v **čl. XI těchto OP.**

1.3.7. Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, dodržování bezpečnostních předpisů, zajištění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků.

1.3.8. Zajištění zřízení zařízení staveniště podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace zařízení staveniště, včetně montáže a demontáže lešení.

1.3.9. Zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, nebo převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, není-li touto osobou přímo Zhotovitel. Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

1.3.10. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a zajištění vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, provedení závěrečného úklidu a uvedení všech ploch dotčených dílem do původního stavu.

1.3.11. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla, včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti související s dílem a poskytnout součinnost v řízení se stavebním úřadem za účelem vydání kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona.

1.3.12. Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné a jedenkrát v elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem či charakterem díla, tak také zpracování detailní dílenské výkresové dokumentace vybraných prvků (např. okna, dveře apod.) pro vyřízení závazného stanoviska v samostatném správním řízení u příslušného odboru památkové péče v rámci správního řízení.

1.3.13. Zhotovitel provede i jiná opatření související s prováděním díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla zohledňující např. skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze po předchozí dohodě s Objednatelům využít jako dočasné skládky materiálu, nebo prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatelům využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele.

1.3.14. Zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla zřízení přípojky a rozvodu médií a jejich provoz bude využívat v souladu s jejich účelem jen pro své potřeby či potřeby subjektů spolupodílejících se (poddodavatelé, společní dodavatelé) na zhotovení díla.



1.3.15. Pro účely těchto OP se příslušnou dokumentací veřejné zakázky na stavební práce, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb., provádějíci **§ 92 odst. 1 ZZVZ**, rozumí dokumentace dle **vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb**, kde jsou v § 1 - § 4 cit. vyhl. definovány pojmy jako dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, dále projektová dokumentace, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.

1.4. Není-li ve Smlouvě a OP uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelům ve formě písemného dodatku. Bližší podrobnosti a podmínky pro změnu díla jsou upraveny v **čl. VIII těchto OP**.

II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách

2.1. Předmět díla bude vždy jednoznačně a nezaměnitelným způsobem definován ve Smlouvě a blíže specifikován odkazem na ZD, PD a VV, vypracovaných příslušnými projektanty, kteří budou jakožto odpovědné osoby za zpracování těchto materiálů uvedeni v ZD.

2.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že dokumenty pro podání nabídky byly Zhotoviteli předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako podklad pro stanovení ceny díla, což Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.

2.3. Zhotovitel díla se zavazuje při realizaci výstavby dodržovat obecné zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, nejpozději ve lhůtě uvedené ve Smlouvě, které musí odpovídat požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci.

3.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle Časového plánu (dále jen harmonogram) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu. Harmonogram realizace díla tvoří přílohu smlouvy a je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od vzniklé změny časově a věcně aktualizovat harmonogram v případě, že dojde k jeho změně.

3.3. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla Objednateli způsobem dle **čl. XIII. těchto OP**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. **Má se za to**, že není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek.

3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. **Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu.** Bližší podrobnosti předání a převzetí díla upravuje **čl. XIII** těchto OP. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud budou k ní ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle těchto OP, zejména bude-li dodána dokumentace a další doklady vyžadované těmito OP.

3.5. Objednatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách zadávacího řízení **nepřipouští překročení doby plnění potřebné pro realizaci díla, vyjma níže uvedených případů.** Zhotovitel je však povinen při realizaci díla a vynaložení odborné péče dle **§ 2594 nebo § 2627 OZ** upozornit Objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu (pokynů uvedených v zadávacích podmínkách nebo zadávací dokumentaci), který mu Objednatel dal, nebo zjistí-li skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno. Objednatel je povinen na základě upozornění Zhotovitele ve



smyslu výše uvedených ustanovení OZ poskytnout součinnost při řešení situace, vyplývající ze zjištění těchto nevhodných příkazů nebo skrytých překážek.

3.6. Pokud Zhotovitel nedodrží postup dle **§ 2594 nebo § 2627 OZ**, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů) daných mu Objednatelem k provedení díla nebo na skryté překážky bránící řádnému provedení díla v dohodnutém termínu, pak Objednatel není povinen akceptovat prodloužení termínu splnění díla a bude požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty za prodlení s realizací díla. Tímto ujednáním není dotčeno právo Objednatele na sankce dle Smlouvy o dílo a náhradu škody, popřípadě na úhradu dalších nutných nákladů na straně Objednatele, vzniklých v souvislosti s prodlením díla.

3.7. Pokud Zhotovitel dodrží postup dle **§ 2594 nebo § 2627 OZ**, tedy při realizaci díla bez zbytečného odkladu upozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů), anebo na skryté překážky, pak je Objednatel na základě těchto upozornění Zhotovitelem povinen bez zbytečného odkladu reagovat postupem dle **§ 2594 odst. 2 OZ**, tj. písemně Zhotoviteli uvede, že buď dále trvá na realizaci díla v původním zadání, nebo svůj původní nevhodný příkaz (pokyn) změní, aby Zhotovitel mohl dále realizovat dílo dle nových pokynů Objednatele.

3.8. V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle **§ 2913 odst. 2 OZ**, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto OP nebo Smlouvy.

3.9. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.

IV. Místo provádění díla

4.1. Místem provádění díla je místo blíže uvedené ve Smlouvě.

V. Cena díla, fakturační a platební podmínky

5.1. Celková cena díla bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v Zadávací dokumentaci a nabídce vybraného dodavatele. Podrobnou kalkulaci ceny díla včetně jednotkových cen Zhotovitel uvede v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb s VV, který tvoří přílohu Smlouvy. Celková cena bude v návrhu Smlouvy uvedena v členění:

Cena díla celkem bez DPH		Kč
DPH ... %		Kč
Cena díla celkem vč. DPH		Kč

5.2. Zhotovitelem navržená cena díla je **úplná, konečná a nepřekročitelná** a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, **vedlejší a ostatní náklady** a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.

Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace se zadavatelem dle **§ 98 odst. 3 ZZVZ** (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud dodavatel této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany zadavatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak dodavatel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu Smlouvy o dílo ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.

Pokud taková skutečnost na straně dodavatele nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči Objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem Zhotovitele v **čl. VI OP** stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v **§ 2594 a § 2627 OZ**, tj. upozorní Objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti



z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup Zhotovitele bude po vyhodnocení Objednatelům a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění Smlouvy.

5.3. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční fakturaci a dále pro ocenění případných **dodatečných stavebních prací (víceprací, popř. také méněprací)** ve formě nepodstatné změny závazku **dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací** realizovaných postupem dle **§ 222 odst. 3 a 7 ZZVZ (záměna položek a stavebních prací – viz čl. VIII bod 8.18. odst. 8.18.1. písm. c) těchto OP).**

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění tohoto soupisu ze strany Zhotovitele.

Technické či materiálové rozdíly které navrhne některý z účastníků Smlouvy, oproti **PD** pro provedení stavby např. při použití obdobných - srovnatelných materiálů a technologií, které **nezmění cenu za dílo a nezhorší technické parametry díla** ve srovnání se **ZD a PD** pro provedení stavby, budou popsány ve **změnovém listu**.

Změnový list, jehož návrh předkládá ke schválení Objednateli Zhotovitel bude obsahovat zejména tyto údaje:

- a) Číslo a datum změnového listu,
- b) Technický popis předmětu změny,
- c) Číslo a popis položky dle původního položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr),
- d) Návrh nového popisu v položkovém rozpočtu se zachováním původního pořadového čísla,
- e) Prohlášení Zhotovitele díla, že technická změna nemění cenu za dílo,
- f) Prohlášení autora realizační dokumentace stavby, že změna řešení nezhoršuje technické parametry ve srovnání se zadávací dokumentací,
- g) Schválení změny autorským dozorem (dále jen „AD“),
- h) Stanovisko technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).

Takto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s **čl. V bod. 5.7. a násl. těchto OP** s tím, že původní popis položky bude v soupise provedených prací nahrazen popisem dle změnového listu. Technickou změnu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutečného provedení stavby.

5.4. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci příslušného zadávacího řízení a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatelů formou dodatku ke Smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedení příslušného bezprostředně předcházejícího **zadávacího řízení** nebo **poptávkového** výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu související se změnou. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý zvýšit cenu díla.

5.5. Objednatelům nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a Objednateli předávat **měsíční daňový doklad**, pokud nebude ve Smlouvě o dílo sjednáno jinak, (dále jen „faktura“) za dílčí plnění dle soupisu skutečně provedených prací schválených Objednatelům a TDS. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zhotovitelem budou při dodržení časového harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne předání staveniště. Ve Faktuře bude uveden název celé stavby a její součástí bude i příloha s odsouhlasenými soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci.

Platba bude probíhat až do výše 80 % (slovy: osmdesáti procent) celkové ceny díla včetně DPH uvedené ve Smlouvě o dílo, a v souladu s odst. 8.19. těchto OP.

Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatelů ve dvojím vyhotovení.



Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou úhrady ceny díla (tzv. zádržné) ve výši sjednané v těchto OP s tím, že tato pozastavená částka bude Objednatelům uhrazena po odstranění zjištěných vad. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.

5.7. Splatnost faktur je **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury Objednateli. Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav Objednatel nebo Zhotovitel.

5.8. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným **zákonem o dani z přidané hodnoty**, ve znění pozdějších předpisů, **zákonem o účetnictví**, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

5.9. Faktura musí obsahovat dále tyto náležitosti, jinak je neúplná:

- a) označení faktury
- b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení Objednatel a Zhotovitel
- c) předmět plnění a den splnění
- d) cenu díla a částku k fakturaci
- e) Objednatel a TDS schválený soupis skutečně provedených prací
- f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
- g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
- h) podpis oprávněného zástupce Zhotovitel

S vystavením faktury Zhotovitel předloží Objednateli oceněný soupis fakturovaných skutečně provedených prací, dodávek a služeb. Jednotlivé oceněné soupisy skutečně provedených prací, dodávek a služeb budou obsahovat všechny práce, dodávky a služby, které byly Zhotovitelem skutečně provedeny a nebyly zahrnuty v některém předcházejícím oceněném soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb, schváleném Objednatel. Bez tohoto soupisu nebudou daňové doklady Objednatel akceptovány a Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněného daňového dokladu.

Objednatel je oprávněn zdržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín uvedený ve Smlouvě nebo v harmonogramu nebo jakoukoliv povinnost stanovenou ve Smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu daňového dokladu odstraněním vad dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením daňového dokladu, tak poté.

5.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, zákonný úrok z prodlení a náhradu škody, na kterou mu vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitel na zaplacení ceny díla. Objednatel je oprávněn zdržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve Smlouvě.

5.11. Objednatel díla, jakožto zadavatel díla, stanovuje tyto následující **objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny**:

5.11.1. Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.

5.11.2. Při splnění podmínek dle těchto OP a ZZVZ v rámci **nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 až 7 a 9 ZZVZ (čl. V bod 5.3. OP)**

5.11.3. V rámci realizace díla po uplynutí doby 15 měsíců ode dne podání nabídky v příslušném zadávacím řízení dle míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné ČSÚ.



5.11.4. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.11.5. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

5.11.6. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona o DPH.

5.12. V případě nedokončení díla dle **čl. XV. bod 15.11.** těchto OP má Objednatel právo u doposud neuhrazených daňových dokladů provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle **čl. XV.** těchto OP a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur Objednatel se v případě nedokončení díla Objednatel staví až do vyčíslení výše škody dle **čl. XV.** těchto OP a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky.

5.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu provádění díla, zejména v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. nepřiznání dotace, je stanoven následující postup pro odklad platby.

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli. Ode dne, kdy Zhotovitel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů až na 150 kalendářních dnů. Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od Objednatele pokyn k přerušení prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplacení částky Objednatel v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu platby nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo jiný postih či znevýhodnění Objednatele.

5.14. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. dotace, má Objednatel právo zadržet úhradu platby při zjištění nedostatků nebo nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých došlo k pozastavení financování projektu. Po takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty) splatnosti faktury, jejíž úhrada byla zadržena.

VI. Podklady, pokyny a věci předané Objednatel

6.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně přezkontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci Objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné stavební povolení, pokud je charakterem stavby vyžadováno.

Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

6.2. Má se za to, že si Zhotovitel **prověřil podklady a příkazy**, které obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je **shledal vhodnými**, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a to i přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplynuly.

Má se za to, že Zhotovitel na základě shora uvedeného s použitím všech svých znalostí, zkušeností, podkladů a příkazů **splní závazek** založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, **aniž by podmiňoval** splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti dle těchto OP. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat **nevhodnosti příkazů nebo nevhodnou povahu věcí** předaných Objednatel nebo **skrytých překážek** bránících Zhotoviteli v řádném provedení díla, má se pro tento případ



za to, že je Zhotovitel **povinen Objednateli prokázat**, že tuto nevhodnost **příkazů a povahu věcí, popř. skrytých překážek**, nemohl zjistit ani při **vynaložení odborné péče v době před uzavřením Smlouvy**.

V opačném případě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle **§ 2594 a § 2627 OZ**, pakliže zjistí **nevhodnost příkazů nebo nevhodnou povahu věcí** předaných Objednatelům k provedení díla nebo **skrytých překážek**, bránících k provedení díla.

6.3. Zhotovitel je povinen dle **§ 2594 OZ** upozornit bez zbytečného odkladu písemně a rovněž ve stavebním deníku Objednatel na **nevhodnou povahu věcí**, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou a Zhotovitel se v této době buď dohodne s Objednatel ohledně oprávněných požadavků Zhotovitele na změny díla formou dodatků ke Smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle nevhodných pokynů Objednatel na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je povinen Zhotovitel smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou se budou podílet na splnění závazku Zhotovitele.

6.4. Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Stejný výše popsáný postup jako v případě **§ 2594 OZ** zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle **§ 2627 OZ**.

6.5. Objednatel nese odpovědnost za **správnost a úplnost zadávacích podmínek**, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci (tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil Objednatel na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.

Pokud Zhotovitel při vynaložení odborné péče na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotovení díla Objednatel před podáním nabídky, uzavřením Smlouvy, nebo započetením prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas výše popsáným postupem **neupozorní**, pak Zhotovitel nemůže po Objednateli požadovat úhradu realizovaných **tzv. víceprací**, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů. Objednatel je však povinen po zjištění a oznámení relevantních připomínek Zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.

6.6. Pro účely těchto OP se **PD** rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV. PD je součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku.

6.7. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

6.8. Předchozí postup Zhotovitele dle **čl. VI bod 6.3.** těchto OP v souladu s dikcí **§ 2594 a § 2627 OZ** je základní podmínkou pro postup Objednatel dle **čl. VIII body 8.18.1., 8.18.2. a 8.18.3.** těchto OP.

VII. Součinnost smluvních stran

7.1. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, **má se za to**, že smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních těchto OP nebo Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat



k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

7.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění Smlouvy navrhnout a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených těmito OP, Smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu Smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli, jeho TDS a AD a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v **čl. VII body 7.2. s 7.3.** těchto OP nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z díkce **§ 2594 a § 2627 OZ.**

7.4. Tvoří-li dílo sjednané ve Smlouvě součást plnění Objednatele vůči třetí osobě, je Zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak tyto OP nebo Smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout Objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby Objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

7.5. V rámci **součinnosti smluvních stran** při realizaci předmětu díla si smluvní strany sjednaly následující podmínky a lhůty:

7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou **zakryty nebo se stanou nepřístupnými**. Výzva musí být písemná a musí být doručena nejméně **5 pracovních dnů** předem. V případě, že TDS kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Pro účely těchto OP a uzavřené Smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na staveništi přítomen TDS, lze tuto výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku a tím se považuje za doručenu ve smyslu tohoto požadavku. Před zakrytím prací a dodávek je Zhotovitel povinen doložit výsledky příslušných zkoušek akreditované zkušebny. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat TDS o zakrývání částí díla, je povinen na svůj náklad a na žádost TDS odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými.

7.5.2. Nedostaví-li se TDS ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění TDS a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací Zhotovitelem. Je-li však účast na kontrole TDS znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může TDS bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

7.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek TDS a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

7.5.4. Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy. K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen TDS řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná, a to vždy zápisem zhotovitele ve stavebním deníku, a musí být TDS doručena nejméně 5 pracovních dnů předem (email, datová zpráva). Neúčast TDS na zkouškách, k jejichž provedení byl TDS řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. O opakování zkoušek platí obdobný postup jako dle **bodů 7.5.2.** tohoto článku OP. Účast na zkoušce bude uvedena ve stavebním deníku.

7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel nebo TDS.

7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **Stavební deník**. Bližší podrobnosti z hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení stavebního deníku a záznamů uváděných v něm jsou uvedeny v **čl. X těchto OP**.



7.7. Zhotovitel se zavazuje, že po vzniku některé z níže uvedených skutečností bude Objednatele bezodkladně písemně informovat:

7.7.1. Pokud bude zahájeno insolvenční řízení dle příslušného zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele. Totéž platí pro případ vstupu Zhotovitele do **likvidace** nebo při změně v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk. Totéž platí v případě rozhodnutí o zrušení Zhotovitele nebo rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn.

7.7.2. Pokud nastane případ omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem díla.

7.7.3. Pokud nastane případ, který by mohl mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z uzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související.

7.8. Zhotovitel je povinen zajistit písemné souhlasné vyjádření Policie ČR před pokládkou vodorovného dopravního značení a osazením svislého dopravního značení v obvodu stavby včetně vydání stanovení.

7.9. V případě porušení kteréhokoliv povinnosti vyplývajících z **bodů 7.7. těchto OP**, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.

VIII. Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem

8.1. Součástí předmětu díla je i provedení prací ve Smlouvě nespecifikovaných, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě **nezvyšuje Smlouvou sjednanou cenu díla**. Zhotovitel není rovněž oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízení, demontovaný materiál jako např. kovy, dveře, okna, krytiny atd.) demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito věcmi naloží dle pokynů Objednatele.

Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v PD. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňují technické požadavky dle zvláštních předpisů.

Nejméně 5 kalendářních dnů před zahájením jednotlivých prací zhotovitel zpracuje a předloží objednateli technologické postupy prováděných prací. Kvalita díla, tj. Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN, TP (technické podmínky staveb), příslušných kapitolách TKP (technické kvalitativní podmínky staveb) pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy (dále jen MD) anebo požadavkům sjednaným ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené těmito OP a Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje příslušný zákon o technických požadavcích na výrobky, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem **prohlášení o shodě. Případné spory o kvalitu díla se budou řídit ustanovením dle TKP kap. 1 MD ČR.**

Práce, dodávky a služby budou provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.

8.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, **má se za to**, že Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky **třetích osob v rámci společné nabídky** nebo v rámci činnosti **poddodavatele**. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Vybrané činnosti ve



výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonávají dohled nad jinými osobami, které tyto činnosti vykonávají.

Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy pomocí poddodavatele / třetích osob, je povinen plnit řádně, včas a úplně veškeré své závazky vůči všem těmto poddodavatelům / třetím osobám, jejichž prostřednictvím dílo realizuje.

8.3. Podmínky pro změnu poddodavatele Zadavatel **stanovuje** tak, že Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové části díla, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v rámci Seznamu poddodavatelů.

Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany Objednatele za povolenou.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně poddodavatele ke změně kvalifikačních předpokladů, je poddodavatel povinen tuto skutečnost oznámit do **5 pracovních dnů** ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této skutečnosti dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.

8.4. Všechny škody, které vzniknou při provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu se těmito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěžovalo třetí osoby, okolní a veřejné prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, dále aby nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby a aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.

Totéž platí pro práci třetích osob vykonávajících činnost v rámci společné nabídky v rámci **Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ** anebo v rámci práce vykonávané prostřednictvím poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou dle příslušných předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém Živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídajícím oprávněním k podnikání.

8.7. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných dle příslušných ustanovení stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky dle příslušného **zákona** o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a



orientace. Potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

8.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost a správnost PD, podle které je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle které je povinen dílo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel povinen prověřovat, zda je tato PD v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítáním prací, výkonů a služeb na díle. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

8.9. Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle těchto OP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

8.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů, popř. třetích osob v rámci společné nabídky dle **Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ**, pokud to vyplývá z ujednání mezi těmito osobami a nese za tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto OP, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené těmito osobami a poddodavatelem třetí osobě.

Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla **nebyl** v rámci smluvního vztahu umožněn občanům z jiných zemí, než ČR (dále jen „cizinci“), **výkon nelegální práce** a zavazuje se dodržovat příslušné zákony upravující zaměstnanost, a to zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.

Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddodavatelů či osob realizujících dílo **v rámci společné nabídky**. Zhotovitel si je vědom všech právních a sankčních důsledků, pakliže se jako právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce a že za toto porušení bude uložena pokuta podle příslušného zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu takto zaměstnávané osobě.

8.11. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele a Zhotovitel je povinen s pověřeným pracovníkem Objednatele spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.

8.12. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části ZD, PD, popř. jiných dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky stejné, srovnatelné a výhodné, navrhne Zhotovitel písemně Objednateli jejich použití při provádění díla.

Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených Smlouvou.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do PD skutečného provedení díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření, bude-li nutné jej vyhotovit.

Zhotovitel je povinen nejpozději při převímacím řízení předat Objednateli sjednaný počet vyhotovení PD se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě dle bodu 13.1.4. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení díla bude Objednateli předána ve formátu „dwg“ a „pdf“.

Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat DVD, flash a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu.



8.13. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolností a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se Smlouvou, OP, či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

8.14. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že Zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži Zhotovitele.

8.15. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění je Zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned Objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto vad je povinen dodržet.

8.16. Přerušení prací

8.16.1. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla **skryté překážky** znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o jeho předpokládané délce, jejich příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.

8.16.2. TDS je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné majetkové škody. TDS však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Tímto ujednáním však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z díkce **§ 2594 a § 2627 OZ**.

8.17. Kontroly a kontrolní dny

8.17.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a v jejich průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Stejná práva má i jeho AD a TDS nebo jím pověřená třetí osoba.

8.17.2. Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.

8.17.3. Jestliže Zhotovitel díla vady neodstraní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.17.4. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět.

8.17.5. Objednatel je oprávněn:

- a) Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla a všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. Zhotovitel je také povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle příslušného **zákona** o finanční kontrole ve veřejné správě.
- b) Sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla TDS a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle PD, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a v případě zjištění nedostatků při provádění díla upozorní na tyto nedostatky zápisem ve stavebním deníku.
- c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření.
- d) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost stanovenou mu těmito OP, Smlouvou, zákony



může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.

- e) Stanoví-li tyto OP nebo Smlouva, že Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, Zhotovitel pozve Objednatele sám či prostřednictvím třetí osoby ke kontrole, a to písemně nejméně 5 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zjevně ~~v~~ nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

8.17.6. TDS nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.17.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se v místě realizace předmětu díla budou konat každý týden, tj. 1 x týdně, v případě menší technické náročnosti prováděných prací jsou možné konat kontrolní dny po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje TDS. Závěry smluvních stran zjištěné na předmětu díla v rámci kontrolního dne musí mít charakter zápisu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.

Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, TDS a další přizvané osoby v souladu s příslušným **zákonem** (stavební zákon) a s příslušným **zákonem** o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci jednání konaném při kontrolním dnu budou předloženy k nahlédnutí zejména:

- a) stavební deník,
- b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
- c) doklady a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
- d) ověřená dokumentace stavby, změny, doplňky.

8.18. Změny díla

8.18.1. Pro účely těchto OP zadavatel v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při navýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozděluje změny díla na vícepráce a méněpráce.

Dle § 222 ZZVZ zadavatel jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišuje následující vícepráce, popř. méněpráce:

- a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 2 ZZVZ (max. 15% hodnota změny a cenového nárůstu)
- b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo odst. 6 ZZVZ (max. 50% hodnota změny ± a max. 30% cenového nárůstu)
- c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položkami soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.

8.18.2. Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí písemnou dohodu smluvních stran. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ ~~a dále v souladu s odst. 8.18.4. těchto OP~~, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku OP není dotčena povinnost Zhotovitele uvedená v **čl. VI bodu 6.5.** těchto OP.

Pokud Zhotovitel provede **vícepráce, popř. méněpráce** bez uzavření změnového listu dle 8.18.3. a nedohodne se s Objednatel na ceně díla postupem dle **§ 2612 odst. 1 OZ**, pak Zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se **ZZVZ a § 2614 OZ** a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto Zhotovitelem provedených a předem Objednatel neodsouhlasených víceprací, **popř. méněprací**.

8.18.3. Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.



Na základě písemného soupisu **víceprací**, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací, ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené Smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. ceníky OTSKP, **Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.**) platné k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou **vícepráce**, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto **vícepráce** oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklých.

8.18.4. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.

8.18.5. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

8.18.6. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- b) Zhotovitel zcela zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě zhotovení díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- c) Zhotovitel je povinen pro zamezení vzniku škod provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce a požární ochranou v místě provádění díla.
- d) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor místa zhotovení díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- e) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících s místem provádění díla.
- f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.

8.18.7. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení a závazných stanovisek týkajících se předmětu díla. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu.

8.19. Za účelem zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rámci realizace díla, se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli „**Zádržné**“.

Zádržné dle těchto OP, není-li dále v těchto OP uvedeno jinak, je ve výši **20 %**:

a) z každé Zhotovitelem fakturované částky,

anebo

b) z celkové ceny díla v závěrečných fakturách,

kteří je Objednatel oprávněn zadržet a nezaplatit až do dne provedení díla bez jakýchkoliv vad. Provedením díla bez jakýchkoliv vad ve vztahu k dílčí fakturaci dle této Smlouvy se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatel bez výhrad, nebo odstranění všech vad Zhotovitelem poté, co bylo dílo Zhotovitelem dokončeno a Objednatel převzato s výhradami. To znamená, že pro případ zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje až do dne podepsání zápisu o odstranění veškerých vad uvedených v protokolu z přejímacího řízení. Objednatel je povinen doplatit Zhotoviteli takto zadržované částky ve lhůtě 10 pracovních dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve které oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 10 pracovních dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází



nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

Zádržné za vady související s vegetačními úpravami a nepředložením geometrického plánu činí **2 % z celkové částky ceny díla**, minimálně však ve výši částky uvedené v rámci rozpočtové ceny příslušné položky.

8.20. Objednatel je oprávněn uspokojit své pohledávky vůči Zhotoviteli ze Zádržného, až do plné výše zadržené částky, a to z titulu nedodržení ujednání vyplývajících ze Smlouvy ve vztahu k provedení díla řádně a včas, zejména při neplnění jednotlivých termínů časového harmonogramu prací a při prodloužení zhotovení díla ve sjednané lhůtě dle uzavřené Smlouvy.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1. Staveniště předá Zadavatel Zhotoviteli **do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy**. O předání staveniště Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Staveništěm se pro účely Smlouvy a těchto OP rozumí místo zhotovení díla určené v příslušné PD, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a Smlouvy. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Zadavatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- a) pravomocné stavební povolení,
- b) projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem v případě, že stavba vyžaduje vydání stavebního povolení,
- c) přehled smluvních vztahů.

9.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s PD a požadavky Objednatele na výkon TDS a AD. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklad zabezpečit samostatná odběrná místa pro jím spotřebované energie, vodu a jiná média pro účely realizace díla.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

9.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o Zhotoviteli a Objednateli, případně v rozsahu publicity v souladu s požadavky Operačního programu. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Zhotovitel rovněž zabezpečí vyvěšení Oznámení o zahájení prací dle § 5 vyhlášky č. 591/2006 Sb.

9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálů, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní



činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

- d) zajištění bezpečnostních opatření proti vniku neoprávněných osob na stavenišť, proti odcizení a poškození jakýchkoliv materiálů a věcí nalézajících se na staveništi, či jakýmkoliv nedovoleným zásahům třetích osob.
- e) zajištění, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek příslušné vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a médií a tyto uhradit. Náklady na energie jsou součástí nabídkové ceny.

9.7. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit nejpozději **10 kalendářních** dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání dle **čl. XIII. těchto OP**, aby Objednatel mohl včas připravit a u příslušného stavebního úřadu podat návrh na uvedení stavby do provozu dle příslušného zákona.

Nebude-li v zápise o předání a převzetí dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení staveniště nutného pro zabezpečení odstranění vad díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla, bude staveniště vyklizeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně vydání příslušného stanovení na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

9.8. Zhotovitel je povinen před zahájením technologické přestávky na stavbě umístit informační tabuli o této skutečnosti s uvedením údajů o počátku a konci této přestávky.

X. Stavební deník, TDS a AD

10.1. Stavební deník

10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník v souladu s příslušným **zákonem**, kam je povinen pravidelně denně zapisovat mimo jiné i všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, především údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu **deseti let** od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od provedení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.



10.1.2. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

10.1.3. Stavební deník musí být řádně registrovaný, denně přístupný Objednateli a TDS, kterému přísluší první kopie po dobu realizace stavby. V den předání a převzetí stavby bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku včetně první kopie. TDS je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve TDS ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.

10.1.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování odůvodnění nezbytnosti požadavků na vícepráce ve vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.

10.1.5. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. přístupný na staveništi oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Zadavateli společně s dokumentací pro předání stavby. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží Zhotovitel. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

10.1.6. Obsah a forma zápisu do stavebního deníku

Ve Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje:

- a)** název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů včetně otisku autorizačního razítka osoby, která odborně vede provádění stavby
- b)** název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů včetně otisku autorizačního razítka TDS,
- c)** název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, popř. změny těchto údajů,
- d)** seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, popř. změny těchto údajů,
- e)** do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány, ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa a v případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku,
- f)** zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny vyjma výše uvedených skutečností také identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled zkoušek všech druhů.

10.1.7. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- a)** oprávnění zástupci Objednatele a oprávnění zástupci Zhotovitele,
- b)** osoba pověřená výkonem TDS, osoba pověřená výkonem AD, dále zástupci orgánů státního stavebního dohledu a zástupci orgánů státní památkové péče, koordinátor BOZP.

10.1.8. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- a)** Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- b)** Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má



za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, případně osoba vykonávající funkci AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.2. Technický dozor stavebníka (TDS) a autorský dozor (AD)

10.2.1. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla.

10.2.2. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů Objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním Smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové péče a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

10.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit účast osoby, která odborně vede provádění stavby na jednání v rámci předem stanoveného kontrolního dne. Pokud Zhotovitel nezajistí účast této osoby na jednání v rámci předem stanoveného kontrolního dne, považuje Objednatel porušení této povinnosti Zhotovitele za závažné porušení smluvního vztahu s případnými právními dopady dle **§ 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ**.

XI. Zkoušky

11.1. Součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je bezodkladné doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště předložit TDS a objednateli ke schválení a odsouhlasení návrh akreditované zkušebny a Kontrolní a zkušební plán. Provádění průkazních a kontrolních zkoušek akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatel dle schváleného Kontrolního zkušebního plánu **se řídí** podmínkami Smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, ČSN EN, TP (technické podmínky staveb), příslušnými kapitolami TKP (technické kvalitativní podmínky staveb) pozemních komunikací schválené MD v aktuálním znění, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje Objednatel.

11.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li Zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se Smlouvou.

11.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Objednatel Zhotovitel a všechny další zainteresované osoby písemně a také zápisem do stavebního deníku alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem Zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

11.4. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech ve stavebním deníku, popř. předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, a termíny odstranění závad. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství kvalifikovaných osob Zhotovitele, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení organizuje a zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. Jestliže podle Smlouvy, OP a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

11.5. Vyhodnocení tloušťek asfaltových vrstev bude prováděno v souladu s ČSN 736121 a TKP kapitola 7, v aktuálním znění. Místa kontrolních vývrtů určuje TDS. Při provedení vývrtů zhotovitelem bez přítomnosti TDS jsou výsledky z kontrolních vývrtů neplatné. Dále je zhotovitel povinen vždy při pokládce předat TDS nebo odpovědnému zástupci objednatel vážení lístky pro kontrolu množství položené obalované směsi.



XII. Užívání díla před jeho předáním

12.1. Pro účely těchto OP se užíváním díla před jeho předáním rozumí **předčasné užívání stavby** dle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění nebo uvedení stavby do provozu u staveb nepodléhají stavebnímu povolení ani stavebnímu ohlášení.

XIII. Převzetí díla nebo jeho části

13.1. Provedení díla

13.1.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno **ust. § 2628 OZ**. Nedílnou součástí řádného dokončení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

13.1.2. Termín provedení se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno a převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele uvedených ve Smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve Smlouvě. Nedokončené dílo a dílo s vadami bránícími řádnému užívání díla či při nepředání části dokumentace, není Objednatel povinen převzít.

13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu Smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně způsobilý sloužit svému účelu ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, příp. stavebního povolení a závazných stanovisek, vztahujících se k předmětu díla a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými, a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.

13.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení díla bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve dvou vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, ve volně dostupném formátu.

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM.

13.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.

13.2. Předání a převzetí díla nebo jeho části a Příprava k předání díla nebo jeho části

13.2.1. Zhotovitel vytvoří věcné a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho provádění. Pro přejímací řízení díla Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. Objednatel převezme stavbu, bude-li tato vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do doby řádného provedení díla.

a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a



jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

- b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení těchto OP obdobně.

13.2.2. Organizace a doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí Zhotovitel náklady a škody Objednateli.
- b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- c) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS, AD a Koordinátora BOZP.
- d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. zástupce zřizovatele, budoucího uživatele díla).
- e) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména **tyto doklady**:
- ea) Dvě vyhotovení PD skutečného provedení stavby ověřeném stavebním úřadem v rozsahu dle vyhlášky č. 499/ 2006 Sb., v platném znění,
- eb) Zápis a osvědčení o provedených zkouškách,
- ec) Zápis a výsledky předepsaných měření,
- ed) Zápis a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- ee) Originál Stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) víceprací,
- ef) Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení vyžadovaná zvl. předpisy,
- eg) Návrh geometrického plánu k odsouhlasení (zaměření skutečného provedení stavby nad KN s návrhem dělení parcel) u staveb, kde je předmětem plnění
- eh) Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání,
- ech) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- ei) Návod k obsluze dodaných zařízení.

13.3. Zápis o předání a převzetí díla

13.3.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou si smluvní strany harmonogram jeho přejímek.

13.3.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, a Objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápisu o předání a převzetí díla přesně tyto vady a zároveň dohodnou lhůty pro jejich odstranění či splnění. Nedohodnou-li si smluvní strany ve Smlouvě lhůty pro odstranění uvedených vad kratší anebo vyšší smluvní pokutu, než je uvedena v těchto OP zajišťující plnění Zhotovitele, platí pro odstranění vad lhůty dle uzavřené Smlouvy a totéž platí i pro smluvní pokuty dle těchto OP.

13.3.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TDS zápis. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v zápisu o předání a převzetí díla i důvody tohoto odmítnutí.

13.3.4. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

13.3.5. Rozsah vad, které nebrání užívání stavby ve smyslu § 2628 OZ, stanovuje Objednatel.

13.3.6. Neúspěšné předání a převzetí díla

V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, pak se dle těchto OP jedná o **Neúspěšné předání a převzetí díla** a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli vedle smluvní pokuty dle **čl. XIV. těchto OP** také veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném



předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

13. 4. Prohlídka díla

Objednatel prohlédne dílo za účelem zjištění vad, se kterými dílo převzal následujícím postupem:

- a) Prohlídku za účelem zjištění těchto vad, které nebyly zjevné v průběhu přejímacího řízení stavby, Objednatel zahájí ihned po protokolárním převzetí díla.
- b) Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými Objednatel předmět díla převezme, obsažen v zápise o odevzdání a převzetí spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu díla ve výše uvedené lhůtě.
- c) Prohlídku díla ukončí Objednatel do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o užívání, případně do 5 pracovních dnů ode dne skončení závěrečné kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona, při které nebudou zjištěny žádné nedostatky na předmětu díla - do této lhůty je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli i zjištěné vady, spolu s návrhem lhůt, ve které Zhotovitel zjištěné vady odstraní.
- d) Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran.

13.5. Kolaudace

- a) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Na výzvu Objednatele má povinnost se dostavit na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, ověřenou dokumentaci o skutečném provedení stavby, závazná stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, které mají souvislost s předmětem plnění díla. Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. Zhotovitel je dále povinen účastnit se kolaudačního řízení.
- b) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu či rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

13.6. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla Objednateli.

13.7. Zhotovitel vykonává do dne předání a převzetí díla nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.

XIV. Smluvní pokuty

14.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle **§ 2048 a násl. OZ** níže uvedené **smluvní pokuty**. Vedle těchto smluvních pokut se však vždy lze domáhat i náhrady škody způsobené porušením té které konkrétní povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to v celém jejím rozsahu; použití § 2050 OZ se vylučuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. Jsou-li v těchto OP na jiném místě uvedeny ještě jiné smluvní pokuty, než které jsou uvedeny v této části OP, pak takové smluvní pokuty platí vedle níže uvedených smluvních pokut, jak z hlediska jejich věcného vymezení, tak i výše bez omezení jen v takovém případě, pokud nejsou v rozporu s textem v této části OP. Pokud se **Smluvní pokuty počítají z celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě**, tak se počítají z ceny díla **bez DPH**.

14.2. Pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta v jiné výši, je Zhotovitel za prodlení se splněním povinnosti řádně předat Objednateli dílo v termínu sjednaném Smlouvou povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

14.3. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**.

14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu**, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající ze součinnosti při přípravě a v průběhu řízení před příslušným stavebním úřadem a nesplní ji ani po výzvě Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.



14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, kterou neodstraní řádně a včas, a to za každý den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

14.6. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním **dokladů** dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1., 19.2., 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP, tj. **nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady** dokladující splnění povinnosti Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních těchto OP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti dle těchto výše uvedených bodů za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, že ve Smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána **tzv. výhrada vlastnického práva**, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatele dle této Smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč**.

14.8. V případě, že Zhotovitel nezajistí přítomnost svého zástupce na jednání v rámci kontrolního dne k realizaci stavby, pak je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý kontrolní den, kde nebyl zástupce zhotovitele účasten a nedelegoval na toto jednání jiného odpovědného zástupce.

14.9. V případě, že Zhotovitel dle **čl. III bod 3.2.** těchto OP do 5 pracovních dnů od vzniklé změny neprovede a nepředá Objednateli časově a věcně aktualizovaný harmonogram stavebních prací, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ neprovedení a nepředání Objednateli časově a věcně aktualizovaného harmonogramu.

14.10. V případě, že Zhotovitel před počátkem technologické přestávky na stavbě nesplní povinnost umístění informační tabule o této skutečnosti, je povinen uhradit Objednateli částku **1.000,- Kč za každý započatý den** nesplnění této povinnosti.

14.11. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro užívání díla před jeho předáním ve smyslu Čl. XII těchto OP, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.

14.12. Za nedodržení časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro provádění stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené pro provádění takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných komunikací je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ. Podkladem k uplatnění smluvní pokuty je zápis **TDS** ve stavebním deníku.

14.13. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v Zápisě o předání a převzetí stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5000,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení.

14.14. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy nebo těchto OP, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě 10 dnů ode dne jeho obdržení, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

14.15. Povinná strana se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování, pokud oprávněné straně nesdělí ve výše uvedené lhůtě své odůvodněné stanovisko s výhradami pro nezaplacení smluvní pokuty. V případě včasného neuhrazení vyúčtované sankce, je smluvní strana povinna uhradit oprávněné straně zákonný úrok z prodlení, a to za každý den prodlení.

14.16. Všechny Objednatelům uplatněné výše uvedené smluvní pokuty jsou v příčinné souvislosti se závažným porušením smluvních povinností na straně Zhotovitele s případnými právními dopady dle **§ 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ**.

14.17. Pohledávku, kterou má Zhotovitel za Objednatelům, z titulu Smlouvy nelze postoupit bez předchozího



písemného souhlasu Objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Zhotovitel není oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou z titulu Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

15.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní.

15.2. Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a Smlouvou; a to jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel toto vlastnictví mohl nabývat.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele a tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy a těchto OP.

15.6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu díla nedbalostí nebo úmyslným zaviněním svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jeho poddodavatele a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

15.7. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

15.8. Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.

15.9. Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

15.10. V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.

15.11. Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.



Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního zadávacího/výběrového řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatелеm) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (účastník zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím/ výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího/ výběrového řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena.

Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

XVI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany Objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení Zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi Objednatелеm a Zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

16.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.3. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

16.4. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plnění, které nebrání řádnému užívání díla.

16.5. Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla, tak na zvýšení ceny plnění Zhotovitele, se nepovažují za vady v případě, že s nimi vyjádřil Objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v PD skutečného provedení díla.

16.6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatелеm po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle **§§ 2615 – 2619 OZ a §§ 2629 – 2630 OZ**.

16.7. Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.

16.8. Objednatel je oprávněn po zjištění vady plnění tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u Zhotovitele, a to nejpozději do konce záruční doby a má právo volby o způsobu odstranění důsledku vadného plnění. V písemné reklamaci Objednatel vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamáce oprávněná, má právo:

16.8.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy (**§ 2106 OZ**), vzniká Objednateli právo na:

- a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
- b) na odstranění vady opravou věci,
- c) na přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- d) odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob vyřízení reklamace, který mu nejlépe vyhovuje.



16.8.2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká Objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

16.8.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.8.1 a 16.8.2 těchto OP není dotčeno ust. § 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby.

16.9. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění Objednatel. Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného soudu dle těchto OP.

16.10. Není-li v uzavřené Smlouvě stanovena délka záruční lhůty jinak, pak dle těchto OP je délka záruční lhůty **60 měsíců** a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla Objednatel, s výjimkou záruky na ve Smlouvě vyjmenované části díla, jako je např. mikrokoberec, izolace na mostní konstrukci atd., kde je poskytnuta záruka v jiné délce od protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

Záruční doba namontované technologie a výrobků, které s provozem této technologie bezprostředně souvisí, se řídí záručními podmínkami výrobce, popř. dodavatele tohoto zboží či technologie.

16.11. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či v Objednatel stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má Objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

16.12. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně Objednateli předaného předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokuty dle těchto OP.

16.13. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést s Objednatel ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb. hlavní prohlídku předmětu díla, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

16.14. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštností díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatel po celou dobu trvání záruky

16.15. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržetím nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržetí trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

16.16. Podmínky pro odstranění reklamovaných vad díla

a) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

b) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámění). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace Objednatel.



c) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

16.17. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel se Zhotovitelem protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady.

XVII. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají:

17.1. Splněním

Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají především jejich splněním dle **§ 1908 a násl. OZ** s tím, že tímto ujednání není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**.

17.2. Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného vzestupně číslovaného dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

17.3. Odstoupením od Smlouvy

Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem (**§ 2001 a násl. OZ**).

17.3.1. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá strana **podstatným** způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této náhradní (dodatečné) lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Co smluvní strany považují za podstatné porušení Smlouvy, je stanoveno v OP.

Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:

- a) pokud dílo není prováděno v souladu s PD, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
- b) neplnění dílčích termínů stanovených v harmonogramu postupu prací Zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného Objednatелеm; a/nebo
- c) překročení smlouvené pevné ceny díla, vyjma případů uvedených v **čl. V bod 5.11. těchto OP**; a/nebo
- d) neplacení dohodnutých faktur Objednatелеm déle než 2 měsíce po uplynutí doby splatnosti; a/nebo
- e) pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn Objednatелеm ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem mu Objednatелеm poskytnuté; a/nebo
- f) Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu dle **článku XIX., bodu 19.1. nebo 19.2. těchto OP**; a/nebo
- g) Zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu dle **§ 2175 OZ** či pacht závodu dle **§ 2349 OZ** či jeho části, na základě které převedl závod, příp. propachtovat závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- h) Prodlení Zhotovitele s předáním dokladů uvedených v **čl. XIX, bodu 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP** po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
- i) V případě vzniku některé ze skutečností dle **čl. VII., bodu 7.7.1. až 7.7.3. těchto OP** je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

17.3.2. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatелеm nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní



povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy.

17.3.3. V případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem dle bodu **17.3.1. písm. h) těchto OP**, není Objednatel povinen stanovit **náhradní (dodatečnou) lhůtu k splnění závazku a je oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.**

17.3.4. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy bez předchozího upozornění v případech stanovených v **§ 223 ZZVZ**

17.4. Následná nemožnost plnění

Pro odstoupení smluvní strany od Smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení **§ 2006 OZ** např. v důsledku vyšší moci.

17.5. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem

Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic Objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku Smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

17.6. Není-li těmito OP nebo Smlouvou stanovena lhůta kratší nebo delší, platí dle **§ 629 odst. 1 OZ** promlčecí lhůta pro uplatnění majetkových práv **3 roky**.

XVIII. Vyšší moc

18.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu těchto OP se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění ve Smlouvě stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za **vyšší moc** se v tomto smyslu **považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.**

18.2. Za **vyšší moc** se však **nepokládají okolnosti**, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze Smlouvy vliv.

18.3. Za **vyšší moc** se rovněž **nepovažuje** okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání Smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá Smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění Smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

18.4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než **60 kalendářních dnů**, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran se subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou Smlouvy.

18.5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze Smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.



XIX. Zajištění závazků Zhotovitele

19.1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě

19.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši **celkové ceny za provedení díla s DPH**.

V případě uzavření pojistné smlouvy na **dobu určitou** (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku, prokázat Objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.

V případě, že platnost předmětné pojistky **skončí v průběhu kalendářního roku**, je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli, vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.

19.1.2. Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci realizace díla dle Smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatele. Pojistnou smlouvu se **zaplaceným pojistným** pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle **čl. IX** těchto OP.

19.2. Stavebně montážní pojištění

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění s limitem pojistného minimálně ve výši **celkové ceny za provedení díla s DPH**. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména **krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení**, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do termínu předání a převzetí díla.

Pojistnou smlouvu **se zaplaceným pojistným** pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle **čl. IX** těchto OP. Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

19.3. Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla

Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti v rámci společné nabídky a jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvání Smlouvy v rámci realizace díla až do jeho provedení povinni splňovat kvalifikaci bezprostředně související s předmětem plnění díla, která byla prokázána v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná Smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti jsou povinni předložit doklady prokazující splnění výše uvedené kvalifikace do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně Zhotovitele nebo účastníků smlouvy o vzniku společnosti ke změně kvalifikace, jsou tyto výše uvedené subjekty povinny tuto skutečnost oznámit Objednateli do **10 pracovních dnů** ode dne, kdy se o takové skutečnosti dověděly a ve lhůtě dalších **15 pracovních dnů** ode dne oznámení této skutečnosti Objednateli jsou povinny prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.

Vybrané činnosti při plnění předmětu díla je Zhotovitel povinen realizovat prostřednictvím osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány a licencovány podle zvláštních předpisů. Změnu v osobě stavbyvedoucího nebo mistra na stavbě lze provést výhradně na základě písemného souhlasu Objednatele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového stavbyvedoucího/mistra doloží Objednateli doklady o splnění této kvalifikace

19.4. Zajištění závazku za řádné splnění díla

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla až do okamžiku řádného předání a převzetí díla Objednatel s účelem řádného splnění díla respektovat zajištění závazku za řádné plnění. Bližší podmínky



tohoto zajištění závazku za řádné splnění díla je uvedeno v **čl. VIII bod 8.19. těchto OP**.

19.5. Zhotovitel je současně povinen po celou dobu provádění díle dle Smlouvy oznámit Objednateli jakoukoliv změnu v rozsahu pojištění a jakékoliv změny v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, které Zhotovitel prokázal v rámci předcházejícího zadávacího řízení. Pokud na straně Zhotovitele po uzavření této Smlouvy dojde ke změně v rozsahu pojištění a v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel povinen takovou změnu oznámit Objednateli do 7 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů předložit Objednateli příslušný doklad o splnění garantované kvalifikace, popř. výše pojištění. Zhotovitel je povinen také na výzvu Objednatele mimo výše uvedený případ předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů a pojištění do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.

19.6. Zajištění závazku za řádné splnění díla - Bankovní záruka za řádné plnění díla

19.6.1. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle **čl. IX** těchto obchodních podmínek předložit Objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy provést dílo řádně a včas včetně lhůty pro zahájení provádění díla a dodržení případných dílčích lhůt pro plnění, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, vrátit bezdůvodné obohacení, uhradit vícenáklady vynaložené na dokončení díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku (Bankovní záruka za řádné plnění díla).

19.6.2. Bankovní záruka za řádné a včasné splnění díla musí být sjednána po celou dobu realizace díla ve výši **5 %** z celkové ceny díla bez DPH dle **čl. V., bod 5.1** těchto OP, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, ve prospěch Objednatele.

19.6.3. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.

19.6.4. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a udržovaná v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho předání bez vad.

19.6.5. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu Objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku Zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči Objednateli s výjimkou, že písemná výzva Objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatel k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku Objednatele vůči Zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala Objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.

19.6.6. Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Objednatele, který bude určen v písemné výzvě Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch Objednatele.

19.6.7. Je-li Zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky Objednateli, má Objednatel právo pozastavit úhradu plateb Zhotoviteli až do splnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku Objednateli.

19.6.8. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

19.6.9. Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za řádné plnění díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které Zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

19.6.10. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku finanční zárukou, a to složením finančních prostředků ve výši **5 %** z celkové ceny díla bez DPH dle **čl. V., bod 5.1** těchto OP na bankovní účet Objednatele.

XX. Odkazy na obchodní firmy



20.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

20.2. Odkazy na obchodní firmy uvedené ve Smlouvě nebo v materiálech, na základě níž byla uzavřena tato Smlouva (např. zadávací podmínky) nesmí způsobit Zhotoviteli konkurenční výhodu či jinak diskriminovat ostatní dodavatele existující na relevantním soutěžním trhu.

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

21.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

21.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli anebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce.

21.4. Pro výpočet smluvních pokut dle těchto OP je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část, vždy bez DPH.

21.5. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou nebo způsobem a formou dle těchto OP.

21.6. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost - datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.

21.7. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o uzavřené Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celého textu uzavřené Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_05

Stavba: Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel:

KSÚSV, příspěv. org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Fr. Neuwirth

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

11 382 189,29

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 382 189,29	2 390 259,75
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

13 772 449,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_05

Stavba: Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Místo: Telč

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: KSÚSV, přísp.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601

Projektant: Ing.Josef Slabý, Arnolec
30, Jamné 58827

Uchazeč:

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 382 189,29	13 772 449,04	
01	stavební část	7 555 229,51	9 141 827,71	STA
02	Zdravotně technické instalace	199 433,93	241 315,06	STA
03	Ústřední vytápění	562 601,20	680 747,45	STA
04	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	841 448,20	1 018 152,32	STA
05	Vzduchotechniká zařízení	1 085 633,45	1 313 616,47	STA
06	Fotovoltaická elektrárna	948 343,00	1 147 495,03	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	189 500,00	229 295,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt:

01 - stavební část

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel:

KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

IČ:

26227525

DIČ:

CZ26227525

Projektant:

Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Fr.Neuwirth

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 555 229,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 555 229,51	21,00%	1 586 598,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 141 827,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt:

01 - stavební část

Místo:

Telč

Datum:

18. 5. 2020

Zadavatel:

KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601

Projektant:

Ing.Josef Slabý,
Arnolec 30, Jamné
58827

Uchazeč:

Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Zpracovatel:

Fr.Neuwirth

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 555 229,51

HSV - Práce a dodávky HSV

3 962 041,86

1 - Zemní práce

61 025,66

2 - Zakládání

91 751,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

48 248,66

4 - Vodorovné konstrukce

14 596,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 540 398,65

61 - Úprava povrchů vnitřních

765 377,54

62 - Úprava povrchů vnějších

983 992,36

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

782 718,75

64 - Osazování výplní otvorů

8 310,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

664 525,41

94 - Lešení a stavební výtahy

247 876,08

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

137 722,14

96 - Bourání konstrukcí

278 927,19

997 - Přesun sutě

422 683,28

998 - Přesun hmot

118 812,80

PSV - Práce a dodávky PSV

3 593 187,65

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

352 778,34

712 - Powlakové krytiny

1 267 165,14

712 - 1 - Střecha - S 1

1 201 310,12

712 - 2 - Střecha - S 2

56 544,16

712 - 3 - Střecha - S 3

9 310,86

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

23 502,39

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

16 085,31

762 - Konstrukce tesařské

30 091,89

763 - Konstrukce suché výstavby	16 410,90
764 - Konstrukce klempířské	82 112,99
766 - Konstrukce truhlářské	31 934,28
766 - 1 - Výplně otvorů z plastových profilů	910 301,91
767 - Konstrukce zámečnické	258 287,94
767 - 1 - Výplně otvorů z hliníkových profilů	188 820,45
771 - Podlahy z dlaždic	175 548,22
781 - Dokončovací práce - obklady	122 314,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	22 437,97
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	95 395,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt: 01 - stavební část

Místo: Telč Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: KSÚSV, přísp.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601 Projektant: Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel: Fr.Neuwirth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 555 229,51

D HSV Práce a dodávky HSV 3 962 041,86

D 1 Zemní práce 61 025,66

1	K	139751101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,960	1 250,00	31 200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		technologie jámy					
	VV		(7,70+2,00+1,50+2,30+2,50+1,90+2,20+4,50+0,45)*0,50*0,50		6,263			
	VV		(1,50*3+3,50)*0,50*0,70		2,800			
	VV		1,125*1,35*0,50+1,125*1,35*0,60+1,625*1,80*0,95*2		7,228			
	VV		Mezisoučet		16,291			
	VV		pracovní prostor pro betonování technologických základů, izolaci apod.					
	VV		5,20*3,00*0,92-4,20*2,00*0,92-0,90*0,50*0,92*2		5,796			
	VV		4,15*2,55*0,30-3,15*1,55*0,30-0,90*0,50*0,30*2		1,440			
	VV		0,90*2,55*1,05-0,60*1,55*1,05		1,433			
	VV		Mezisoučet		8,669			
	VV		Součet		24,960			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	34,429	105,00	3 615,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		"výkopy celkem" 24,960		24,960			
	VV		"zásypy celkem" 9,469		9,469			
	VV		Mezisoučet		34,429			
3	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	68,858	95,00	6 541,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		34,429*2 *Přepočtené koeficientem množství		68,858			
4	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	9,469	275,00	2 603,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		pracovní prostor pro betonování technologických základů, izolaci apod.					
	VV		5,20*3,00*0,92-4,20*2,00*0,92-0,90*0,50*0,92*2		5,796			
	VV		4,15*2,55*0,30-3,15*1,55*0,30-0,90*0,50*0,30*2		1,440			
	VV		0,90*2,55*1,05-0,60*1,55*1,05		1,433			
	VV		Mezisoučet		8,669			
	VV		zásyp potrubí nad pískový obsyp 0,50 m					
	VV		(1,50*3+3,50)*0,50*0,20		0,800			
	VV		Mezisoučet		0,800			
	VV		Součet		9,469			
5	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,469	250,00	2 367,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		9,469		9,469			
	VV		Mezisoučet		9,469			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,491	270,00	4 182,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		"výkopy celkem" 24,960		24,960			
	VV		"zásypy celkem" -9,469		-9,469			
	VV		Mezisoučet		15,491			
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,491	650,00	10 069,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		15,491		15,491			
	VV		Mezisoučet		15,491			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	24,786	18,00	446,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		15,491*1,600		24,786			
	VV		Mezisoučet		24,786			
D		2	Zakládání					91 751,25
9	K	278382544	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu železového objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti IV	m3	7,837	6 250,00	48 981,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		ŽB konstrukce - pod technologií testerů					
	VV		"tester brzdových válců" (4,20*2,00-0,90*1,20)*0,20+(4,20+1,60)*2*0,20*0,92		3,598			
	VV		-1,20*0,20*0,92*2		-0,442			
	VV		Mezisoučet		3,156			
	VV		"tester vůlí" 0,65*1,35*0,20*2+(0,45*2+1,35)*0,20*0,75		0,689			
	VV		2,85*1,35*0,20+(2,85+0,95)*2*(0,36+0,10)+1,35*0,05*0,20*2		4,293			
	VV		-(0,90*0,75*0,20+0,90*0,20*(0,36+0,10)*2)		-0,301			
	VV		Mezisoučet		4,681			
	VV		Součet		7,837			
10	K	275361821	Výztuž základů pod technologií z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,940	45 500,00	42 770,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,837*0,120		0,940			
	VV		Mezisoučet		0,940			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					48 248,66
11	K	310237241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	8,000	420,00	3 360,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"stávající niky 650×250×300" 8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
12	K	310278842	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárniciemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm	m3	0,158	6 100,00	963,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		nadezdívka parapetů					
	VV		0,70*0,30*0,375*2		0,158			
	VV		Mezisoučet		0,158			
13	K	317142420	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,174	49 900,00	8 682,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"L 50×50×5" 1,00*4*3,77*0,001*1,10		0,017			
	VV		"I 100" 0,85*3*2*8,34*0,001*1,10		0,047			
	VV		"I 120" 1,50*3*2*11,10*0,001*1,10		0,110			
	VV		Mezisoučet		0,174			
15	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky a uklínování cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,512	6 500,00	3 328,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"I 100" 1,00*0,375*(0,10+0,15)*2		0,188			
	VV		"I 120" 1,60*0,375*(0,12+0,15)*2		0,324			
	VV		Mezisoučet		0,512			
16	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	18,195	675,00	12 281,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		2.N.P.					
	VV		(1,85+1,15+1,30+1,00)*3,00+2,50*2,10-(0,70+0,80)*1,97		18,195			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		18,195			
17	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	22,200	120,00	2 664,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,00*6+2,10*2		22,200			
	VV		Mezisoučet		22,200			
18	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,060	750,00	795,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,10*0,85*2*2+0,12*1,50*2*2		1,060			
	VV		Mezisoučet		1,060			
19	K	625141001	Podkladní vrstva vnějších omítaných betonových konstrukcí prováděná z desek vkládaných do bednění současně s betonováním dřevovláknitých s vrstvou EPS, celkové tl. 50 mm	m2	0,530	950,00	503,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		ocelové překlady					
	VV		0,10*0,85*2+0,12*1,50*2		0,530			
	VV		Mezisoučet		0,530			
20	K	346244811	Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření pozlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 65 mm	m2	16,545	725,00	11 995,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		(4,40+2,00)*2*1,05-0,90*1,05*2		11,550			
	VV		(0,60*2+1,35)*1,10+(3,05+1,50)*2*0,30-0,90*0,30*2		4,995			
	VV		Mezisoučet		16,545			
21	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,500	6 500,00	3 250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		vybetonování spechových vaniček					
	VV		0,500		0,500			
	VV		Mezisoučet		0,500			
D 4			Vodorovné konstrukce				14 596,15	
22	K	413232211	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	32,000	185,00	5 920,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		ocelové překlady L 50×50×+l 100+l 120					
	VV		8+12+12		32,000			
	VV		Mezisoučet		32,000			
23	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	8,263	1 050,00	8 676,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		technologie jámy					
	VV		(7,70+2,00+1,50+2,30+2,50+1,90+2,20+4,50+0,45)*0,50*0,50		6,263			
	VV		(1,50*3+3,50)*0,50*0,50		2,000			
	VV		Mezisoučet		8,263			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 540 398,65	
D 61			Úprava povrchů vnitřních				765 377,54	
24	K	611315413	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	158,431	335,00	53 074,39	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.N.P.					
	VV		"101" 1,325*2,40		3,180			
	VV		"106" 4,45*9,80		43,610			
	VV		"107" 4,45*5,00		22,250			
	VV		"schodiště" 1,475*1,20+1,25*1,20+3,10*(1,20+0,30)+4,40*(1,20+0,30)		14,520			
	VV		Mezisoučet		83,560			
	VV		2.N.P.					
	VV		"201" 5,025*2,40		12,060			
	VV		"202" 4,45*5,00		22,250			
	VV		"203" 1,15*5,45		6,268			
	VV		"204" 3,20*3,20		10,240			
	VV		"205" 1,90*1,85+1,30*0,85		4,620			
	VV		"207" 2,20*1,85		4,070			
	VV		"208" 4,45*2,60		11,570			
	VV		"209" 0,90*1,85		1,665			
	VV		"210" 1,15*1,85		2,128			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		74,871			
	VV		Součet		158,431			
25	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů	m2	158,431	260,00	41 192,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.N.P.					
	VV		"101" 1,325*2,40		3,180			
	VV		"106" 4,45*9,80		43,610			
	VV		"107" 4,45*5,00		22,250			
	VV		"schodiště" 1,475*1,20+1,25*1,20+3,10*(1,20+0,30)+4,40*(1,20+0,30)		14,520			
	VV		Mezisoučet		83,560			
	VV		2.N.P.					
	VV		"201" 5,025*2,40		12,060			
	VV		"202" 4,45*5,00		22,250			
	VV		"203" 1,15*5,45		6,268			
	VV		"204" 3,20*3,20		10,240			
	VV		"205" 1,90*1,85+1,30*0,85		4,620			
	VV		"207" 2,20*1,85		4,070			
	VV		"208" 4,45*2,60		11,570			
	VV		"209" 0,90*1,85		1,665			
	VV		"210" 1,15*1,85		2,128			
	VV		Mezisoučet		74,871			
	VV		Součet		158,431			
26	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	158,431	175,00	27 725,43	CS ÚRS 2020 01
27	K	612315413	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	961,717	295,00	283 706,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.N.P.					
	VV		"101,102,103" (5,025+2,40)*2*7,00+1,20*4,10+1,05*3,80+2,225*4,10*1/2+2,125*3,80*1/2		121,459			
	VV		-(2,40*2,15+2,40*1,80)+0,125*(2,40+2,15*2+2,40+1,80*2)		-7,893			
	VV		-1,15*2,10+0,30*(1,15+2,10*2)		-0,810			
	VV		-(0,60*2+0,80)*1,97-0,85*1,97+0,10*(1,05+2,10*2)		-5,090			
	VV		Mezisoučet		107,666			
	VV		"104" (22,45+17,80)*2*7,50+17,80*1,50*1/2*2		630,450			
	VV		-2,10*1,60*6+0,15*(2,10+1,60*2)*6		-15,390			
	VV		-0,85*1,97*2+0,10*(1,05+2,10*2)*2		-2,299			
	VV		-(2,40*2,40+1,45*2,40)		-9,240			
	VV		-1,50*1,50+0,125*1,50*3		-1,688			
	VV		-17,50*1,80*2+0,20*(17,50+1,80*2)*2		-54,560			
	VV		-2,70*1,60+0,15*(2,70+1,60*2)		-3,435			
	VV		-0,80*1,97*2+0,125*(1,00+2,10*2)*2		-1,852			
	VV		-4,00*4,00*6+0,30*4,00*3*6		-74,400			
	VV		-4,20*1,60*2+0,15*(4,20+1,60*2)*2		-11,220			
	VV		Mezisoučet		456,366			
	VV		"106,107" (4,45*2+9,80+5,00)*2*3,80		180,120			
	VV		-(2,10*1,60*3+1,50*1,60)+0,15*((2,10+1,60*2)*3+1,50+1,60*2)		-9,390			
	VV		-(1,45*2,40+2,40*2,40)		-9,240			
	VV		Mezisoučet		161,490			
	VV		"108,109" (2,10*2,60+2,10*3,30+4,25*(2,60+3,30)*1/2*2)*2		74,930			
	VV		-(0,85*1,97+0,90*1,97*2)+0,20*(1,05+2,10*2+(1,00+2,10*2)*2)		-2,091			
	VV		Mezisoučet		72,839			
	VV		2.N.P.					
	VV		"202" (4,45+5,00)*2*2,90		54,810			
	VV		"203" (1,15+5,15*2)*2,90-1,15*2,10		30,790			
	VV		"204" 3,20*4*2,90		37,120			
	VV		"205" (1,90+1,85+3,20+0,85)*2,90		22,620			
	VV		"206" (1,20+0,90)*2,90		6,090			
	VV		"207" (2,20*2+1,85)*2,90		18,125			
	VV		"208" ((4,45+2,60)*2-2,50)*2,90		33,640			
	VV		"209,210" (0,90*2+1,15+1,85*3)*2,90		24,650			
	VV		-(2,10*1,50+1,50*1,50*2+0,60*1,20*2)+0,15*(2,10+1,50*2+1,50*3*2+(0,60+1,20*2)*2)		-6,075			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,50*1,50+0,125*1,50*3		-1,688			
	VV		-(0,70*4+0,80*5)*1,97+0,20*(1,05+2,10*2)		-12,346			
	VV		odpočet obkladů na stávajících konstrukcích					
	VV		-(3,20+0,70*2)*0,80		-3,680			
	VV		-(1,90+1,85+3,20+0,85)*2,00+(0,70+0,80)*2,00		-12,600			
	VV		-(2,20*2+1,85)*2,00-0,70*2,00		-13,900			
	VV		-(0,90*2+1,15+1,85*3)*2,00+0,70*2,00*2		-14,200			
	VV		Mezisoučet		163,356			
	VV		Součet		961,717			
28	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	961,717	185,00	177 917,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.N.P.					
	VV		"101,102,103" (5,025+2,40)*2*7,00+1,20*4,10+1,05*3,80+2,225*4,10*1/2+2,125*3,80*1/2		121,459			
	VV		-(2,40*2,15+2,40*1,80)+0,125*(2,40+2,15*2+2,40+1,80*2)		-7,893			
	VV		-1,15*2,10+0,30*(1,15+2,10*2)		-0,810			
	VV		-(0,60*2+0,80)*1,97-0,85*1,97+0,10*(1,05+2,10*2)		-5,090			
	VV		Mezisoučet		107,666			
	VV		"104" (22,45+17,80)*2*7,50+17,80*1,50*1/2*2		630,450			
	VV		-2,10*1,60*6+0,15*(2,10+1,60*2)*6		-15,390			
	VV		-0,85*1,97*2+0,10*(1,05+2,10*2)*2		-2,299			
	VV		-(2,40*2,40+1,45*2,40)		-9,240			
	VV		-1,50*1,50+0,125*1,50*3		-1,688			
	VV		-17,50*1,80*2+0,20*(17,50+1,80*2)*2		-54,560			
	VV		-2,70*1,60+0,15*(2,70+1,60*2)		-3,435			
	VV		-0,80*1,97*2+0,125*(1,00+2,10*2)*2		-1,852			
	VV		-4,00*4,00*6+0,30*4,00*3*6		-74,400			
	VV		-4,20*1,60*2+0,15*(4,20+1,60*2)*2		-11,220			
	VV		Mezisoučet		456,366			
	VV		"106,107" (4,45*2+9,80+5,00)*2*3,80		180,120			
	VV		-(2,10*1,60*3+1,50*1,60)+0,15*((2,10+1,60*2)*3+1,50+1,60*2)		-9,390			
	VV		-(1,45*2,40+2,40*2,40)		-9,240			
	VV		Mezisoučet		161,490			
	VV		"108,109" (2,10*2,60+2,10*3,30+4,25*(2,60+3,30)*1/2*2)*2		74,930			
	VV		-(0,85*1,97+0,90*1,97*2)+0,20*(1,05+2,10*2+(1,00+2,10*2)*2)		-2,091			
	VV		Mezisoučet		72,839			
	VV		2.N.P.					
	VV		"202" (4,45+5,00)*2*2,90		54,810			
	VV		"203" (1,15+5,15*2)*2,90-1,15*2,10		30,790			
	VV		"204" 3,20*4*2,90		37,120			
	VV		"205" (1,90+1,85+3,20+0,85)*2,90		22,620			
	VV		"206" (1,20+0,90)*2,90		6,090			
	VV		"207" (2,20*2+1,85)*2,90		18,125			
	VV		"208" ((4,45+2,60)*2-2,50)*2,90		33,640			
	VV		"209,210" (0,90*2+1,15+1,85*3)*2,90		24,650			
	VV		-(2,10*1,50+1,50*1,50*2+0,60*1,20*2)+0,15*(2,10+1,50*2+1,50*3*2+(0,60+1,20*2)*2)		-6,075			
	VV		-1,50*1,50+0,125*1,50*3		-1,688			
	VV		-(0,70*4+0,80*5)*1,97+0,20*(1,05+2,10*2)		-12,346			
	VV		odpočet obkladů na stávajících konstrukcích					
	VV		-(3,20+0,70*2)*0,80		-3,680			
	VV		-(1,90+1,85+3,20+0,85)*2,00+(0,70+0,80)*2,00		-12,600			
	VV		-(2,20*2+1,85)*2,00-0,70*2,00		-13,900			
	VV		-(0,90*2+1,15+1,85*3)*2,00+0,70*2,00*2		-14,200			
	VV		Mezisoučet		163,356			
	VV		Součet		961,717			
29	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	961,717	155,00	149 066,14	CS ÚRS 2020 01
30	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášena ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	106,500	260,00	27 690,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		podkladní omítka pod obklady					
	VV		1.N.P.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"jáma" (12,20+0,90)*2*1,45-0,80*0,30*8		36,070			
	VV		"niky" (0,80*0,30+0,30*(0,80+0,30)*2)*8		7,200			
	VV		Mezisoučet		43,270			
	VV		2.N.P.					
	VV		"204" (3,20+0,70*2)*0,80		3,680			
	VV		"205" (3,20+1,85)*2*2,00-(0,70+0,80)*2,00		17,200			
	VV		"206" (1,20+0,90)*2*2,00-0,70*2,00		7,000			
	VV		"207" (2,20+1,85)*2*2,00-(0,70+0,80)*2,00		13,200			
	VV		"208" 1,30*1,50		1,950			
	VV		"209" (0,90+1,85)*2*2,00-0,70*2,00		9,600			
	VV		"210" (1,15+1,85)*2*2,00-0,70*2,00		10,600			
	VV		Mezisoučet		63,230			
	VV		Součet		106,500			
31	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	15,890	315,00	5 005,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		omítky na nových konstrukcích					
	VV		2.N.P.					
	VV		(1,85+1,15+1,30+1,00)*3,00*2+2,50*2,10*2		42,300			
	VV		-(0,70+0,80)*1,97*2		-5,910			
	VV		odpočet obkladů na nových konstrukcích					
	VV		-(1,30+1,20+1,00+0,90+1,85*2+1,15+2,50)*2,00+(0,70+0,80)*2,00		-20,500			
	VV		Mezisoučet		15,890			
D	62		Úprava povrchů vnějších				983 992,36	
32	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm	m2	25,425	550,00	13 983,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		"řimsa" 0,45*28,25*2		25,425			
	VV		Mezisoučet		25,425			
33	M	28375931	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm	m2	26,696	42,00	1 121,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		25,425*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,696			
34	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	14,125	580,00	8 192,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ukončení dřevěného profilu" 0,25*28,25*2		14,125			
	VV		Mezisoučet		14,125			
35	M	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	14,831	72,00	1 067,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		14,125*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,831			
36	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	154,800	185,00	28 638,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(2,10+1,60*2)*9+1,50+1,60*2+2,10+1,50*2+2,40+1,80*2+1,50*3*2+(0,60+1,20*2)*2		78,500			
	VV		2,40+1,50*2+(4,20+1,60*2)*2+2,70+1,60*2+(1,00+1,50*2)*2+(17,50+1,80*2)*2		76,300			
	VV		Mezisoučet		154,800			
37	M	28375931	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm	m2	34,056	42,00	1 430,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		30,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,056			
38	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		zateplení pilířů mezi vraty 400×400 cm					
	VV		0,50*4,00*2*2		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
39	M	28375938	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm	m2	8,400	144,00	1 209,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,400			
40	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	53,775	650,00	34 953,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		zateplení soklu - minerální vata tl.140 mm					
	VV		(28,25+18,70+0,60)*2*0,90		85,590			
	VV		-(4,95+1,00*2+13,00*2+2,40)*0,90		-31,815			
	VV		Mezisoučet		53,775			
41	M	63151532	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,041 tl 140mm	m2	56,464	430,00	24 279,52	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		53,775*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		56,464			
42	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	496,647	550,00	273 155,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		EPS70F tl.140 mm - od kóty +0,900					
	VV		(28,25+18,70)*2*(8,30-0,90)+18,70*1,75*1/2*2+0,60*5,80*2-4,95*2,75		720,933			
	VV		Mezisoučet		720,933			
	VV		-(2,04*1,56*9+1,44*1,56+2,04*1,46+2,34*1,76+1,44*1,46*2+0,54*1,16*2)		-43,442			
	VV		-(2,34*1,46+4,14*1,56*2+2,64*1,56+0,96*1,46*2+13,00*3,70*2+17,44*1,76*2)		-180,844			
	VV		Mezisoučet		-224,286			
	VV		Součet		496,647			
43	M	28375951	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 140mm	m2	521,479	202,00	105 338,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		496,647*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		521,479			
44	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	5,400	185,00	999,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,90*6		5,400			
	VV		Mezisoučet		5,400			
45	M	63151506	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 30mm	m2	1,188	105,00	124,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,188			
46	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	72,550	195,00	14 147,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		parapety					
	VV		2,15*9+2,75+4,25*2+1,55*2+0,65*2+2,45+17,55*2		72,550			
	VV		Mezisoučet		72,550			
47	M	28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	23,942	99,00	2 370,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		21,765*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,942			
48	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	261,160	30,00	7 834,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		výplně otvorů - fasáda					
	VV		2,10*1,60*9+1,50*1,60+2,10*1,50+2,40*2,15+1,50*1,50*2+0,60*1,20*2		46,890			
	VV		2,40*1,50+4,20*1,60*2+2,70*1,60+1,00*2,10*2+13,00*3,70*2+17,50*1,80*2		184,760			
	VV		1,00*2,00*2		4,000			
	VV		Mezisoučet		235,650			
	VV		vnější parapety					
	VV		(2,15*9+2,75+4,25*2+1,55*2+0,65*2+2,45)*0,40+17,55*2*0,30		25,510			
	VV		Mezisoučet		25,510			
	VV		Součet		261,160			
49	K	621531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	25,425	330,00	8 390,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		"řimsa" 0,45*28,25*2		25,425			
	VV		Mezisoučet		25,425			
50	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	610,729	65,00	39 697,39	CS ÚRS 2020 01
	VV		stávající fasáda					
	VV		(27,95+18,40)*2*8,25+18,70*1,75*1/2*2+0,60*6,50*2-4,95*3,40		788,470			
	VV		-(2,10*1,60*9+1,50*1,60+2,10*1,50+2,40*2,15+1,50*1,50*2+0,60*1,20*2)		-46,890			
	VV		-(2,40*1,50+4,20*1,60*2+2,70*1,60+1,00*2,10*2+13,00*3,70*2+17,50*1,80*2)		-184,760			
	VV		0,15*((2,10+1,60*2)*9+1,50+1,60*2+2,10+1,50*2+2,40+1,80*2+1,50*3*2+(0,60+1,20*2)*2)		11,775			
	VV		0,15*(2,40+1,50*2+(4,20+1,60*2)*2+2,70+1,60*2+(1,00+2,10*2)*2)		5,475			
	VV		Mezisoučet		574,070			
	VV		4,40*(2,70+3,40)*1/2*2+4,95*2,70		40,205			
	VV		-0,90*1,97*2		-3,546			
	VV		Mezisoučet		36,659			
	VV		Součet		610,729			
51	K	622325113	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	610,729	220,00	134 360,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		stávající fasáda					
	VV		(27,95+18,40)*2*8,25+18,70*1,75*1/2*2+0,60*6,50*2-4,95*3,40		788,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(2,10*1,60*9+1,50*1,60+2,10*1,50+2,40*2,15+1,50*1,50*2+0,60*1,20*2)		-46,890			
	VV		-(2,40*1,50+4,20*1,60*2+2,70*1,60+1,00*2,10*2+13,00*3,70*2+17,50*1,80*2)		-184,760			
	VV		0,15*((2,10+1,60*2)*9+1,50+1,60*2+2,10+1,50*2+2,40+1,80*2+1,50*3*2+(0,60+1,20*2)*2)		11,775			
	VV		0,15*(2,40+1,50*2+(4,20+1,60*2)*2+2,70+1,60*2+(1,00+2,10*2)*2)		5,475			
	VV		Mezisoučet		574,070			
	VV		4,40*(2,70+3,40)*1/2*2+4,95*2,70		40,205			
	VV		-0,90*1,97*2		-3,546			
	VV		Mezisoučet		36,659			
	VV		Součet		610,729			
52	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	36,659	185,00	6 781,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		nezateplovaná část					
	VV		4,40*(2,70+3,40)*1/2*2+4,95*2,70		40,205			
	VV		-0,90*1,97*2		-3,546			
	VV		Mezisoučet		36,659			
53	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	658,928	315,00	207 562,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		na zateplení					
	VV		(28,25+18,70)*2*8,30+18,70*1,75*1/2*2+0,60*5,80*2-4,95*3,40+0,50*4,00*2*2		810,225			
	VV		-(2,04*1,56*9+1,44*1,56+2,04*1,46+2,34*2,10+1,44*1,46*2+0,54*1,16*2)		-44,238			
	VV		-(2,34*1,46+4,14*1,56*2+2,64*1,56+0,96*2,06*2+13,00*3,70*2+17,44*1,76*2)		-181,996			
	VV		0,275*((2,04+1,56*2)*9+1,44+1,56*2+2,04+1,46*2+2,34+1,76*2+(1,44+1,46*2)*2+(0,54+1,16*2)*2)		20,972			
	VV		0,275*(2,34+1,46*2+(4,14+1,56*2)*2+2,64+1,56*2+(0,96+2,06*2)*2)		9,818			
	VV		0,15*4,00*2+0,15*(17,44+1,76*2)*2		7,488			
	VV		Mezisoučet		622,269			
	VV		na omítce					
	VV		4,40*(2,70+3,40)*1/2*2+4,95*2,70		40,205			
	VV		-0,90*1,97*2		-3,546			
	VV		Mezisoučet		36,659			
	VV		Součet		658,928			
54	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě	m	59,750	75,00	4 481,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		soklová omítka / fasáda					
	VV		(28,25+18,70+0,60)*2-(4,95+1,00*2+13,00*2+2,40)		59,750			
	VV		Mezisoučet		59,750			
55	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	263,680	40,00	10 547,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		vnější APU lišty					
	VV		(2,04+1,56*2)*9+1,44+1,56*2+2,04+1,46*2+2,34+1,76*2+(1,44+1,46*2)*2+(0,54+1,16*2)*2		76,260			
	VV		2,34+1,46*2+(4,14+1,56*2)*2+2,64+1,56*2+(0,96+2,06*2)*2		35,700			
	VV		4,00*2+(17,44+1,76*2)*2		49,920			
	VV		Mezisoučet		161,880			
	VV		vnitřní APU lišty					
	VV		(2,04+1,56*2)*9+1,44+1,56*2+2,04+1,46*2+2,34+1,76*2+(1,44+1,46*2)*2+(0,54+1,16*2)*2		76,260			
	VV		2,34+1,46*2+(4,14+1,56*2)*2+2,64+1,56*2		25,540			
	VV		Mezisoučet		101,800			
	VV		Součet		263,680			
56	M	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	276,864	30,00	8 305,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		263,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		276,864			
57	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	59,750	110,00	6 572,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		(28,25+18,70+0,60)*2-(4,95+1,00*2+2,40+13,00*2)		59,750			
	VV		Mezisoučet		59,750			
58	M	59051651	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m	31,800	105,00	3 339,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		30,2853172007848*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,800			
59	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	395,980	50,00	19 799,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"nadpraží + okapní hrany" 28,25*2+2,04*9+1,44+2,04+2,34+1,44*2+0,54*2+2,34+4,14*2+2,64+0,96*2+17,46*2		134,740			
	VV		"ostění" 1,56*20+1,46*6+1,76*2+1,16*4+2,15*2+1,56*6+2,06*4+4,00*4+1,76*4		93,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rohy budovy" 8,30*4+6,50*2+4,00*2*6		94,200			
	VV		"parapety" 2,04*9+1,44+2,04+2,34+1,44*2+0,54*2+4,14*2+2,64+17,46*2		73,980			
	VV		Mezisoučet		395,980			
60	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	141,477	35,00	4 951,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		134,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		141,477			
61	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	97,713	10,00	977,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		93,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		97,713			
62	M	59051480	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	98,910	15,00	1 483,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		94,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		98,910			
63	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	77,679	45,00	3 495,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		73,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		77,679			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				782 718,75	
64	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	69,411	4 250,00	294 996,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		"104" (22,45*17,80+4,00*0,30*6-12,325*0,90)*0,15		59,358			
	VV		"106" (4,45*9,80+2,40*0,30)*0,15		6,650			
	VV		"107" (4,45*5,00+1,45*0,30)*0,15		3,403			
	VV		Mezisoučet		69,411			
65	K	631319203	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	69,411	1 180,00	81 904,98	CS ÚRS 2020 01
66	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	69,411	85,00	5 899,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		"104" (22,45*17,80+4,00*0,30*6-12,325*0,90)*0,15		59,358			
	VV		"106" (4,45*9,80+2,40*0,30)*0,15		6,650			
	VV		"107" (4,45*5,00+1,45*0,30)*0,15		3,403			
	VV		Mezisoučet		69,411			
67	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	4,624	41 500,00	191 896,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Kari síť 100×100 d=8 mm" 463,00*7,99*1,25*0,001		4,624			
	VV		Mezisoučet		4,624			
68	K	633121112	Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah středně těžký provoz s přísadou korundu, tl. 3 mm	m2	462,733	225,00	104 114,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		"104" 22,45*17,80+4,00*0,30*6-12,325*0,90		395,718			
	VV		"106" 4,45*9,80+2,40*0,30		44,330			
	VV		"107" 4,45*5,00+1,45*0,30		22,685			
	VV		Mezisoučet		462,733			
69	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemy)	m2	462,733	65,00	30 077,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		"104" 22,45*17,80+4,00*0,30*6-12,325*0,90		395,718			
	VV		"106" 4,45*9,80+2,40*0,30		44,330			
	VV		"107" 4,45*5,00+1,45*0,30		22,685			
	VV		Mezisoučet		462,733			
70	K	634112128	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm	m	131,500	50,00	6 575,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"104" (22,45+17,80+0,30*6)*2		84,100			
	VV		"106" (4,45+9,80)*2		28,500			
	VV		"107" (4,45+5,00)*2		18,900			
	VV		Mezisoučet		131,500			
71	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	102,750	95,00	9 761,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		v rastru 6,0×6,0 m					
	VV		17,80*3+22,45*2+4,45		102,750			
	VV		Mezisoučet		102,750			
72	K	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	102,750	95,00	9 761,25	CS ÚRS 2020 01
73	K	632451022	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	2,010	350,00	703,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"S 3" 0,60*3,35		2,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		2,010			
74	K	632451034	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	138,820	225,00	31 234,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		vyspravení z 30%					
	VV		"104" 22,45*17,80+4,00*0,30*6-12,325*0,90		395,718			
	VV		"106" 4,45*9,80+2,40*0,30		44,330			
	VV		"107" 4,45*5,00+1,45*0,30		22,685			
	VV		Mezisoučet		462,733			
	VV		-462,733*0,70		-323,913			
	VV		Součet		138,820			
75	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	3,716	4 250,00	15 793,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		doplnění podkladního betonu					
	VV		(2,00*2,40*0,10*2+1,50*2,00*0,10*2)*1,10		1,716			
	VV		ostatní pracovní prostor - kolem technologie					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Mezisoučet		3,716			
	D	64	Osazování výplní otvorů				8 310,00	
76	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"12/P" 1		1,000			
	VV		"13/P" 1		1,000			
	VV		"14/P" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
77	M	55331369	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 125 levá/pravá 700	kus	1,000	1 290,00	1 290,00	CS ÚRS 2020 01
78	M	55331371	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 125 levá/pravá 800	kus	2,000	1 310,00	2 620,00	CS ÚRS 2020 01
79	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"100" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
80	K	642942331	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 4,5 do 10 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"101" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				664 525,41	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				247 876,08	
81	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	767,587	75,00	57 569,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		(28,25+1,00*2)*(8,25-1,80)*2		390,225			
	VV		(18,40+1,00*2+0,50*2)*8,25*2		353,100			
	VV		(4,41+1,00)*1,60*2+(4,95+1,00*2)*1,00		24,262			
	VV		Mezisoučet		767,587			
82	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	34 541,415	1,00	34 541,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		rozpočtováno 45 dnů / bude upřesněno dodavatelem					
	VV		767,587*45		34 541,415			
	VV		Mezisoučet		34 541,415			
83	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	767,587	40,00	30 703,48	CS ÚRS 2020 01
84	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	53,280	65,00	3 463,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		schodiště					
	VV		3,70*2,40*6,00		53,280			
	VV		Mezisoučet		53,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	1 598,400	2,00	3 196,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		53,280*30		1 598,400			
	VV		Mezisoučet		1 598,400			
86	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	53,280	30,00	1 598,40	CS ÚRS 2020 01
87	K	946113116	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 5,5 m do 6,6 m	kus	6,000	6 500,00	39 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		úpravy povrchů vnitřní, montáž technologie apod.					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
88	K	946113216	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -3116	kus	270,000	180,00	48 600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6*45		270,000			
	VV		Mezisoučet		270,000			
89	K	946113816	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 5,5 m do 6,6 m	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
90	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	161,630	125,00	20 203,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.N.P." 4,45*5,00+4,45*9,80+5,025*2,40+4,25*2,10*2		95,770			
	VV		"2.N.P." 4,45*5,00+4,45*9,80		65,860			
	VV		Mezisoučet		161,630			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				137 722,14	
91	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	207,493	95,00	19 711,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.N.P." 4,975*18,40+0,60*3,15+4,55*4,95		115,953			
	VV		"2.N.P." 4,975*18,40		91,540			
	VV		Mezisoučet		207,493			
92	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2	422,740	95,00	40 160,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		22,975*18,40		422,740			
	VV		Mezisoučet		422,740			
93	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevních maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru do 8 mm	m	3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle pozn.na v.č.: 21					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
94	K	95 R_001	Provedení otvoru ve stropní konstrukci (dle skladby S 4), zapravení po osazení VZT potrubí, utěsnění	kus	12,000	1 800,00	21 600,00	
	VV		"d=350" 6		6,000			
	VV		"d=250" 5		5,000			
	VV		"600×350" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
95	K	95 R_002	Posunutí rozvaděče na fasádě (rozpočtováno 20 kg oceli dle pozn.na v.č.: 10)	kg	10,000	350,00	3 500,00	
96	K	95 R_003	Montáž a dodávka - kotvení technologie testerů k ŽB konstrukci	kg	95,000	200,00	19 000,00	
	VV		"v.č.: 26,27" 45,00+50,00		95,000			
	VV		Mezisoučet		95,000			
97	K	95 R_004	Zapravení a utěsnění prostupů stropem po osazení VZT ve 2.N.P.	kus	10,000	3 000,00	30 000,00	
D	96		Bourání konstrukcí				278 927,19	
98	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	69,411	650,00	45 117,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		"104" (22,45*17,80+4,00*0,30*6-12,325*0,90)*0,15		59,358			
	VV		"106" (4,45*9,80+2,40*0,30)*0,15		6,650			
	VV		"107" (4,45*5,00+1,45*0,30)*0,15		3,403			
	VV		Mezisoučet		69,411			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	26,750	25,00	668,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		"S 2" 5,00*5,35		26,750			
	VV		Mezisoučet		26,750			
100	K	762420835	Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky přes 16 do 24 mm	m2	17,850	60,00	1 071,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"108" 4,25*2,10		8,925			
	VV		"109" 4,25*2,10		8,925			
	VV		Mezisoučet		17,850			
101	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	2,663	200,00	532,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"S 3" (0,60+0,15)*(3,35+0,10*2)		2,663			
	VV		Mezisoučet		2,663			
102	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	50,400	50,00	2 520,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		9,80*2*2+5,00*2+0,60*2		50,400			
	VV		Mezisoučet		50,400			
103	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	5,350	35,00	187,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,350		5,350			
	VV		Mezisoučet		5,350			
104	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	76,250	75,00	5 718,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,15*10+1,55*3+2,45+0,65*2+4,25*2+2,75+17,55*2		76,250			
	VV		Mezisoučet		76,250			
105	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	56,500	75,00	4 237,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		28,25*2		56,500			
	VV		Mezisoučet		56,500			
106	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	34,000	60,00	2 040,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		8,50*4		34,000			
	VV		Mezisoučet		34,000			
107	K	765131851	Demontáž AZC krytiny vlnité sklonu do 30° do suti - OTEVŘENÉ KONTROLOVANÉ PÁSMO	m2	26,750	35,00	936,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		"S 2" 5,00*5,35		26,750			
	VV		Mezisoučet		26,750			
108	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1 m	m	77,100	35,00	2 698,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,65*2+1,55*5+2,15*10+2,45+2,75+1,25*5+17,55*2		77,100			
	VV		Mezisoučet		77,100			
109	K	771271812	Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic přes 250 do 350 mm	m	35,100	125,00	4 387,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"103" 1,20*15+1,20*9		28,800			
	VV		"jáma" 0,90*7		6,300			
	VV		Mezisoučet		35,100			
110	K	771271832	Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic do 250 mm	m	35,100	65,00	2 281,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"103" 1,20*15+1,20*9		28,800			
	VV		"jáma" 0,90*7		6,300			
	VV		Mezisoučet		35,100			
111	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	64,475	35,00	2 256,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.N.P.					
	VV		5,025+2,50+1,20+1,325+1,50+0,10*2*2-0,85-0,60		10,500			
	VV		(2,60+1,05)*2-0,60		6,700			
	VV		Mezisoučet		17,200			
	VV		2.N.P.					
	VV		1,325*2+2,40+1,475+0,10+9,80+7,40+1,15-0,80*3		22,575			
	VV		(4,45+2,60)*2-(0,60+0,80)		12,700			
	VV		3,20*4-0,80		12,000			
	VV		Mezisoučet		47,275			
	VV		Součet		64,475			
112	K	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m	11,265	50,00	563,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,90+3,70+2,225+0,185*24		11,265			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		11,265			
113	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	91,874	125,00	11 484,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.N.P.					
	VV		"101" 1,325*2,40+3,70*1,20+1,20*0,30*1/2+1,05*0,15+1,325*0,10		8,090			
	VV		"102" 2,60*1,05+0,70*0,10		2,800			
	VV		"201 - mezipodesta" 1,325*2,40		3,180			
	VV		"jáma" 10,70*0,90		9,630			
	VV		Mezisoučet		23,700			
	VV		2.N.P.					
	VV		"202" 4,45*5,00+1,05*0,30		22,565			
	VV		"203" 1,475*1,20+1,25*1,20+1,15*7,50		11,895			
	VV		"204" 3,20*3,20		10,240			
	VV		"205,206,207" 3,20*1,87		5,984			
	VV		"208" 3,20*1,85		5,920			
	VV		"209" 4,45*2,60		11,570			
	VV		Mezisoučet		68,174			
	VV		Součet		91,874			
114	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	66,088	110,00	7 269,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		"105" (12,325*2+0,90)*1,45		37,048			
	VV		"205-207" (3,20+1,85)*2*1,50-(0,60+0,70)*1,50		13,200			
	VV		"208" (3,20+1,85)*2*1,80-(0,60+0,70)*1,80		15,840			
	VV		Mezisoučet		66,088			
115	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	84,098	85,00	7 148,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod otlučeními obklady obklady					
	VV		"105" (12,325*2+0,90)*1,45		37,048			
	VV		"205-207" (3,20+1,85)*2*1,50-(0,60+0,70)*1,50		13,200			
	VV		"208" (3,20+1,85)*2*1,80-(0,60+0,70)*1,80		15,840			
	VV		Mezisoučet		66,088			
	VV		pro obklad za kuchyňskou linkou					
	VV		"204" (3,20+0,70*2)*0,80		3,680			
	VV		omítky pro nové obklady na stávajících konstrukcích - zvýšení obkladů do 2,0 m					
	VV		"206,206" (3,20+1,90+1,20+1,85+0,85+0,90)*(2,00-1,50)		4,950			
	VV		"207,209" (2,20*2+1,85*2+0,90*2)*(2,00-1,80)		1,980			
	VV		pro nový obklad na celou výšku					
	VV		"210" 1,85*2*2,00		7,400			
	VV		Mezisoučet		18,010			
	VV		Součet		84,098			
116	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"L 50×50×5" 1,00*2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
117	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	15,600	381,19	5 946,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		"I 100" 1,00*3*2		6,000			
	VV		"I 120" 1,60*2*3		9,600			
	VV		Mezisoučet		15,600			
118	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výtuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m	m	7,000	1 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,50*2+2,00*2		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
119	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	2,300	150,00	345,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		drážka pro zapuštění příčky do podlahy					
	VV		"203" 1,15*2		2,300			
	VV		Mezisoučet		2,300			
120	K	974042553	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	1,150	255,00	293,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		drážka pro zapuštění příčky do podlahy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"203" 1,150		1,150			
	VV		Mezisoučet		1,150			
121	K	96 R_001	Demontáž stávajícího kovového komínu d=300 mm vč.připojení a komínového ukončení	m	7,000	350,00	2 450,00	
122	K	96 R_002	Demontáž stávajícího testeru na vůle (bude upřesněno)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
123	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	96,353	125,00	12 044,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		((4,20+1,60)*2*2+(2,10+1,60)*2*9+(1,50+1,60)*2+(2,10+1,50)*2+(0,90+0,75)*2*2)*0,375		41,175			
	VV		((1,05+2,10)*2+(2,70+1,60)*2+(17,50+1,80)*2*2+1,50*4*2+(0,60+1,50)*2*2)*0,375		42,188			
	VV		((2,40+1,50)*2+1,50*4+2,40*4+1,05+2,10*2+1,45+2,40*2+(2,40+1,80)*2)*0,30		12,990			
	VV		Mezisoučet		96,353			
124	K	967031732	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	0,563	350,00	197,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		"vybourání parapetu" 1,50*0,375		0,563			
	VV		Mezisoučet		0,563			
125	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	70,225	220,00	15 449,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		kontrolní jáma - drážky v podlaže					
	VV		7,70+3,30+3,40+1,50*2+2,00+1,60+2,50+2,40+1,00+0,90+1,35*2+0,65*2+1,15*3+1,50+2,30+2,65		41,700			
	VV		0,45*4,50+2,20+1,80+0,70+1,75*2+1,60+0,80*2+0,30*2+0,90+1,00*2+1,50+1,55+2,40+3,40+2,75		28,525			
	VV		Mezisoučet		70,225			
126	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	5,812	1 950,00	11 333,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		podkladní betonová mazanina - prohlížecí jáma - technologie					
	VV		(7,70+2,00+1,50+2,30+2,50+1,90+2,20+4,50+0,45+1,50*3+3,50)*0,50*0,15		2,479			
	VV		1,125*1,35*0,15*2+1,625*1,80*0,15*2		1,333			
	VV		Mezisoučet		3,812			
	VV		pracovní prostor pro montáž technologie a betonování testerů					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		5,812			
127	K	96 R_003	Demontáž stávajícího hydrantu	soubor	2,000	450,00	900,00	
128	K	725310821	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur na konzolách (stávající ocelový dřez)	soubor	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2020 01
129	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
130	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	17,460	180,00	3 142,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,90+1,15+1,20+1,85)*3,00+1,20*1,80		17,460			
	VV		Mezisoučet		17,460			
131	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	18,720	180,00	3 369,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,20*2,60		18,720			
	VV		Mezisoučet		18,720			
132	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	1,800	180,00	324,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,60*1,50*2		1,800			
	VV		Mezisoučet		1,800			
133	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	42,390	125,00	5 298,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,10*1,60*9+2,10*1,50*1+1,50*1,50*4		42,390			
	VV		Mezisoučet		42,390			
134	K	968062377	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	85,080	120,00	10 209,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,40*1,80+4,20*1,60*2+2,70*1,60		22,080			
	VV		"sestava" 17,50*1,80*2		63,000			
	VV		Mezisoučet		85,080			
135	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,600	325,00	2 470,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,60*2,00*5+0,80*2,00*1		7,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		7,600			
136	K	968072456	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	7,890	235,00	1 854,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,05*2,10+1,45*2,40+1,05*2,10		7,890			
	VV		Mezisoučet		7,890			
137	K	968072558	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2	m2	5,760	250,00	1 440,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,40*2,40*1		5,760			
	VV		Mezisoučet		5,760			
138	K	767112812	Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných	m2	5,160	350,00	1 806,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Al vstupní stěna" 2,40*2,15		5,160			
	VV		Mezisoučet		5,160			
139	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	100,100	35,00	3 503,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ocelové sloupy I 140" 3,50*14,30*2		100,100			
	VV		Mezisoučet		100,100			
140	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	70,400	30,00	2 112,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"části stávajícího lemovacího úhelníku v jámě" (1,00*2+1,20*2)*16,00		70,400			
	VV		Mezisoučet		70,400			
141	K	751398821	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"150×150" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
142	K	751398824	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"400×400" 2		2,000			
143	K	751398813	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky z kruhového potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2020 01
144	K	751134813	Demontáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
145	K	976085411	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"vnitřní rohož" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
146	K	741372821	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na výložníku do 3 m	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
147	K	976075211	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez ocelových kotevních želez, hmotnosti do 20 kg	t	0,040	15 000,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"výložníky venkovních světel na fasádě" 20,00*2*0,001		0,040			
	VV		Mezisoučet		0,040			
148	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"300×300" 1		1,000			
	VV		"400×400" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
149	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"600×350" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
150	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,506	1 500,00	759,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"900×750" 0,90*0,75*0,375*2		0,506			
	VV		Mezisoučet		0,506			
151	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	0,750	1 800,00	1 350,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,375*2		0,750			
	VV		Mezisoučet		0,750			
152	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,375	2 800,00	1 050,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,375*1		0,375			
	VV		Mezisoučet		0,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	973041511	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,576	7 500,00	4 320,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"NIKY" 0,80*0,30*0,30*8		0,576			
	VV		Mezisoučet		0,576			
154	K	978015351	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 40 %	m2	610,729	30,00	18 321,87	CS ÚRS 2020 01
	VV		stávající fasáda					
	VV		(27,95+18,40)*2*8,25+18,70*1,75*1/2*2+0,60*6,50*2-4,95*3,40		788,470			
	VV		-(2,10*1,60*9+1,50*1,60+2,10*1,50+2,40*2,15+1,50*1,50*2+0,60*1,20*2)		-46,890			
	VV		-(2,40*1,50+4,20*1,60*2+2,70*1,60+1,00*2,10*2+13,00*3,70*2+17,50*1,80*2)		-184,760			
	VV		0,15*((2,10+1,60*2)*9+1,50+1,60*2+2,10+1,50*2+2,40+1,80*2+1,50*3*2+(0,60+1,20*2)*2)		11,775			
	VV		0,15*(2,40+1,50*2+(4,20+1,60*2)*2+2,70+1,60*2+(1,00+2,10*2)*2)		5,475			
	VV		Mezisoučet		574,070			
	VV		4,40*(2,70+3,40)*1/2*2+4,95*2,70		40,205			
	VV		-0,90*1,97*2		-3,546			
	VV		Mezisoučet		36,659			
	VV		Součet		610,729			
155	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	158,431	45,00	7 129,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.N.P.					
	VV		"101" 1,325*2,40		3,180			
	VV		"106" 4,45*9,80		43,610			
	VV		"107" 4,45*5,00		22,250			
	VV		"schodiště" 1,475*1,20+1,25*1,20+3,10*(1,20+0,30)+4,40*(1,20+0,30)		14,520			
	VV		Mezisoučet		83,560			
	VV		2.N.P.					
	VV		"201" 5,025*2,40		12,060			
	VV		"202" 4,45*5,00		22,250			
	VV		"203" 1,15*5,45		6,268			
	VV		"204" 3,20*3,20		10,240			
	VV		"205" 1,90*1,85+1,30*0,85		4,620			
	VV		"207" 2,20*1,85		4,070			
	VV		"208" 4,45*2,60		11,570			
	VV		"209" 0,90*1,85		1,665			
	VV		"210" 1,15*1,85		2,128			
	VV		Mezisoučet		74,871			
	VV		Součet		158,431			
156	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	961,717	40,00	38 468,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.N.P.					
	VV		"101,102,103" (5,025+2,40)*2*7,00+1,20*4,10+1,05*3,80+2,225*4,10*1/2+2,125*3,80*1/2		121,459			
	VV		-(2,40*2,15+2,40*1,80)+0,125*(2,40+2,15*2+2,40+1,80*2)		-7,893			
	VV		-1,15*2,10+0,30*(1,15+2,10*2)		-0,810			
	VV		-(0,60*2+0,80)*1,97-0,85*1,97+0,10*(1,05+2,10*2)		-5,090			
	VV		Mezisoučet		107,666			
	VV		"104" (22,45+17,80)*2*7,50+17,80*1,50*1/2*2		630,450			
	VV		-2,10*1,60*6+0,15*(2,10+1,60*2)*6		-15,390			
	VV		-0,85*1,97*2+0,10*(1,05+2,10*2)*2		-2,299			
	VV		-(2,40*2,40+1,45*2,40)		-9,240			
	VV		-1,50*1,50+0,125*1,50*3		-1,688			
	VV		-17,50*1,80*2+0,20*(17,50+1,80*2)*2		-54,560			
	VV		-2,70*1,60+0,15*(2,70+1,60*2)		-3,435			
	VV		-0,80*1,97*2+0,125*(1,00+2,10*2)*2		-1,852			
	VV		-4,00*4,00*6+0,30*4,00*3*6		-74,400			
	VV		-4,20*1,60*2+0,15*(4,20+1,60*2)*2		-11,220			
	VV		Mezisoučet		456,366			
	VV		"106,107" (4,45*2+9,80+5,00)*2*3,80		180,120			
	VV		-(2,10*1,60*3+1,50*1,60)+0,15*((2,10+1,60*2)*3+1,50+1,60*2)		-9,390			
	VV		-(1,45*2,40+2,40*2,40)		-9,240			
	VV		Mezisoučet		161,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"108,109" (2,10*2,60+2,10*3,30+4,25*(2,60+3,30)*1/2*2)*2		74,930			
VV			-(0,85*1,97+0,90*1,97*2)+0,20*(1,05+2,10*2+(1,00+2,10*2)*2)		-2,091			
VV			Mezisoučet		72,839			
VV			2.N.P.					
VV			"202" (4,45+5,00)*2*2,90		54,810			
VV			"203" (1,15+5,15*2)*2,90-1,15*2,10		30,790			
VV			"204" 3,20*4*2,90		37,120			
VV			"205" (1,90+1,85+3,20+0,85)*2,90		22,620			
VV			"206" (1,20+0,90)*2,90		6,090			
VV			"207" (2,20*2+1,85)*2,90		18,125			
VV			"208" ((4,45+2,60)*2-2,50)*2,90		33,640			
VV			"209,210" (0,90*2+1,15+1,85*3)*2,90		24,650			
VV			-(2,10*1,50+1,50*1,50*2+0,60*1,20*2)+0,15*(2,10+1,50*2+1,50*3*2+(0,60+1,20*2)*2)		-6,075			
VV			-1,50*1,50+0,125*1,50*3		-1,688			
VV			-(0,70*4+0,80*5)*1,97+0,20*(1,05+2,10*2)		-12,346			
VV			odpočet obkladů na stávajících konstrukcích					
VV			-(3,20+0,70*2)*0,80		-3,680			
VV			-(1,90+1,85+3,20+0,85)*2,00+(0,70+0,80)*2,00		-12,600			
VV			-(2,20*2+1,85)*2,00-0,70*2,00		-13,900			
VV			-(0,90*2+1,15+1,85*3)*2,00+0,70*2,00*2		-14,200			
VV			Mezisoučet		163,356			
VV			Součet		961,717			
D	997		Přesun sutě				422 683,28	
157	K	997 R_001	OTEVŘENÉ KONTROLOVANÉ PÁSMO - Stabilizace, balení, přesuny po staveništi, odvoz a likvidace nebezpečného odpadu na příslušné skládce	t	0,410	64 000,00	26 240,00	
P			Poznámka k položce: Při provádění je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a normy, týkající se demontáže a manipulace s nebezpečným odpadem					
VV			"nebezpečný odpad AZC" 0,410		0,410			
VV			Mezisoučet		0,410			
158	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	246,508	550,00	135 579,40	CS ÚRS 2020 01
159	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	246,098	275,00	67 676,95	CS ÚRS 2020 01
VV			"sut' bez AZC materiálu" 246,508-0,410		246,098			
VV			Mezisoučet		246,098			
160	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 214,882	15,00	33 223,23	CS ÚRS 2020 01
VV			246,098*9 'Přepočtené koeficientem množství		2 214,882			
161	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	246,098	650,00	159 963,70	CS ÚRS 2020 01
VV			"sut' bez AZC materiálu" 246,508-0,410		246,098			
VV			Mezisoučet		246,098			
D	998		Přesun hmot				118 812,80	
162	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	297,032	400,00	118 812,80	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 593 187,65	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				352 778,34	
163	K	711 R_001	Napojení nových izolací proti vodě na stávající, vč.případného přisekání apod.	celkem	1,000	8 000,00	8 000,00	
164	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	492,258	10,00	4 922,58	CS ÚRS 2020 01
VV			"104" 22,45*17,80+4,00*0,30*6-12,325*0,90		395,718			
VV			"106" 4,45*9,80+2,40*0,30		44,330			
VV			"107" 4,45*5,00+1,45*0,30		22,685			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		462,733			
	VV		testery					
	VV		4,20*2,00-0,90*2,00+2,85*1,50-0,90*1,50		9,525			
	VV		pracovní prostor pro betonování a montáž testerů - doplnění izolace					
	VV		20,000		20,000			
	VV		Mezisoučet		29,525			
	VV		Součet		492,258			
165	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,148	65 000,00	9 620,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		492,258*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,148			
166	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	27,788	10,00	277,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		testery - izolační přízdívky, napojení na vodorovnou izolaci					
	VV		(4,20+2,00)*2*1,15-0,90*1,15*2		12,190			
	VV		(0,50*2+1,365)*1,20+(2,85+1,50)*2*0,40-0,90*0,40*2		5,598			
	VV		"rezerva" 10,000		10,000			
	VV		Mezisoučet		27,788			
167	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010	65 000,00	650,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		27,788*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,010			
168	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	984,515	95,00	93 528,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL + ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL					
	VV		"104" (22,45*17,80+4,00*0,30*6-12,325*0,90)*2		791,435			
	VV		"106" (4,45*9,80+2,40*0,30)*2		88,660			
	VV		"107" (4,45*5,00+1,45*0,30)*2		45,370			
	VV		Mezisoučet		925,465			
	VV		testery					
	VV		(4,20*2,00-0,90*2,00+2,85*1,50-0,90*1,50)*2		19,050			
	VV		pracovní prostor pro betonování a montáž testerů - doplnění izolace					
	VV		20,00*2		40,000			
	VV		Mezisoučet		59,050			
	VV		Součet		984,515			
169	M	1010151880	Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5 m2)	m2	566,096	155,00	87 744,88	
	VV		492,2575*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		566,096			
170	M	1010151220	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5 m2)	m2	566,096	165,00	93 405,84	
	VV		492,2575*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		566,096			
171	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	55,576	115,00	6 391,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		testery - izolační přízdívky, napojení na vodorovnou izolaci					
	VV		((4,20+2,00)*2*1,15-0,90*1,15*2)*2		24,380			
	VV		((0,50*2+1,365)*1,20+(2,85+1,50)*2*0,40-0,90*0,40*2)*2		11,196			
	VV		"rezerva" 10,00*2		20,000			
	VV		Mezisoučet		55,576			
172	M	1010151880	Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5 m2)	m2	33,346	155,00	5 168,63	
	VV		27,788*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		33,346			
173	M	1010151220	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5 m2)	m2	33,346	165,00	5 502,09	
	VV		27,788*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		33,346			
174	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V	m2	13,893	350,00	4 862,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		podlaha C 2					
	VV		"205" 3,20*1,85-1,30*1,00+0,90*0,10		4,710			
	VV		"206" 1,20*0,90+0,80*0,10		1,160			
	VV		"207" 2,20*1,85		4,070			
	VV		"209" 0,90*1,85+0,80*0,10		1,745			
	VV		"210" 1,15*1,85+0,80*0,10		2,208			
	VV		Mezisoučet		13,893			
175	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S	m2	27,345	375,00	10 254,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		"205" (3,20+1,85)*2*0,20+(0,85+0,60*2)*1,30		4,685			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"206" (1,20+0,90)*2*0,20		0,840			
	VV		"207" (2,20+1,85)*2*0,20		1,620			
	VV		"209" (0,90+1,85)*2*2,00-0,70*2,00		9,600			
	VV		"210" (1,15+1,85)*2*2,00-0,70*2,00		10,600			
	VV		Mezisoučet		27,345			
176	K	771591162	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	55,300	25,00	1 382,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"205" (3,20+1,85)*2+0,20*4+1,50*2		13,900			
	VV		"206" (1,20+0,90)*2+0,20*4		5,000			
	VV		"207" (2,20+1,85)*2+0,20*4		8,900			
	VV		"209" (0,90+1,85)*2+2,00*4		13,500			
	VV		"210" (1,15+1,85)*2+2,00*4		14,000			
	VV		Mezisoučet		55,300			
177	M	28355200	páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm	m	60,830	75,00	4 562,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		55,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		60,830			
178	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	176,780	50,00	8 839,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		v místnostech s keramickými dlažbami / keramický obklad					
	VV		v místnostech s keramickými / cihelnými dlažbami / keramický sokl					
	VV		"205" (3,20+1,85)*2+0,20*4+1,50*2		13,900			
	VV		"206" (1,20+0,90)*2+0,20*4		5,000			
	VV		"207" (2,20+1,85)*2+0,20*4		8,900			
	VV		"209" (0,90+1,85)*2+2,00*4		13,500			
	VV		"210" (1,15+1,85)*2+2,00*4		14,000			
	VV		Mezisoučet		55,300			
	VV		"1.N.P." 5,025+1,325+0,10*2+1,20+2,50+1,50+0,10*2+(2,60+1,05)*2+10,70*2+0,90		41,550			
	VV		"2.N.P." (4,45+5,00+0,20)*2+0,10+5,45+1,15+7,85+1,475+3,20*4+(4,45+2,60)*2		62,225			
	VV		"schody" 0,90+3,70+2,225+0,185*24+(0,25*2+0,21*2)*7		17,705			
	VV		Mezisoučet		121,480			
	VV		Součet		176,780			
179	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,162	1 244,01	7 665,59	CS ÚRS 2020 01
D 712			Povlakové krytiny				1 267 165,14	
D 712 - 1			Střecha - S 1				1 201 310,12	
180	K	712 - 1 R_001	Příprava stávajícího podkladu - očištění apod.	m2	553,700	40,00	22 148,00	
	VV		"S 1" 9,80*2*28,25		553,700			
	VV		Mezisoučet		553,700			
181	K	712363511	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní pole	m2	462,000	165,00	76 230,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladba S 1					
	VV		9,80*2*28,25		553,700			
	VV		odpočet krajních polí					
	VV		-(9,80*2+26,25)*2*1,00		-91,700			
	VV		Mezisoučet		462,000			
182	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá (vyztužení PES mřížkou)	m2	531,300	245,00	130 168,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		462*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		531,300			
183	K	712363512	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole	m2	87,700	185,00	16 224,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladba S 1					
	VV		(9,80*2+26,25)*2*1,00-1,00*4		87,700			
	VV		Mezisoučet		87,700			
184	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá (vyztužení PES mřížkou)	m2	100,855	245,00	24 709,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		87,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		100,855			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	712363513	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole	m2	4,000	205,00	820,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladba S 1					
	VV		1,00*1,00*4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
186	M	28322012	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá (vyztužení PES mřížkou)</i>	m2	4,600	245,00	1 127,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		4,600			
187	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	31,945	175,00	5 590,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		"okap" 28,25*2*0,25		14,125			
	VV		"závětrná lišta" 9,90*2*2*(0,20+0,25)		17,820			
	VV		Mezisoučet		31,945			
188	K	712363357	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	56,500	350,00	19 775,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		28,25*2		56,500			
	VV		Mezisoučet		56,500			
189	K	712363384	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	36,828	1 150,00	42 352,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"PSV - závětrná lišta" 9,90*4*0,93		36,828			
	VV		Mezisoučet		36,828			
190	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	553,700	45,00	24 916,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"S 1" 9,80*2*28,25		553,700			
	VV		Mezisoučet		553,700			
191	M	28343122	<i>rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie</i>	m2	636,755	18,00	11 461,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		553,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		636,755			
192	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	885,920	12,00	10 631,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		"S 1" 9,80*2*28,25*1,60		885,920			
	VV		Mezisoučet		885,920			
193	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,266	65 000,00	17 290,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		885,92*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,266			
194	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	553,700	56,82	31 459,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"S 1" 9,80*2*28,25		553,700			
	VV		Mezisoučet		553,700			
195	M	62856003	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spráženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou hořlavostí</i>	m2	636,755	140,00	89 145,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		553,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		636,755			
196	K	713141153	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně třivrstvá	m2	553,700	95,00	52 601,50	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141153					
	VV		"S 1" 9,80*2*28,25		553,700			
	VV		Mezisoučet		553,700			
197	M	55324010	<i>panel sendvičový střešní, izolace EPS, požární odolnost REI30 na trapézovém plechu tl 280mm</i>	m2	581,385	994,00	577 896,69	CS ÚRS 2020 01
	VV		553,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		581,385			
198	K	762335123	Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hraněného na ocelový podklad, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	62,500	125,00	7 812,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"římsový profil 14*20" 28,25*2+1,00*3*2		62,500			
	VV		Mezisoučet		62,500			
199	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,750	2 500,00	4 375,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"římsový profil" 0,14*0,20*62,50		1,750			
	VV		Mezisoučet		1,750			
200	M	60512136	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m</i>	m3	1,925	9 500,00	18 287,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,925			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K	783213021	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	42,500	134,47	5 715,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		"římsový profil" (0,14+0,20)*2*62,50		42,500			
	VV		Mezisoučet		42,500			
202	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,894	1 339,34	10 572,72	CS ÚRS 2020 01
	D	712 - 2	Střecha - S 2				56 544,16	
203	K	712363411	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní pole	m2	11,655	145,00	1 689,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		"S 2" (5,00+0,30)*5,35-(5,00+3,35)*2*1,00		11,655			
	VV		Mezisoučet		11,655			
204	M	28322012	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá (vyztužení PES mřížkou)</i>	m2	13,403	245,00	3 283,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		11,655*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		13,403			
205	K	712363412	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole	m2	12,700	137,37	1 744,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		(5,00+3,35)*2*1,00-1,00*1,00*4		12,700			
	VV		Mezisoučet		12,700			
206	M	28322012	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá (vyztužení PES mřížkou)</i>	m2	14,605	245,00	3 578,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		12,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		14,605			
207	K	712363413	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole	m2	4,000	164,04	656,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,00*1,00*4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
208	M	28322012	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá (vyztužení PES mřížkou)</i>	m2	4,600	245,00	1 127,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		4,600			
209	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	28,355	45,00	1 275,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		"S 2" (5,00+0,30)*5,35		28,355			
	VV		Mezisoučet		28,355			
210	M	69311068	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2</i>	m2	32,608	45,00	1 467,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		28,355*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		32,608			
211	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	4,908	175,00	858,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		"koutová lišta" 5,35*0,10		0,535			
	VV		"okapnice" 5,35*0,25		1,338			
	VV		"závětrná lišta" 10,00*0,25		2,500			
	VV		"tmelící lišta" 5,35*0,10		0,535			
	VV		Mezisoučet		4,908			
212	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	5,350	193,17	1 033,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,350		5,350			
	VV		Mezisoučet		5,350			
213	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	5,350	350,00	1 872,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,350		5,350			
	VV		Mezisoučet		5,350			
214	K	712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	10,000	311,30	3 113,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,00*2		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
215	K	712363362	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta rš 100 mm	m	5,350	165,20	883,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,350		5,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		5,350			
216	K	762332932	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	25,000	329,46	8 236,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		"doplnění krokví 10×14" 5,00*5		25,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
217	K	762341047	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	26,750	495,00	13 241,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		"S 2" 5,00*5,35		26,750			
	VV		Mezisoučet		26,750			
218	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	35,000	14,82	518,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		"rošt z latí 60×40" 35,000		35,000			
	VV		Mezisoučet		35,000			
219	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,103	2 500,00	2 757,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"krokve 10×14" 0,10*0,14*25,00		0,350			
	VV		"latě 60×40" 0,06*0,04*35,00		0,084			
	VV		"OSB záklop" 26,75*0,025		0,669			
	VV		Mezisoučet		1,103			
220	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,385	12 000,00	4 620,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,385			
221	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,092	9 930,00	913,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,084*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,092			
222	K	783213021	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	19,000	134,47	2 554,99	CS ÚRS 2020 01
	VV		"krokve 10×14" (0,10+0,14)*2*25,00		12,000			
	VV		"latě 60×40" (0,06+0,04)*2*35,00		7,000			
	VV		Mezisoučet		19,000			
223	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,834	1 339,34	1 117,01	CS ÚRS 2020 01
	D	712 - 3	Střecha - S 3				9 310,86	
224	K	712 - 3 R_001	Příprava stávajícího podkladu - očištění apod.	m2	2,010	85,00	170,85	
	VV		"S 3" 3,35*0,60		2,010			
	VV		Mezisoučet		2,010			
225	K	712363505	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	1,815	306,87	556,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		"S 3" (0,30+0,60)*3,35-1,00*0,60*2		1,815			
	VV		Mezisoučet		1,815			
226	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá (vyztužení PES mřížkou)	m2	2,087	245,00	511,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,815*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,087			
227	K	712363506	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	1,200	384,10	460,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		"S 3" 1,00*0,60*2		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
228	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá (vyztužení PES mřížkou)	m2	1,380	245,00	338,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,380			
229	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	3,015	45,00	135,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		"S 3" (0,30+0,60)*3,35		3,015			
	VV		Mezisoučet		3,015			
230	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	3,467	45,00	156,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,015*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,467			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
231	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	1,808	175,00	316,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"koutová lišta" 3,35*0,10		0,335			
	VV		"okap" 3,35*0,25		0,838			
	VV		"závětrná lišta" 1,20*0,25		0,300			
	VV		"tmelící lišta" 3,35*0,10		0,335			
	VV		Mezisoučet		1,808			
232	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	3,350	350,00	1 172,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,350		3,350			
	VV		Mezisoučet		3,350			
233	K	712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	1,200	311,30	373,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,60*2		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
234	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	3,350	193,17	647,11	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,350		3,350			
	VV		Mezisoučet		3,350			
235	K	712363362	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta rš 100 mm	m	3,350	165,20	553,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,350		3,350			
	VV		Mezisoučet		3,350			
236	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	2,010	83,99	168,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		2×EPS100 tl.100 mm					
	VV		"S 3" 0,60*3,35		2,010			
	VV		Mezisoučet		2,010			
237	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	4,221	190,00	801,99	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,01*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,221			
238	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	3,015	12,00	36,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		"S 3" (0,30+0,60)*3,35		3,015			
	VV		Mezisoučet		3,015			
239	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	65 000,00	65,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,015*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,001			
240	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	3,015	56,82	171,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		"S 3" (0,30+0,60)*3,35		3,015			
	VV		Mezisoučet		3,015			
241	M	62856003	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spráženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou hořlavostí	m2	3,467	140,00	485,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,015*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,467			
242	K	762335133	Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hraněného na betonový podklad, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	3,350	163,47	547,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		"římsový profil 14×20" 3,35*1		3,350			
	VV		Mezisoučet		3,350			
243	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,094	2 500,00	235,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"římsový profil" 0,14*0,20*3,35		0,094			
	VV		Mezisoučet		0,094			
244	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	0,103	9 500,00	978,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,094*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,103			
245	K	783213021	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	2,278	134,47	306,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		"římsový profil" (0,14+0,20)*2*3,35		2,278			
	VV		Mezisoučet		2,278			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
246	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,091	1 339,34	121,88	CS ÚRS 2020 01
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	23 502,39				
247	K	721141102	Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 75	m	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"testery" 0,50*2		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
248	K	721173315	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110	m	4,000	495,00	1 980,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		poznámky na v.č.: 20					
	VV		"3" 1,00*4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
249	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	22,000	375,00	8 250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		poznámky na v.č.: 20					
	VV		"9" 22,000		22,000			
	VV		Mezisoučet		22,000			
250	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	18,500	425,00	7 862,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		poznámky na v.č.: 20					
	VV		"8" 18,500		18,500			
	VV		Mezisoučet		18,500			
251	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	3,200	540,00	1 728,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"testery" 1,20*2+0,40*2		3,200			
	VV		Mezisoučet		3,200			
252	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,225	808,42	181,89	CS ÚRS 2020 01
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	16 085,31				
253	K	725 P.C.001	Doplňky sociálního zařízení - mýdelníky (bude upřesněno)	kus	4,000	650,00	2 600,00	
	VV		"ozn.501" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
254	K	725 P.C.002	Doplňky sociálního zařízení - WC štětky (bude upřesněno)	kus	1,000	700,00	700,00	
	VV		"501" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
255	K	725 P.C.003	Doplňky sociálního zařízení - zrcadla (bude upřesněno)	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	
	VV		"ozn.501" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
256	K	725 P.C.004	Doplňky sociálního zařízení - zásobníky na papírové ručníky (bude upřesněno)	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
	VV		"ozn.501" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
257	K	725 P.C.005	Doplňky sociálního zařízení - háčky na ručníky	kus	6,000	150,00	900,00	
	VV		"ozn.501" 6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
258	K	725 P.C.006	Doplňky sociálního zařízení - odpadkový koš	kus	3,000	750,00	2 250,00	
	VV		"ozn.501" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
259	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ozn.501" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
260	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,220	160,50	35,31	CS ÚRS 2020 01
D 762			Konstrukce tesařské	30 091,89				
261	K	762420036	Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm	m2	25,425	1 050,00	26 696,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		"fimsa" 0,45*28,25*2		25,425			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		25,425			
262	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	25,425	65,00	1 652,63	CS ÚRS 2020 01
263	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,840	2 075,01	1 743,01	CS ÚRS 2020 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				16 410,90	
264	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	18,000	850,00	15 300,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"350A" 9,00*2		18,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
265	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	18,000	44,00	792,00	CS ÚRS 2020 01
266	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,251	1 270,50	318,90	CS ÚRS 2020 01
	D	764	Konstrukce klempířské				82 112,99	
267	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	35,100	375,00	13 162,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		17,55*2		35,100			
	VV		Mezisoučet		35,100			
268	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	37,450	425,00	15 916,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,15*9+2,75+4,25*2+1,55*2+0,65*2+2,45		37,450			
	VV		Mezisoučet		37,450			
269	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	59,000	515,00	30 385,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"300" 29,50*2		59,000			
	VV		Mezisoučet		59,000			
270	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	4,000	520,00	2 080,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"300" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
271	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	34,000	580,00	19 720,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"300" 8,50*4		34,000			
	VV		Mezisoučet		34,000			
272	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,362	2 345,98	849,24	CS ÚRS 2020 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				31 934,28	
273	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,000	831,00	5 817,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"10/L" 1		1,000			
	VV		"11/L,P" 1+1		2,000			
	VV		"12/P" 1		1,000			
	VV		"13/P" 1		1,000			
	VV		"14/P" 1		1,000			
	VV		"15" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
274	M	61162025	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 700x1970/2100mm, povrch světlý dub, kování nerez se štítkem, zámek dosický, součástí dbeří je spodní větrací mřížka (podrobná specifikace dle PSV ozn.14/L)	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
275	M	61162024	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 600x1970/2100mm, povrch světlý dub, kování nerez se štítkem, zámek dosický (podrobná specifikace dle PSV ozn.10/L)	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2020 01
276	M	61162026	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm, povrch světlý dub, kování nerez se štítkem, zámek dosický (podrobná specifikace dle PSV ozn.12/L)	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
277	M	61162032	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový ze 2/3 prosklené (model 30) 800x1970/2100mm, povrch světlý dub, kování nerez se štitkem, zámek dosický (podrobná specifikace dle PSV ozn. 11/L,P; 13/P)	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2020 01
278	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"10/L" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
279	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"stávající zárubeň" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
280	K	766 R_001	Montáž a dodávka - tabulka s účelem místnosti na dveře	kus	6,000	350,00	2 100,00	
281	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,116	1 269,62	147,28	CS ÚRS 2020 01
	D	766 - 1	Výplně otvorů z plastových profilů				910 301,91	
282	K	766_1 R_001	Montáž výplní otvorů z plastových profilů	m	385,800	200,00	77 160,00	
	VV		"50" (2,10+1,60)*2*9		66,600			
	VV		"51" (2,70+1,60)*2*1		8,600			
	VV		"52" (2,10+1,60)*2*2		14,800			
	VV		"53" (1,50+1,60)*2*1		6,200			
	VV		"54" (0,60+1,20)*2*2		7,200			
	VV		"55" 1,50*4*3		18,000			
	VV		"56" (2,40+1,80)*2*1		8,400			
	VV		"57" 1,50*4*1		6,000			
	VV		"58" (0,70+1,80)*2*25*2		250,000			
	VV		Mezisoučet		385,800			
283	M	611 R_001	Dodávka - výplně otvorů z plastových profilů - okna; barva bílá/bílá RAL9010; Uw=0,96 W/m2K - parametry dle PSV; bude upřesněno cenovou nabídkou specializované firmy (podrobná specifikace dle ozn. 50-58)	celkem	1,000	750 000,00	750 000,00	
	VV		50 - 210×160 OS 2 křídli.; ovládání z podlahy - 9 ks					
	VV		51 - 270×160 SKL+FIX+SKL 3 křídli. - 1 ks					
	VV		52 - sestava 2 × 210×160 OS 2 křídli. - 2 ks					
	VV		53 - 150×160 OS 2 křídli.; ovládání z podlahy - 1 ks					
	VV		54 - 60×120 OS 1 křídli.; ovládání z podlahy - 2 ks					
	VV		55 - 150×160 OS 2 křídli.; ovládání z podlahy - 3 ks					
	VV		56 - 240×180 OS 3 křídli.; ovládání z podlahy - 1 ks					
	VV		57 - 150×150 OS 1 křídli.; ovládání z podlahy - 1 ks					
	VV		58 - sestava 25 × 70×180 FIX - 2 kpl					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
284	K	766_1 R_002	Montáž a dodávka - systém certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru	m	221,400	125,00	27 675,00	
	VV		ozn.50-58					
	VV		(2,10+1,60)*2*9+(2,70+1,60)*2*1		75,200			
	VV		(4,20+1,60)*2*2+(1,50+1,60)*2*1		29,400			
	VV		(0,60+1,20)*2*2+1,50*4*3		25,200			
	VV		(2,40+1,80)*2*1+1,50*4*1+(1,75+1,80)*2*2		91,600			
	VV		Mezisoučet		221,400			
285	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	78,750	170,45	13 422,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		"150" 1,55*2		3,100			
	VV		"250" 4,25*2		8,500			
	VV		"350" 17,55*2+2,15*9+2,75*1+1,55*1+0,65*2+1,55*3+2,45*1		67,150			
	VV		Mezisoučet		78,750			
286	M	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový 350x20x1000mm	m	70,508	400,00	28 203,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		67,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		70,508			
287	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm	m	8,925	285,00	2 543,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		8,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,925			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
288	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový 150×20×1000 mm	m	3,255	200,00	651,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		3,255			
289	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	23,000	40,00	920,00	CS ÚRS 2020 01
290	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,080	9 005,76	9 726,22	CS ÚRS 2020 01
D 767			Konstrukce zámečnické					258 287,94
291	K	767 R_001	Montáž a dodávka - dveře vnitřní do sprchy vč.nerez rámu; velikost 70×170/70×197; materiál dveří - bílý mléčný tvrzený plast; kování mušle na magneti; zámek typová západka (podrobná specifikace dle pSV ozn.16)	kus	2,000	12 000,00	24 000,00	
292	K	767 R_002	Montáž a dodávka - ocelové schody 5×207,14/250 šířka 0,90 m; nástupnice z pororoštů, povrchová úprava žárový pozink (dle pozn.11 na v.č.: 20)	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
293	K	767 R_003	Montáž a dodávka - ukončovací úhelník podlahy u vrat L 100×100×6 vč.kotev pás 50×4 dl.250 mm; povrchová úprava žárový pozink	m	26,000	1 000,00	26 000,00	
	VV		13,00*2		26,000			
	VV		Mezisoučet		26,000			
294	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	0,600	180,00	108,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"500" 1,00*0,60		0,600			
	VV		Mezisoučet		0,600			
295	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	0,660	4 200,00	2 772,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,660			
296	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	3,200	125,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"500" (1,00+0,60)*2*1		3,200			
	VV		Mezisoučet		3,200			
297	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	3,520	300,00	1 056,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		3,520			
298	K	767651210	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy do 6 m2	kus	2,000	1 329,94	2 659,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		"100" 1		1,000			
	VV		"101" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
299	M	55344709	vrata ocelová otočná s rámem dvoukřídllová 145×240 cm, barva šedá RAL7031, kování, zámek bezpečnostní (podrobná specifikace dle PSV ozn.100)	kus	1,000	54 950,00	54 950,00	
300	M	55344710	vrata ocelová otočná s rámem dvoukřídllová 240×240 cm, barva šedá RAL7031, kování, zámek bezpečnostní (podrobná specifikace dle PSV ozn.101)	kus	1,000	96 800,00	96 800,00	CS ÚRS 2020 01
301	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,790	2 537,46	4 542,05	CS ÚRS 2020 01
D 767 - 1			Výplně otvorů z hliníkových profilů					188 820,45
302	K	767 - 1 R_001	Montáž a dodávka - vnitřní dveře z hliníkových profilů vč.rámu 85×197/105×210 cm; dveře prosklené dvojsklem čirým bezpečnostním 2B2; barva bílá/bílá RAL9010, kování klika-klika, zámek bezpečnostní vložkový (podrobná specifikace dle PSV ozn.60)	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
303	K	767 - 1 R_002	Montáž a dodávka - vnitřní dveře z hliníkových profilů vč.rámu 85×197/105×210 cm; plně; barva bílá/bílá RAL9010, kování klika-klika, zámek bezpečnostní vložkový, samozavírač (podrobná specifikace dle PSV ozn.61)	kus	1,000	58 000,00	58 000,00	
304	K	767 - 1 R_003	Montáž a dodávka - vstupní sestava dveří a dočních světlíků vč.rámu 240×215*100×215 cm; prosklení dvojsklem čirým bezpečnostním 2B2; barva bílá/bílá RAL9010, kování klika-klika, zámek bezpečnostní vložkový (podrobná specifikace dle PSV ozn.62)	kus	1,000	82 500,00	82 500,00	
305	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,790	1 855,00	3 320,45	CS ÚRS 2020 01
D 771			Podlahy z dlaždic					175 548,22
306	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	83,110	10,00	831,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		"C 1 + C 2" 55,883+13,893		69,776			
	VV		"schody" 1,20*(0,278+0,185)*24		13,334			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		83,110			
307	M	58581220	<i>můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty</i>	kg	9,807	75,00	735,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		83,11*0,118 'Přepočtené koeficientem množství		9,807			
308	K	771 R_001	Příprava podkladu - přebroušení stávajícího podkladu po vybourání dlažby	m2	69,776	90,00	6 279,84	
	VV		"C 1 + C 2" 55,883+13,893		69,776			
309	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	69,776	10,00	697,76	CS ÚRS 2020 01
310	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	69,776	250,00	17 444,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"C 1 + C 2" 55,883+13,893		69,776			
311	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	69,776	40,00	2 791,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		"C 1 + C 2" 55,883+13,893		69,776			
312	K	771574223	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2	m2	69,776	550,00	38 376,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		C 1					
	VV		"101" 1,425*2,00+3,70*1,20+1,20*0,30*1/2+1,05*0,10		7,575			
	VV		"102" 2,60*1,05+0,70*0,10		2,800			
	VV		"105" 12,20*0,90		10,980			
	VV		"mezipodesta" 1,325*2,40		3,180			
	VV		"203" 1,475*1,20+1,25*1,20+1,15*5,45		9,538			
	VV		"204" 3,20*3,20		10,240			
	VV		"208" 4,45*2,60		11,570			
	VV		Mezisoučet		55,883			
	VV		C 2					
	VV		"205" 3,20*1,85-1,30*1,00+0,90*0,10		4,710			
	VV		"206" 1,20*0,90+0,80*0,10		1,160			
	VV		"207" 2,20*1,85		4,070			
	VV		"209" 0,90*1,85+0,80*0,10		1,745			
	VV		"210" 1,15*1,85+0,80*0,10		2,208			
	VV		Mezisoučet		13,893			
	VV		Součet		69,776			
313	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	75,009	400,00	30 003,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		69,776*1,075 'Přepočtené koeficientem množství		75,009			
314	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	19,873	15,00	298,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		C 1					
	VV		"102" 2,60*1,05+0,70*0,10		2,800			
	VV		"mezipodesta" 1,325*2,40		3,180			
	VV		Mezisoučet		5,980			
	VV		C 2					
	VV		"205" 3,20*1,85-1,30*1,00+0,90*0,10		4,710			
	VV		"206" 1,20*0,90+0,80*0,10		1,160			
	VV		"207" 2,20*1,85		4,070			
	VV		"209" 0,90*1,85+0,80*0,10		1,745			
	VV		"210" 1,15*1,85+0,80*0,10		2,208			
	VV		Mezisoučet		13,893			
	VV		Součet		19,873			
315	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	100,675	115,00	11 577,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.N.P.					
	VV		"101" 5,025+1,325+0,10*2+1,20+2,50+1,50+0,10*2-0,10*2		11,750			
	VV		"102" (2,60+1,05)*2-0,60		6,700			
	VV		"jáma" (12,20+0,90)*2		26,200			
	VV		Mezisoučet		44,650			
	VV		2.N.P.					
	VV		"202" (4,45+5,00+0,20)*2-0,80		18,500			
	VV		"203" 0,10+5,45+1,15+7,85+1,475-0,80*3		13,625			
	VV		"204" 3,20*4-0,80		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"208" (4,45+2,60)*2-(0,70*2+0,80)		11,900			
	VV		Mezisoučet		56,025			
	VV		Součet		100,675			
316	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	15,856	400,00	6 342,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		15,100989925084*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,856			
317	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 120 do 150 mm	m	11,265	185,00	2 084,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		"103" 0,90+3,70+2,225+0,185*24		11,265			
	VV		Mezisoučet		11,265			
318	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	1,774	400,00	709,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,68990906523581*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,774			
319	K	771 R_002	Příprava podkladu - přebroušení stávajícího podkladu po vybourání dlažby z nástupnic a podstupnic	m2	13,334	90,00	1 200,06	
	VV		"schody" 1,20*(0,278+0,185)*24		13,334			
	VV		Mezisoučet		13,334			
320	K	771111012	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť	m	13,334	5,00	66,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		"schody" 1,20*(0,278+0,185)*24		13,334			
	VV		Mezisoučet		13,334			
321	K	776142112	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	28,800	150,00	4 320,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"schody - nástupnice" 1,20*24		28,800			
	VV		Mezisoučet		28,800			
322	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm	m	28,800	350,00	10 080,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"103" 1,20*(15+9)		28,800			
	VV		Mezisoučet		28,800			
323	M	59761337	<i>schodovka protiskluzná šířky 300mm</i>	kus	105,600	295,00	31 152,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		105,600			
324	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	28,800	165,00	4 752,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"103" 1,20*(15+9)		28,800			
	VV		Mezisoučet		28,800			
325	M	59761409.1	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 (podstupnice řezané)</i>	m2	6,336	400,00	2 534,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,336			
326	K	771591171	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	4,500	40,00	180,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,60*1+0,70*1+0,80*4		4,500			
	VV		Mezisoučet		4,500			
327	M	55343116	<i>profil přechodový Al narážecí 40mm (barva dle podlahové krytiny)</i>	m	4,950	125,00	618,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,950			
328	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,539	698,76	2 472,91	CS ÚRS 2020 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				122 314,38	
329	K	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	106,500	590,00	62 835,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.N.P.					
	VV		"jáma" (12,20+0,90)*2*1,45-0,80*0,30*8		36,070			
	VV		"niky" (0,80*0,30+0,30*(0,80+0,30)*2)*8		7,200			
	VV		Mezisoučet		43,270			
	VV		2.N.P.					
	VV		"204" (3,20+0,70*2)*0,80		3,680			
	VV		"205" (3,20+1,85)*2*2,00-(0,70+0,80)*2,00		17,200			
	VV		"206" (1,20+0,90)*2*2,00-0,70*2,00		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"207" (2,20+1,85)*2*2,00-(0,70+0,80)*2,00		13,200			
	VV		"208" 1,30*1,50		1,950			
	VV		"209" (0,90+1,85)*2*2,00-0,70*2,00		9,600			
	VV		"210" (1,15+1,85)*2*2,00-0,70*2,00		10,600			
	VV		Mezisoučet		63,230			
	VV		Součet		106,500			
330	M	597610390	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	111,825	350,00	39 138,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		106,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		111,825			
331	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	29,430	70,00	2 060,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.N.P.					
	VV		"niky" (0,80*0,30+0,30*(0,80+0,30)*2)*8		7,200			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV		2.N.P.					
	VV		"204" (3,20+0,70*2)*0,80		3,680			
	VV		"206" (1,20+0,90)*2*2,00-0,70*2,00		7,000			
	VV		"208" 1,30*1,50		1,950			
	VV		"209" (0,90+1,85)*2*2,00-0,70*2,00		9,600			
	VV		Mezisoučet		22,230			
	VV		Součet		29,430			
332	K	781477112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	43,270	150,00	6 490,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.N.P.					
	VV		"jáma" (12,20+0,90)*2*1,45-0,80*0,30*8		36,070			
	VV		"niky" (0,80*0,30+0,30*(0,80+0,30)*2)*8		7,200			
	VV		Mezisoučet		43,270			
333	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	22,400	165,00	3 696,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"niky" (0,80+0,30)*2*8		17,600			
	VV		"roh + parapety + ostění" 2,00+0,60*2+0,80*2		4,800			
	VV		Mezisoučet		22,400			
334	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	13,600	120,00	1 632,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"204" 3,20*2+0,70*4+0,80*2		10,800			
	VV		"208" 1,30+1,50		2,800			
	VV		Mezisoučet		13,600			
335	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	106,500	45,00	4 792,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.N.P.					
	VV		"jáma" (12,20+0,90)*2*1,45-0,80*0,30*8		36,070			
	VV		"niky" (0,80*0,30+0,30*(0,80+0,30)*2)*8		7,200			
	VV		Mezisoučet		43,270			
	VV		2.N.P.					
	VV		"204" (3,20+0,70*2)*0,80		3,680			
	VV		"205" (3,20+1,85)*2*2,00-(0,70+0,80)*2,00		17,200			
	VV		"206" (1,20+0,90)*2*2,00-0,70*2,00		7,000			
	VV		"207" (2,20+1,85)*2*2,00-(0,70+0,80)*2,00		13,200			
	VV		"208" 1,30*1,50		1,950			
	VV		"209" (0,90+1,85)*2*2,00-0,70*2,00		9,600			
	VV		"210" (1,15+1,85)*2*2,00-0,70*2,00		10,600			
	VV		Mezisoučet		63,230			
	VV		Součet		106,500			
336	K	781674113	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	1,200	150,00	180,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"206,207" 0,60*2		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
337	M	597610390	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	0,207	350,00	72,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,19672131147541*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,207			
338	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,028	698,76	1 417,08	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry	22 437,97				
339	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	31,164	120,00	3 739,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		"stávající schodišťové zábradlí" (1,20+3,80)*1,10*2		11,000			
	VV		"stávající zárubně" (0,60+0,80*3+1,97*2*4)*0,25		4,690			
	VV		"stávající vstupní dveře" (0,80*1,97*2+0,25*(0,80+1,97*2))*2		8,674			
	VV		"stávající lemovací úhelník" 0,125*2*(12,45+1,15)*2		6,800			
	VV		Mezisoučet		31,164			
340	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	34,694	65,00	2 255,11	CS ÚRS 2020 01
	VV		"stávající schodišťové zábradlí" (1,20+3,80)*1,10*2		11,000			
	VV		"stávající zárubně" (0,60+0,80*3+1,97*2*4)*0,25		4,690			
	VV		"stávající vstupní dveře" (0,80*1,97*2+0,25*(0,80+1,97*2))*2		8,674			
	VV		"stávající lemovací úhelník" 0,125*2*(12,45+1,15)*2		6,800			
	VV		"nově osazované zárubně" (0,70+0,80*2+1,97*2*3)*0,25		3,530			
	VV		Mezisoučet		34,694			
341	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	34,694	110,00	3 816,34	CS ÚRS 2020 01
342	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	34,694	110,00	3 816,34	CS ÚRS 2020 01
343	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní (2 × email)	m2	69,388	115,00	7 979,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		"stávající schodišťové zábradlí" (1,20+3,80)*1,10*2*2		22,000			
	VV		"stávající zárubně" (0,60+0,80*3+1,97*2*4)*0,25*2		9,380			
	VV		"stávající vstupní dveře" (0,80*1,97*2+0,25*(0,80+1,97*2))*2*2		17,348			
	VV		"stávající lemovací úhelník" 0,125*2*(12,45+1,15)*2*2		13,600			
	VV		"nově osazované zárubně" (0,70+0,80*2+1,97*2*3)*0,25*2		7,060			
	VV		Mezisoučet		69,388			
344	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	7,225	115,00	830,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		"I 100" 0,370*0,85*2*3		1,887			
	VV		"I 140" 0,506*1,50*2*3		4,554			
	VV		"L 50×50×5" 0,196*1,00*4		0,784			
	VV		Mezisoučet		7,225			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	95 395,54				
345	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	566,199	18,00	10 191,58	CS ÚRS 2020 01
	VV		"drátkobetonová deska" 462,733		462,733			
	VV		"dlažby" 69,776		69,776			
	VV		"schody" 28,80*(0,30+0,20)*1,10		15,840			
	VV		"stávající podlahy - 108,109" 4,25*2,10*2		17,850			
	VV		Mezisoučet		566,199			
346	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	106,500	40,00	4 260,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"keramické obklady" 106,500		106,500			
	VV		Mezisoučet		106,500			
347	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obklepením malířskou páskou	m	111,940	12,00	1 343,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		"keramické sokly" 100,675+11,265		111,940			
	VV		Mezisoučet		111,940			
348	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	324,727	7,00	2 273,09	CS ÚRS 2020 01
	VV		výplně otvorů v obvodovém plášti					
	VV		2,10*1,60*9+2,10*1,50+1,50*1,50*2+0,60*1,20*2+2,40*1,80+1,50*1,60+2,70*1,60+17,50*1,80*2		113,370			
	VV		1,00*1,00*2,10*4+2,40*2,15+4,00*4,00*6		109,560			
	VV		Mezisoučet		222,930			
	VV		vnitřní okno					
	VV		1,50*1,50*2		4,500			
	VV		vnitřní vrata a dveře					
	VV		2,40*2,40*2+1,45*2,410*2+1,05*2,10*4+1,00*2,00*9*2		63,329			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vnitřní parapety					
	VV		"150" 1,55*2*0,25		0,775			
	VV		"250" 4,25*2*0,35		2,975			
	VV		"350" (17,55*2+2,15*9+2,75*1+1,55*1+0,65*2+1,55*3+2,45*1)*0,45		30,218			
	VV		Mezisoučet		101,797			
	VV		Součet		324,727			
349	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	357,200	6,00	2 143,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		324,727*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		357,200			
350	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	520,337	70,00	36 423,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		stropy SDK					
	VV		"350A" 9,00*2		18,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		stropy tvrdé					
	VV		1.N.P.					
	VV		"101" 1,325*2,40		3,180			
	VV		"106" 4,45*9,80		43,610			
	VV		"107" 4,45*5,00		22,250			
	VV		"schodiště" 1,475*1,20+1,25*1,20+3,10*(1,20+0,30)+4,40*(1,20+0,30)		14,520			
	VV		Mezisoučet		83,560			
	VV		2.N.P.					
	VV		"201" 5,025*2,40		12,060			
	VV		"202" 4,45*5,00		22,250			
	VV		"203" 1,15*5,45		6,268			
	VV		"204" 3,20*3,20		10,240			
	VV		"205" 1,90*1,85+1,30*0,85		4,620			
	VV		"207" 2,20*1,85		4,070			
	VV		"208" 4,45*2,60		11,570			
	VV		"209" 0,90*1,85		1,665			
	VV		"210" 1,15*1,85		2,128			
	VV		Mezisoučet		74,871			
	VV		stěny omítané					
	VV		1.N.P.					
	VV		"101,102,103" (5,025+2,40)*2*7,00+1,20*4,10+1,05*3,80+2,225*4,10*1/2+2,125*3,80*1/2		121,459			
	VV		-(2,40*2,15+2,40*1,80)+0,125*(2,40+2,15*2+2,40+1,80*2)-2,40*2,40		-13,653			
	VV		"108,109" (2,10*2,60+2,10*3,30+4,25*(2,60+3,30)*1/2*2)*2		74,930			
	VV		Mezisoučet		182,736			
	VV		2.N.P.					
	VV		"202" (4,45+5,00)*2*2,90		54,810			
	VV		"203" (1,15+5,15)*2*2,90		36,540			
	VV		"204" 3,20*4*2,90		37,120			
	VV		"205" (3,20+1,85)*2*2,90		29,290			
	VV		"206" (1,20+0,90)*2*2,90		12,180			
	VV		"207" (2,20+1,85)*2*2,90		23,490			
	VV		"208" (4,45+2,60)*2*2,90		40,890			
	VV		"209" (0,90+1,85)*2*2,90		15,950			
	VV		"210" (1,15+1,85)*2*2,90		17,400			
	VV		Mezisoučet		267,670			
	VV		odpočet obkladů					
	VV		-106,500		-106,500			
	VV		Mezisoučet		-106,500			
	VV		Součet		520,337			
351	K	784211105	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	484,510	80,00	38 760,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.N.P.					
	VV		"104" (22,45+17,80)*2*7,50+17,80*1,50*1/2*2		630,450			
	VV		-2,40*2,40		-5,760			
	VV		-17,50*1,80*2+0,20*(17,50+1,80*2)*2		-54,560			
	VV		-4,00*4,00*6+0,30*4,00*3*6		-74,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-4,20*1,60*2+0,15*(4,20+1,60*2)*2		-11,220			
VV			Mezisoučet		484,510			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt:

02 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel:

KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Veronika Štuncová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

199 433,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 433,93	21,00%	41 881,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

241 315,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt:

02 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Telč

Datum:

18. 5. 2020

Zadavatel:

KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601

Projektant:

Ing. Josef Slabý,
Arnolec 30, Jamné
58827

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Veronika Štuncová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

199 433,93

HSV - Práce a dodávky HSV

9 675,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 785,00

997 - Přesun sutě

1 890,35

PSV - Práce a dodávky PSV

189 758,58

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

54 901,02

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

56 215,70

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

1 159,41

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

65 449,98

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

12 032,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt: 02 - Zdravotně technické instalace

Místo: Telč

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601

Projektant: Ing. Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Veronika Štuncová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

199 433,93

D HSV Práce a dodávky HSV

9 675,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 785,00

1	K	965031131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2	m2	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	7,000	75,00	525,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	974031126	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 250 mm	m	23,000	120,00	2 760,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	25,000	150,00	3 750,00	CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě

1 890,35

5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	3,437	550,00	1 890,35	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

189 758,58

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

54 901,02

6	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	21,000	184,68	3 878,25	CS ÚRS 2020 01
7	K	721140905	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100	kus	4,000	4 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	721140915	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	4,000	904,26	3 617,02	CS ÚRS 2020 01
9	K	721140925	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100	kus	4,000	115,22	460,87	CS ÚRS 2020 01
10	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	4,000	737,17	2 948,68	CS ÚRS 2020 01
11	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	6,000	482,84	2 897,04	CS ÚRS 2020 01
12	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	10,000	531,49	5 314,88	CS ÚRS 2020 01
13	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	1,000	610,68	610,68	CS ÚRS 2020 01
14	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	4,000	802,31	3 209,25	CS ÚRS 2020 01
15	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	87,81	526,87	CS ÚRS 2020 01
16	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	97,32	194,64	CS ÚRS 2020 01
17	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	144,86	289,72	CS ÚRS 2020 01
18	K	721212123	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	721212127	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm	kus	1,000	3 950,00	3 950,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	41,000	27,63	1 132,98	CS ÚRS 2020 01
21	K	721300912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	2,000	426,79	853,57	CS ÚRS 2020 01
22	K	721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	20,000	120,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	721300932	Pročištění šikmého připojovacího potrubí do DN 100	m	3,000	210,72	632,17	CS ÚRS 2020 01
24	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,109	774,30	84,40	CS ÚRS 2020 01
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	56 215,70				
25	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	50,000	50,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
26	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	9,000	23,25	209,27	CS ÚRS 2020 01
27	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	23,000	305,00	7 015,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	30,000	375,00	11 250,00	CS ÚRS 2020 01
29	K	722174063	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	kus	3,000	320,67	962,01	CS ÚRS 2020 01
30	K	722174073	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2	kus	1,000	368,00	368,00	CS ÚRS 2020 01
31	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	53,000	90,00	4 770,00	CS ÚRS 2020 01
32	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	20,000	180,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
33	K	722190402-R	Zřízení napojení na stávající potrubí	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
34	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000	92,29	92,29	CS ÚRS 2020 01
35	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	2,000	10 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	53,000	35,00	1 855,00	CS ÚRS 2020 01
37	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,130	724,10	94,13	CS ÚRS 2020 01
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení	1 159,41				
38	K	724311811	Demontáž tlakových nádrží objemu do 300 l	soubor	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
39	K	724590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojní vybavení vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,130	1 995,43	259,41	CS ÚRS 2020 01
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty	65 449,98				
40	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	725121013	Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabicí bateriové	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
43	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2020 01
44	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2020 01
45	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem) 550 mm	soubor	3,000	1 950,00	5 850,00	CS ÚRS 2020 01
46	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000	309,88	309,88	CS ÚRS 2020 01
47	K	725244102	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 800 mm	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2020 01
48	K	725244104	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 1000 mm	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2020 01
49	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	3,000	950,00	2 850,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
51	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	725310821	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur na konzolách	soubor	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2020 01
53	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2020 01
54	K	725311111-R	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché antivandal	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
55	K	725330840	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2020 01
56	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,000	1 112,59	1 112,59	CS ÚRS 2020 01
57	M	55231307-R	<i>výlevka keramická nástěnná s přepadem</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	
58	K	725532101	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	soubor	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2020 01
59	K	725590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,000	1 995,43	1 995,43	CS ÚRS 2020 01
60	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	8,000	50,98	407,81	CS ÚRS 2020 01
61	K	725810812	Demontáž výtokových ventilů stojánkových	kus	6,000	55,45	332,69	CS ÚRS 2020 01
62	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	97,03	291,10	CS ÚRS 2020 01
63	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	3,000	99,27	297,81	CS ÚRS 2020 01
64	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
65	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	3,000	1 400,00	4 200,00	CS ÚRS 2020 01
66	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	182,00	182,00	CS ÚRS 2020 01
67	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	2,000	1 950,00	3 900,00	CS ÚRS 2020 01
68	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	9,000	28,17	253,54	CS ÚRS 2020 01
69	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	8,000	16,99	135,94	CS ÚRS 2020 01
70	K	725861301-R	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 pro kondenzát	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
71	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	3,000	495,00	1 485,00	CS ÚRS 2020 01
72	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	2,000	403,08	806,16	CS ÚRS 2020 01
73	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	1,000	707,90	707,90	CS ÚRS 2020 01
74	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	4,000	380,00	1 520,00	CS ÚRS 2020 01
75	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,180	845,19	152,13	CS ÚRS 2020 01
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							12 032,47	
76	K	726111031-R	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný	soubor	1,000	4 750,00	4 750,00	
77	K	726111032-R	Instalační předstěna - výlevka s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsná	soubor	1,000	4 750,00	4 750,00	
78	K	726191001-R	Zvukoizolační souprava pro klozet a výlevku	soubor	2,000	275,00	550,00	
79	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	2,000	982,78	1 965,57	CS ÚRS 2020 01
80	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,020	845,19	16,90	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt:

03 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel:

KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Jiří Jánský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

562 601,20

DPH základní
snížená

Základ daně

562 601,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

118 146,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

680 747,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt: 03 - Ústřední vytápění

Místo: Telč

Zadavatel: KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 5. 2020

Projektant: Ing.Josef Slabý,
Arnolec 30, Jamné
58827

Zpracovatel: Ing.Jiří Jánský

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem562 601,20

D1 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ562 601,20

D2 - KOTLE73 980,00

D3 - PLYNOVÉ TMAVÉ ZÁŘIČE200 360,00

D4 - POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH SPOJOVANÝCH LISOVÁNÍM106 262,00

D5 - ARMATURY31 086,00

D6 - TĚLESA OCELOVÁ DESKOVÁ V PROVEDENÍ KLASIK56 100,00

D7 - IZOLACE TEPELNÉ36 025,00

D8 - DEMONTÁŽE7 728,20

D9 - HODINOVÉ SAZBY48 750,00

D10 - Přesun hmot pro PSV2 310,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt: 03 - Ústřední vytápění

Místo: TelčDatum: 18. 5. 2020

Zadavatel: KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601Projektant: Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: Ing.Jiří Jánský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

562 601,20

D D1 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

562 601,20

D D2 KOTLE

73 980,00

1	K	7219555	NUVOLA DUO-TEC+ 33, VÝKON 4,7 - 33 kW ODKOUŘENÍ KOTLE 60/	KS	1,000	56 200,00	56 200,00	
2	K	KHA7150601002	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KS	1,000	4 160,00	4 160,00	
3	K	KHG714059610	Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KS	1,000	2 900,00	2 900,00	
4	K	KHG714059710	Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KS	1,000	1 620,00	1 620,00	
5	K	KHG714079710	Expanzní nádoba TV (2 l)	KS	1,000	1 240,00	1 240,00	
6	K	KHG714103910	Prodloužení koaxiálních trubek (500 mm) násuvný systém 60/100	KS	1,000	750,00	750,00	
7	K	KHG714072811	Vnější sonda QAC34/101	KS	1,000	680,00	680,00	
8	K	7104336	Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	KS	1,000	2 770,00	2 770,00	
9	K	7113502	Přídavné relé pro Luna Duo-tec, Nuvola Duo-tec	KS	1,000	1 160,00	1 160,00	
10	K	731 R_001	MONTÁŽ KOTLE	KS	1,000	2 500,00	2 500,00	

D D3 PLYNOVÉ TMAVÉ ZÁŘIČE

200 360,00

11	K	MSC 9L NG AI	Tmavý zářič Inframax MSC-9L., Příkon Hs=27 kW. l-9000 mm.	KS	2,000	39 500,00	79 000,00	
12	K	SITR12001300	Kit pro venkovní sání vzduchu pro Inframax MSU, MSC, MSM, Pro spotřebič typu "C"	KS	2,000	1 960,00	3 920,00	
13	K	509CK	T-kus D100 s uzávěrem	KS	2,000	2 640,00	5 280,00	
14	K	105CF	Flexi trubka D100/600 - sání vzduchu	KS	2,000	420,00	840,00	
15	K	N105CF	Flexi trubka D100/600 INOX - odvod spalin	KS	2,000	780,00	1 560,00	
16	K	110MCV	Koaxiální slučovač potrubí D100/150 - 300/1000 mm.	KS	2,000	1 680,00	3 360,00	
17	K	120MC	Koaxiální trubka D100/150 - 2000 mm	KS	2,000	2 440,00	4 880,00	
18	K	518MCV:	Koaxiální hlavice vertikální D100/150	KS	2,000	2 100,00	4 200,00	
19	K	WS110DN15L15 G12	Plynová hadice připojovací - pružná., DN15, L-1500 mm, připojení G 1/2",(100Pa-81,1 kW).		2,000	1 760,00	3 520,00	
20	K	HW9486203	Závěsné lanko - karabina, 3 m / 2 mm, Pro zavěšení max. 2,8m	KS	16,000	420,00	6 720,00	
21	K	UDP01	Uvedení do provozu plynového spotřebiče, Aermax Rapid, řada Inframax	KS	2,000	1 600,00	3 200,00	
22	K	UDPP01	Paušál na servisní práce pro uvedení do provozu., Doprava, Odpočty, vystavení protokolu, servisní náklady	KS	1,000	5 000,00	5 000,00	
23	K	PC.1	MONTÁŽ ZÁŘIČŮ	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	PC.2	POMOCNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE+MONTÁŽ	KG	80,000	350,00	28 000,00	
25	K	PC.3	PŘIPOJENÍ ZÁŘIČŮ NA PLYN	SB	2,000	2 400,00	4 800,00	
26	K	PC.4	PROSTOROVÝ TERMOSTAT S TÝDENNÍM PROGRAMEM	KS	2,000	5 440,00	10 880,00	
27	K	26103.3	Kombimix kompaktní sestava čerpadlových skupin, Sestava UK UK, 2× Grundfos UPM3 15-7	KS	1,000	29 200,00	29 200,00	
D D4 POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH SPOJOVANÝCH LISOVÁNÍM							106 262,00	
28	K	733 22-3302	15*1	M	62,000	425,00	26 350,00	
29	K	733 22-3303	18*1	M	8,000	495,00	3 960,00	
30	K	733 22-3304	22*1	M	6,000	575,00	3 450,00	
31	K	733 22-3305	28*1,5	M	110,000	605,00	66 550,00	
32	K	733 29-1102	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ Cu	M	186,000	32,00	5 952,00	
D D5 ARMATURY							31 086,00	
33	K	734 29-1123	KOHOUTY PLNÍCÍ A VYPOUŠTĚCÍ G 1/2"	KS	7,000	240,00	1 680,00	
34	K	734 21-1127	VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ SE ZPETNOU KLAPKOU G 1/2"	KS	4,000	294,00	1 176,00	
35	K	734 22-1555	VENTILY TERMOSTATCKÉ OTOPNÝCH TĚLES JEDNOREGULAČNÍ G1/2" PRO ADAPTER NA Cu	KS	14,000	540,00	7 560,00	
36	K	734-22-1682	HLAVICE TERMOSTATICKÉ PRO VENTIL OTOP TĚLES	KS	13,000	590,00	7 670,00	
37	K	734-22-1680	S ODDĚLENÝM ČIDLEM PRO MONTÁŽ NA TRUBKU	KS	1,000	1 240,00	1 240,00	
38	K	734 26-1712	PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ REGULAČNÍ PŘÍMÉ G 1/2"	KS	13,000	520,00	6 760,00	
39	K	PC.5	DOPOJENÍ UZLŮ VZD JEDNOTEK	SB	2,000	2 500,00	5 000,00	
D D6 TĚLESA OCELOVÁ DESKOVÁ V PROVEDENÍ KLASIK							56 100,00	
40	K	Pol8	RK 10/6120	KS	1,000	3 800,00	3 800,00	
41	K	Pol9	RK 10/6180	KS	2,000	5 200,00	10 400,00	
42	K	Pol10	RK 10/6140	KS	2,000	4 150,00	8 300,00	
43	K	Pol11	RK 10/6040	KS	2,000	2 150,00	4 300,00	
44	K	Pol12	RK 11/9070	KS	1,000	5 400,00	5 400,00	
45	K	Pol13	RK 20/6080	KS	1,000	5 100,00	5 100,00	
46	K	Pol14	RK 22/6100	KS	1,000	6 500,00	6 500,00	
47	K	Pol15	RK 20/6160	KS	1,000	7 200,00	7 200,00	
48	K	Pol16	KLC 1220/450	KS	1,000	2 500,00	2 500,00	
49	K	Pol17	KLC1500/450	KS	1,000	2 600,00	2 600,00	
D D7 IZOLACE TEPELNÉ							36 025,00	
50	K	Pol18	IZOLACE TEPELNÉ Z MINERÁLNÍCH POUZDER S AL POLEPEM - D 28/30	M	100,000	162,00	16 200,00	
51	K	Pol19	MONTÁŽNÍ PÁSKA	KS	5,000	45,00	225,00	
52	K	Pol20	MONTÁŽ TEPELNÉ IZOLACE	M	100,000	196,00	19 600,00	
D D8 DEMONTÁŽE							7 728,20	
53	K	731 R_002	DEMONTÁŽ PLYNOVÝCH TEPELOVZDUŠNÝCH JEDNOTEK ROBUR	KS	4,000	640,00	2 560,00	
54	K	731 20-0832	DEMONTÁŽ NZÁVĚSNÉHO PLYNOVÉHO KOTLE S OHŘEM TV	KS	1,000	248,00	248,00	
55	K	733 11-0806	DEMONTÁŽ POTRUBÍ DO DN 32	M	95,000	25,00	2 375,00	
56	K	733 11-0808	DEMONTÁŽ POTRUBÍ PŘES DN 32 DO DN 50	M	20,000	45,00	900,00	
57	K	735 12-1810	DEMONTÁŽ TĚLES OCELOVÝCH ČLÁNKOVÝCH	M2	15,200	41,00	623,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	735 15-1821	DEMONTÁŽ TĚLES TĚLES PANELOVÝCH	KS	3,000	154,00	462,00	
59	K	735 21-1814	DEMONTÁŽ REGISTRŮ S TRUBEK HLADKÝCH 76/3,2-4 PRAMENY DO 3 M	KS	2,000	280,00	560,00	
D D9			HODINOVÉ SAZBY				48 750,00	
60	K	Pol21	ZAREGULOVÁNÍ, OŽIVENÍ A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY ZDROJE TEPLA	HOD	6,000	350,00	2 100,00	
61	K	Pol22	ZAREGULOVÁNÍ, OŽIVENÍ A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY ZÁŘIČŮ	HOD	8,000	350,00	2 800,00	
62	K	Pol23	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	15,000	350,00	5 250,00	
63	K	Pol24	NAPUŠTĚNÍ SYSTÉMU, ODVZDUŠNĚNÍ	HOD	6,000	350,00	2 100,00	
64	K	Pol25	TOPNÁ ZKOUŠKA	HOD	76,000	250,00	19 000,00	
65	K	Pol26	OSTATNÍ PRÁCE / STAVEBNÍ VÝPOMOC/	HOD	25,000	350,00	8 750,00	
66	K	Pol27	NESPECIFIKOVANÉ DEMONTÁŽE	HOD	10,000	350,00	3 500,00	
67	K	Pol28	NOSNÉ KONSTRUKCE	HOD	15,000	350,00	5 250,00	
D D10			Přesun hmot pro PSV				2 310,00	
68	K	998731202	Přesun hmot pro ÚT stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5,500	420,00	2 310,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt:

04 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel:

KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Zbyněk Pecina

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet a výkaz výměr byl zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro. Aktuální cenová úroveň 2020/01.

Cena bez DPH

841 448,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	841 448,20	21,00%	176 704,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 018 152,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt: 04 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Telč

Zadavatel: KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 5. 2020

Projektant: Ing.Josef Slabý,
Arnolec 30, Jamné
58827

Zpracovatel: Ing.Zbyněk Pecina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 841 448,20

D1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	841 448,20
D2 - Rozvaděč RH	123 643,81
D3 - Rozvaděč R1	23 758,08
D4 - Elektroinstalace	600 320,58
D5 - Montáž rozvaděčů	20 339,50
D6 - SVÍTIDLA	110 902,05
D7 - NOUZOVÁ SVÍTIDLA	3 817,10
D8 - RECYKLACE	228,00
D9 - KRABICE	2 064,35
D10 - SVORKOVNICE KRABICOVÁ	621,30
D11 - TRUBKY, LIŠTY	55 095,25
D12 - SPÍNAČE A ZÁSUVKY	1 539,00
D13 - KRYT SPÍNAČE	346,75
D14 - ZÁSUVKA NN	2 873,75
D15 - RÁMEČEK	760,00
D16 - SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 54 (PLAST)	2 184,05
D17 - OVLÁDAČ, IP 44 (PLAST)	1 379,40
D18 - ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)	2 508,00
D19 - STRÁŽCE DOMOVNÍ IP 55, PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ	218,50
D20 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67	47 485,75
D21 - SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ, IP 65 (IP 65)	2 954,50
D22 - POŽÁRNÍ TLAČÍTKA	658,35
D23 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	7 125,00
D24 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)	11 875,00
D25 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	7 022,45
D26 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE	139 982,88
D27 - KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca,	1 092,50
D28 - ŠNŮRA SILIKONOVÁ	7 030,00
D29 - VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 2,25 dm2	19,00

D30 - VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60 mm	380,00
D31 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	7 662,70
D32 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30 mm	14 820,00
D33 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	2 257,20
D34 - OMITKA RYH VE STENACH MALTOU	38 610,00
D35 - ODVOZ SUTI	1 268,25
D36 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	90 000,00
D37 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6	15 200,00
D38 - Bleskosvod	63 453,60
D39 - DRÁT	4 437,45
D40 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	4 069,80
D41 - DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY	1 235,00
D42 - PODPĚRA VEDENÍ	3 427,60
D43 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	226,10
D43 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	1 425,00
D44 - JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA	2 956,40
D45 - ZEMNIČE	10 427,20
D41 - DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY	1 596,00
D46 - OCHRANNÁ STŘÍŠKA	304,00
D47 - OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY	13 395,00
D48 - MONTÁŽNÍ PRÁCE	1 804,05
D36 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	9 600,00
D49 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6	8 550,00
D50 - Zemní práce	29 322,13
D51 - VYTÝČENÍ TRATI	95,00
D52 - ŘEZÁNÍ SPÁRY	9 310,00
D53 - BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ	226,10
D54 - VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ	131,67
D55 - ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU	295,26
D56 - ÚPRAVA POVRCHU	279,30
D57 - ODVOZ ZEMINY	1 995,00
D58 - PODKLADOVÁ VRSTVA	364,80
D59 - JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z ASFATLOBETONU	16 625,00
D60 - Ostatní náklady	950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt: 04 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: TelčDatum: 18. 5. 2020

Zadavatel: KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601Projektant: Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: Ing.Zbyněk Pecina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

841 448,20

D D1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

841 448,20

D D2 Rozvaděč RH

123 643,81

1	K	1182-11729	IP55-200804 Řadová rozváděčová skříň	Ks	1,000	17 880,90	17 880,90	
2	K	1182-12102	KB2004 Boční kryty	Ks	1,000	2 730,30	2 730,30	
3	K	1182-12147	010804 Podstavec	Ks	1,000	2 024,45	2 024,45	
4	K	1182-12223	0804 Celkový kryt dna	Ks	1,000	937,65	937,65	
5	K	1182-17397	0804 Horní kryt	Ks	1,000	142,50	142,50	
6	K	1182-8374	1908 Montážní panel	Ks	1,000	3 563,45	3 563,45	
7	K	1182-8993	3VA1116-3EE32-0AA0 Jistič	Ks	1,000	9 095,30	9 095,30	
8	K	1182-5785	napěťová spoušť jističe 3VA	Ks	1,000	1 750,85	1 750,85	
9	K	1231-4635	tlačítko lícující červené	ks	1,000	543,40	543,40	
10	K	1231-4426	signálka s LED, 230.....240V, zelená	ks	1,000	394,46	394,46	
11	K	1231-4428	Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	1,000	394,46	394,46	
12	K	1182-16127	OPVP10-1-S Pojistkový odpínač	Ks	1,000	105,26	105,26	
13	K	1182-16140	OPVP22-3-S Pojistkový odpínač	Ks	1,000	1 505,27	1 505,27	
14	K	1182-14855	PVA10 6A gG Pojistková vložka	Ks	1,000	26,68	26,68	
15	K	1182-18799	PV22 100A gG Pojistková vložka	Ks	3,000	52,43	157,29	
16	K	1182-14072	SJBC-25E-3N-MZS Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	Ks	3,000	12 842,10	38 526,30	
17	K	1182-15874	125B-3 Jistič	Ks	1,000	4 830,03	4 830,03	
18	K	1182-15780	63C-3 Jistič	Ks	2,000	963,30	1 926,60	
19	K	1221-21043	Digitální elektroměr 0,25-100A, M-Bus, MID, přímé 3f měření	ks	2,000	1 424,05	2 848,10	
20	K	1182-15624	6B-1 Jistič	Ks	2,000	95,95	191,90	
21	K	1182-15627	16B-1 Jistič	Ks	6,000	72,20	433,20	
22	K	1182-15643	10C-1 Jistič	Ks	12,000	96,90	1 162,80	
23	K	1182-15756	16B-3 Jistič	Ks	3,000	440,80	1 322,40	
24	K	1182-15759	32B-3 Jistič	Ks	8,000	397,10	3 176,80	
25	K	1182-15774	16C-3 Jistič	Ks	2,000	347,70	695,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	1182-15775	20C-3 Jistič	Ks	1,000	371,45	371,45	
27	K	1182-15780	63C-3 Jistič	Ks	1,000	1 519,05	1 519,05	
28	K	1182-18579	PS-110S Pomocný spínač	Ks	10,000	244,15	2 441,50	
29	K	1182-14008	16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	20,000	928,15	18 563,00	
30	K	1182-10254	20-20-A230 Instalační stykač	Ks	2,000	463,60	927,20	
31	K	1182-10256	20-11-A230 Instalační stykač	Ks	1,000	435,10	435,10	
32	K	1182-14567	16-001-A230 Impulzní relé	Ks	3,000	369,55	1 108,65	
33	K	1042-228	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	86,000	12,83	1 102,95	
34	K	1042-405	RSA 6 A Řadová svornice	ks	24,000	16,44	394,44	
35	K	1042-408	RSA 10 A Řadová svornice	ks	3,000	18,53	55,58	
36	K	1042-201	RSA 16 A Řadová svornice	ks	6,000	20,27	121,64	
37	K	1221-13553	CSPG11---- Vývodka PG 11 s maticí, 5-10mm	ks	4,000	1,90	7,60	
38	K	1221-13555	CSPG16---- Vývodka PG 16 s maticí, 10-14mm	ks	50,000	2,85	142,50	
39	K	1221-13556	CSPG21---- Vývodka PG 21 s maticí, 13-18mm	ks	12,000	3,80	45,60	
40	K	1221-13557	CSPG29---- Vývodka PG 29 s maticí, 18-25mm	ks	4,000	5,70	22,80	
41	K	1221-13558	CSPG36---- Vývodka PG 36 s maticí, 22-32mm	ks	2,000	9,50	19,00	
D D3 Rozvaděč R1							23 758,08	
42	K	1182-16407	Rozvodnicová skříň oceloplechová, zapuštěná, 600x600x150mm, IP30/20	Ks	1,000	4 237,00	4 237,00	
43	K	1182-18675	MSO-63-3 Vypínač	Ks	1,000	774,25	774,25	
44	K	1182-14081	C-350-3N-MZS Svodič přepětí	Ks	1,000	3 832,30	3 832,30	
45	K	1182-15643.1	LTN-10C-1 Jistič	Ks	6,000	114,00	684,00	
46	K	1182-15627.1	LTN-16B-1 Jistič	Ks	1,000	81,70	81,70	
47	K	1182-15756.1	LTN-16B-3 Jistič	Ks	1,000	326,80	326,80	
48	K	1182-18579	PS-110S Pomocný spínač	Ks	5,000	329,65	1 648,25	
49	K	1182-14008	16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	13,000	831,25	10 806,25	
50	K	1182-14567	16-001-A230 Impulzní relé	Ks	1,000	464,55	464,55	
51	K	1182-10256	20-11-A230 Instalační stykač	Ks	1,000	402,80	402,80	
52	K	1042-228	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	39,000	12,83	500,18	
D D4 Elektroinstalace							600 320,58	
D D5 Montáž rozvaděčů							20 339,50	
53	K	1191-292	montáž rozvaděčových skříní na stavbě, včetně připojení rozvodů	ks	1,000	10 450,00	10 450,00	
54	K	1191-292.1	Montáž nástěnných rozvaděčů na stavbě, včetně připojení rozvodů	ks	3,000	3 296,50	9 889,50	
D D6 SVÍTIDLA							110 902,05	
55	K	1185-13807	"A" - nástěnné, stropní, 37W, plechová montura d-590mm, sklo triplex opál mat, IP43	ks	2,000	1 862,95	3 725,90	
56	K	1185-13809	"B" - nástěnné, stropní,, 56W, d-590mm, sklo triplex opál mat, IP43	ks	5,000	1 862,95	9 314,75	
57	K	1263-6056	"C" - Průmyslové LED, zavřené, pastová montura, opálový PC kryt, IP66 LED, 1 x LED, 50W, 6364lm, Ra80, 4000K	ks	49,000	893,95	43 803,55	
58	K	1263-6058	"D" - Průmyslové LED, zavřené, pastová montura, opálový PC kryt, IP66, 1 x LED, 38W, 4257lm, Ra80, 3000K	ks	11,000	893,95	9 833,45	
59	K	1263-6326	"E" - Industrial LED plechová lakovaná montura, tvrzené bezpečnostní sklo, 700x30x130mm, IP65, 1 x LED, 50W, 5268lm, Ra80, 3000K	ks	8,000	1 832,55	14 660,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	1263-5750	"F" - Interiérové - přisazené nebo závěsné, plechová lakovaná montura, opálový kryt, IP40, 5 x LED, 13W, 1251,6lm, Ra80, 3000K	ks	4,000	1 944,65	7 778,60	
61	K	1263-5748	"G" - Interiérové - přisazené nebo závěsné, plechová lakovaná montura, opálový kryt, IP40,4 x LED, 13,8W, 1251,5lm, Ra80, 3000K	ks	3,000	1 944,65	5 833,95	
62	K	1185-15988	"H" - LED svítidlo plastové, 56W, d-500mm, stínítko PMMA, IP54, 1 x LED, 56W, 7250lm, Ra80, 3000K	ks	5,000	2 184,05	10 920,25	
63	K	1157-3312	"J" - Svítidlo VO - 50W; 6642.44 lm, 3000K, navrženo v provedení - hliníkový odlitek, optická část svítidla je kryta tvrzeným sklem, IP65	ks	2,000	1 832,55	3 665,10	
64	K	1261-78	"J" - výložník na stěnu, žárově zinkovaný	ks	2,000	683,05	1 366,10	
D D7			NOUZOVÁ SVÍTIDLA				3 817,10	
65	K	1263-5089	5W, nouzové, dočasné, 1,5 hod, IP65, LED 5W,410lm,8000hod,Ra 80	ks	7,000	545,30	3 817,10	
D D8			RECYKLACE				228,00	
66	K	1184-445	příspěvek na recyklaci svítidla	ks	96,000	2,38	228,00	
D D9			KRABICE				2 064,35	
67	K	1123-9607	KI 68 L/1_NA KRABICE IZOLAČNÍ	ks	40,000	11,40	456,00	
68	K	1123-4	KU 68-1903_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	61,000	11,40	695,40	
69	K	1123-7271	KO 125 E/EQ02_KA KRABICE ODB. S EQ SVORK.	ks	1,000	228,95	228,95	
70	K	1123-6812	8117_KA KRABICE PANCÉŘOVÁ	ks	48,000	14,25	684,00	
D D10			SVORKOVNICE KRABICOVÁ				621,30	
71	K	1265-19	4x1-2,5mm2 - bezšroubová	ks	327,000	1,90	621,30	
D D11			TRUBKY, LIŠTY				55 095,25	
72	K	1123-64	2323 TRUBKA OHEBNÁ	m	100,000	20,90	2 090,00	
73	K	1123-66	2336 TRUBKA OHEBNÁ	m	50,000	21,85	1 092,50	
74	K	1123-4894	8025HF TRUBKA TUHÁ 1250 N HF	m	553,000	23,75	13 133,75	
75	K	1123-4118	LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	100,000	19,95	1 995,00	
76	K	1123-7746	LHD 40X20 LIŠTA HRANATÁ	m	50,000	38,00	1 900,00	
77	K	1123-7751	LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ	m	50,000	61,75	3 087,50	
78	K	1123-6379	DZ 60X60 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ, včetně podpěr	m	100,000	104,50	10 450,00	
79	K	1123-6380	DZ 60X100 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ, včetně podpěr	m	50,000	114,95	5 747,50	
80	K	1123-6387	DZ 60X150 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ, včetně podpěr	m	50,000	124,45	6 222,50	
81	K	1123-6381	DZ 60X200 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ, včetně podpěr	m	70,000	133,95	9 376,50	
D D12			SPÍNAČE A ZÁSUVKY				1 539,00	
82	K	1002-4448	3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	8,000	95,00	760,00	
83	K	1002-4450	3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	123,50	123,50	
84	K	1002-4451	3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	2,000	118,75	237,50	
85	K	1002-4456	3559-A91345 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F)	ks	4,000	104,50	418,00	
D D13			KRYT SPÍNAČE				346,75	
86	K	1002-14	3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; b. bílá	ks	14,000	22,80	319,20	
87	K	1002-15	3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá	ks	1,000	27,55	27,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D14	ZÁSUVKA NN					2 873,75	
88	K	1002-4593	5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	25,000	114,95	2 873,75	
D	D15	RÁMEČEK					760,00	
89	K	1002-24	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	40,000	19,00	760,00	
D	D16	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 54 (PLAST)					2 184,05	
90	K	1002-8274	3558N-C01510 B Spínač jednopólový IP 54; řazení 1; b. bílá	ks	13,000	114,95	1 494,35	
91	K	1002-8277	3558N-C06510 B Přepínač střídavý IP 54; řazení 6; b. bílá	ks	2,000	114,95	229,90	
92	K	1002-8295	3558N-C05510 B Přepínač sériový IP 54; řazení 5; b. bílá	ks	1,000	127,30	127,30	
93	K	1002-8286	3558N-C25511 B Přepínač střídavý IP 54, s čirým průzorem; řazení 6S, 6So (1S, 1So); d. Variant+; b. bílá	ks	2,000	133,00	266,00	
94	K	1002-5968	3916-22221 Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače kolébkové 3557, 3558, 3559; řazení S	ks	2,000	33,25	66,50	
D	D17	OVLÁDAČ, IP 44 (PLAST)					1 379,40	
95	K	1002-8305	3558N-C86510 B Ovládač přepínací IP 54; řazení 6/0; b. bílá	ks	12,000	114,95	1 379,40	
D	D18	ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)					2 508,00	
96	K	1002-8325	5518N-C02510 B Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; d. Variant+; b. bílá	ks	24,000	104,50	2 508,00	
D	D19	STRÁŽCE DOMOVNÍ IP 55, PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ					218,50	
97	K	1002-11532	pohybové čidlo, nástěnná montáž; b. bílá, IP55	ks	1,000	218,50	218,50	
D	D20	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67					47 485,75	
98	K	1002-2921	216RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 2P+PE; b. IP 44, 16 A	ks	6,000	226,10	1 356,60	
99	K	1002-137	416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A	ks	1,000	431,30	431,30	
100	K	1066-806	Zásuvková rozvodnice IP44. 1 x 32A/400V, 1 x 16A/400V, 2 x 16A/230V	ks	11,000	4 154,35	45 697,85	
D	D21	SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ, IP 65 (IP 65)					2 954,50	
101	K	1002-8840	BW 325 TPN Spínač trojpólový IP 65, 25 A; řazení 3; b. šedá	ks	5,000	590,90	2 954,50	
D	D22	POŽÁRNÍ TLAČÍTKA					658,35	
102	K	1002-8325.1	Vypínací tlačítko se sklem - CENTRALSTOP, TOTALSTOP	ks	1,000	658,35	658,35	
D	D23	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC					7 125,00	
103	K	7004-8006	H07V-U 4 mm2, pod omítkou	m	50,000	14,25	712,50	
104	K	7004-8007	H07V-U 6 mm2, pod omítkou	m	50,000	22,80	1 140,00	
105	K	7004-8009	H05V-U 16 mm2, pod omítkou	m	150,000	35,15	5 272,50	
D	D24	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)					11 875,00	
106	K	7004-8030	H07V-K 50 mm2 , volně	m	50,000	237,50	11 875,00	
D	D25	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE					7 022,45	
107	K	7004-8054	CYKY-O 2x1.5 mm2 , pod omítkou	m	445,000	12,90	5 740,95	
108	K	7004-8056	CYKY-O 3x1.5 mm2 , pod omítkou	m	85,000	15,08	1 281,50	
D	D26	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE					139 982,88	
109	K	7004-8068	CYKY-J 3x1.5 mm2, volně	m	420,000	15,08	6 332,13	
110	K	7004-8069	CYKY-J 3x2.5 mm2, volně	m	2 180,000	21,85	47 633,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	7004-8078	CYKY-J 5x1.5 mm2 , volně	m	120,000	22,80	2 736,00	
112	K	7004-8079	CYKY-J 5x2.5 mm2, volně	m	120,000	42,75	5 130,00	
113	K	7004-8080	CYKY-J 5x4 mm2 , volně	m	75,000	73,15	5 486,25	
114	K	7004-8081	CYKY-J 5x6 mm2 , volně	m	420,000	104,50	43 890,00	
115	K	7004-8082	CYKY-J 5x10 mm2 , volně	m	40,000	169,10	6 764,00	
116	K	7004-8083	CYKY-J 5x16 mm2, volně	m	70,000	314,45	22 011,50	
	D	D27	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca,				1 092,50	
117	K	7004-8187	PRAFlaDur-J 3x1.5 mm2, pevně	m	50,000	21,85	1 092,50	
	D	D28	ŠŇŮRA SILIKONOVÁ				7 030,00	
118	K	7004-8290	V05SS-F-G 4x6 mm2 , volně	m	50,000	140,60	7 030,00	
	D	D29	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 2,25 dm2				19,00	
119	K	9999-1310	Stena do 450mm	ks	1,000	19,00	19,00	
	D	D30	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60 mm				380,00	
120	K	9999-1305	Stena do 450mm	ks	20,000	19,00	380,00	
	D	D31	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE				7 662,70	
121	K	9999-1350	50x50x50 mm	ks	101,000	75,05	7 580,05	
122	K	9999-1352	150x150x100 mm	ks	1,000	82,65	82,65	
	D	D32	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30 mm				14 820,00	
123	K	9999-1388	Sire 30 mm	m	150,000	38,00	5 700,00	
124	K	9999-1389	Sire 70 mm	m	120,000	47,50	5 700,00	
125	K	9999-1390	Sire 100 mm	m	60,000	57,00	3 420,00	
	D	D33	HRUBA VYPLN RYH MALTOU				2 257,20	
126	K	9999-1492	Jakekoliv sire	m2	59,400	38,00	2 257,20	
	D	D34	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU				38 610,00	
127	K	9999-1494	Sire do 150 mm	m2	59,400	650,00	38 610,00	
	D	D35	ODVOZ SUTI				1 268,25	
128	K	Pol7	doprava suti na stavě, odvoz suti na skládku včetně poplatku za uložení	t	2,670	475,00	1 268,25	
	D	D36	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				90 000,00	
129	K	9999-1281	Montáže pro ostatní specialisty na stavbě - ÚT, ZTI, a pod, ostatní montáže, připojení na stávající rozvody, úpravy stávajících rozvodů a rozvaděčů	hod	120,000	450,00	54 000,00	
130	K	9999-1281.1	Demontáže stávajícího zařízení	hod	120,000	300,00	36 000,00	
	D	D37	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6				15 200,00	
131	K	9999-1298	Revizni technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy	hod	32,000	475,00	15 200,00	
	D	D38	Bleskosvod				63 453,60	
	D	D39	DRÁT				4 437,45	
132	K	1244-370	Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký	m	173,000	25,65	4 437,45	
	D	D40	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				4 069,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	1244-3	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	28,000	145,35	4 069,80	
	D	D41	DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY				1 235,00	
134	K	1244-397	PV 17pp N na svody a pro vlnitý eternit nerez, vrut 8/200mm	ks	65,000	19,00	1 235,00	
	D	D42	PODPĚRA VEDENÍ				3 427,60	
135	K	1244-180	PV 21d/100 na ploché střechy, plast s betonovou kostkou	ks	164,000	20,90	3 427,60	
	D	D43	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				226,10	
136	K	1244-71	SS spojovací	ks	14,000	16,15	226,10	
	D	D43	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				1 425,00	
137	K	1244-414	SZc N zkušební nerez	ks	7,000	59,85	418,95	
138	K	1244-412	SS N spojovací nerez	ks	21,000	25,65	538,65	
139	K	1244-419	SOc N na okapové žlaby nerez	ks	7,000	21,85	152,95	
140	K	1244-73	SP připojovací	ks	3,000	19,95	59,85	
141	K	1244-418	SJ 1b N k jímací tyči nerez, D=18, dvoušroubová	ks	4,000	63,65	254,60	
	D	D44	JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA				2 956,40	
142	K	1244-452	JR 3,0 AlMgSi s rovným koncem, L 3000mm	ks	4,000	739,10	2 956,40	
	D	D45	ZEMNIČE				10 427,20	
143	K	1244-255	ZT 2,0s zemnicí tyč se svorkou ø 25mm, L 2000mm	ks	14,000	744,80	10 427,20	
	D	D41	DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY				1 596,00	
144	K	1244-136	DJ 4h držák jímače na krov horní, D20mm	ks	4,000	199,50	798,00	
145	K	1244-137	DJ 4d držák jímače na krov dolní, D20mm	ks	4,000	199,50	798,00	
	D	D46	OCHRANNÁ STŘÍŠKA				304,00	
146	K	1244-35	OSH horní, D20mm	ks	4,000	76,00	304,00	
	D	D47	OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY				13 395,00	
147	K	1244-190	OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	7,000	760,00	5 320,00	
148	K	1244-196	DUDa-22 držák ochranného úhelníku do dřeva, L 220mm	ks	34,000	237,50	8 075,00	
	D	D48	MONTÁŽNÍ PRÁCE				1 804,05	
149	K	9999-839	Štítek pro označení svodu	ks	21,000	3,80	79,80	
150	K	9999-840	Tvarování mont.dílu	ks	52,000	22,80	1 185,60	
151	K	9999-840.1	bezpečnostní tabulka	ks	7,000	5,70	39,90	
152	K	9999-840.2	Smršťovací návlak - přechod ze země na vzduch, z betonu na vzduch	ks	7,000	71,25	498,75	
	D	D36	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				9 600,00	
153	K	9999-1281.1	Demontáže stávajícího zařízení	hod	32,000	300,00	9 600,00	
	D	D49	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6				8 550,00	
154	K	9999-1298	Revizní technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy	hod	18,000	475,00	8 550,00	
	D	D50	Zemní práce				29 322,13	
	D	D51	VYTÝČENÍ TRATI				95,00	
155	K	9999-890	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,100	950,00	95,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D52		ŘEZÁNÍ SPÁRY				9 310,00	
156	K	9999-925	V asfaltu nebo betonu	m	28,000	332,50	9 310,00	
D	D53		BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ				226,10	
157	K	9999-923	Síla vrstvy 3-5cm	m2	7,000	32,30	226,10	
D	D54		VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ				131,67	
158	K	9999-934	Zemina třídy 3-4,ručně	m3	4,200	31,35	131,67	
D	D55		ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU				295,26	
159	K	9999-983	V zemine třídy 3-4	m3	4,200	70,30	295,26	
D	D56		ÚPRAVA POVRCHU				279,30	
160	K	9999-1196	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	7,000	39,90	279,30	
D	D57		ODVOZ ZEMINY				1 995,00	
161	K	9999-1186	odvoz zeminy a suti na skládku, včetně poplatku za uložení	t	1,050	1 900,00	1 995,00	
D	D58		PODKLADOVÁ VRSTVA				364,80	
162	K	9999-1202	Ze šterkodrti fr. 0-32	m3	0,400	912,00	364,80	
D	D59		JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z ASFATLOBETONU				16 625,00	
163	K	9999-1206	Vrstva obalovaného kameniva (ACP 16 +, ACP 22 +) 12cm	m2	7,000	2 375,00	16 625,00	
D	D60		Ostatní náklady				950,00	
164	K	Pol114	Podružný materiál	kus	1,000	950,00	950,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt:

05 - Vzduchotechniká zařízení

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel:

KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Jiří Jánský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 085 633,45

DPH základní
snížená

Základ daně
1 085 633,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
227 983,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 313 616,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt:

05 - Vzduchotechnická zařízení

Místo:

Telč

Datum:

18. 5. 2020

Zadavatel:

KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601

Projektant:

Ing.Josef Slabý,
Arnolec 30, Jamné
58827

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing.Jiří Jánský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 085 633,45

D1 - VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

1 085 633,45

D2 - ZAŘÍZENÍ 1. VĚTRÁNÍ OPRAVÁRENSKÉ DÍLNY	748 539,00
D3 - POTRUBÍ	68 821,50
D4 - IZOLACE TEPELNÉ PŘÍVODNÍ A ODVODNÍ POTRUBÍ OD JEDNOTKY K PLÁŠTI BUDOVY	34 111,00
D5 - HODINOVÉ SAZBY	24 684,00
D6 - ZAŘÍZENÍ Č.2. VĚTRÁNÍ ŠATEN V 2.NP	265 691,25
D3 - POTRUBÍ	30 505,75
D4 - IZOLACE TEPELNÉ PŘÍVODNÍ A ODVODNÍ POTRUBÍ OD JEDNOTKY K PLÁŠTI BUDOVY	19 404,00
D5 - HODINOVÉ SAZBY	14 146,00
D7 - VĚTRÁNÍ MONTÁŽNÍCH JAM	70 578,20
D8 - IZOLACE TEPELNÁ	17 074,20
D5 - HODINOVÉ SAZBY	16 522,00
D9 - DEMONTÁŽE	825,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt: 05 - Vzduchotechniká zařízení

Místo: Telč

Zadavatel: KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 5. 2020

Projektant: Ing.Josef Slabý,
Arnolec 30, Jamné
58827

Zpracovatel: Ing.Jiří Jánský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 085 633,45

D D1

VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

1 085 633,45

D D2

ZAŘÍZENÍ 1. VĚTRÁNÍ OPRAVÁRENSKÉ DÍLNY

748 539,00

1	K	Pol29	VZDUCHOTECHNICKÁVENKOVNÍ JEDNOTKA 6250/6250 M3/HOD, EXTERNÍ TLAK300/250 Pa, S REKUPARCI TEPLA, VČETNĚ EXTERNÍHO TEPLOVODNÍHO OHŘÍVAČE O VÝKONU 11,5 kW, pro vodu 60/22°C, vzduch 17/22°C, VČETNĚ SMĚŠOVACÍ KOMORY, REGULAČNÍHO UZLU VYTÁPĚNÍ, KOMPLETNÍHO DIGITÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU; NABÍDKA ATREA Z53899/0; DODÁVKA V DÍLECH	SB	1,000	511 230,50	511 230,50	
2	K	Pol30	MONTÁŽ JEDNOTKY	sb	1,000	16 500,00	16 500,00	
3	K	Pol31	KLAPKY REGULAČNÍ - MSK 450	KS	1,000	2 227,50	2 227,50	
4	K	Pol32	KLAPKY REGULAČNÍ - MSK 500	KS	1,000	2 590,50	2 590,50	
5	K	Pol33	TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ G 250X500X2000.1	KS	6,000	3 437,50	20 625,00	
6	K	Pol34	TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ - MAA 450-900	KS	1,000	6 891,50	6 891,50	
7	K	Pol35	TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ - MAA 500-900	KS	1,000	7 298,50	7 298,50	
8	K	POZICE 1	TEXTILNÍ VÝÚSTKY - Tvar Kruhový, Rozměr 450 mm, Celková délka 19000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 5ksZip 400, Průtok 2640 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa; montážní materiál : 9ks 2000mm Hliníkový profil, 1ks 850mm Hliníkový profil, 9ks Hliníková spojka profilů přímá, 11ks Hliníkový úchyt profilu, 2ks Napínač v profilu, 11ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 39ks Plastové háčky 32 mm, 1ks Kruhový 450 mm Nerez připojovací pásek 450	KS	1,000	13 997,50	13 997,50	
9	K	POZICE 2	TEXTILNÍ VÝÚSTKY - Tvar Kruhový, Rozměr 500 mm, Celková délka 19000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Začátek, 5ks Zip 500, Průtok 3500 m3/h, Použitelný přetlak 125 Pa, Tlaková ztráta třením = 3,4 Pa, Počet výstupů vzduchu 1, Přechod na Kruhový 200/250, Začátek; montážní materiál : 9ks 2000mm Hliníkový profil, 1ks 500mm Hliníkový profil, 9ks Hliníková spojka profilů přímá, 11ks Hliníkový úchyt profilu, 2ks Napínač v profilu, 11ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 38ks Plastové háčky 32 mm, 1ks Kruhový 500 mm Nerez připojovací pásek, 1ks Kruhový 200 mm Nerez připojovací pásek	KS	1,000	15 031,50	15 031,50	
10	K	Pol36	TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ DN 200	KS	2,000	181,50	363,00	
11	K	Pol37	STĚNOVÁ MŘÍŽKA 425X425	KS	2,000	951,50	1 903,00	
12	K	Pol38	ŽALUZIE PROTIDEŠŤOVÁ 1500X500	KS	1,000	2 953,50	2 953,50	
13	K	Pol39	DĚROVANÉ SPIRO-ODVOD VZDUCHU - D 630, DÉLKA 2 m-	M	2,000	489,50	979,00	
14	K	Pol40	POMOCNÝ KOTVÍCÍ MATERIÁL	KG	100,000	82,50	8 250,00	
15	K	Pol41	MONTÁŽ ELEMENTU	SB	1,000	10 081,50	10 081,50	

D D3

POTRUBÍ

68 821,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	Pol42	POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ, SK I, POZINKOVANÝ PLECH, DO 50% TVAROVEK DO OBVODU 4 000 MM	M2	62,000	566,50	35 123,00	
17	K	Pol43	POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO - D 200	M	6,000	214,50	1 287,00	
18	K	Pol44	POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO - D 450	M	1,000	621,50	621,50	
19	K	Pol45	POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO - D 500	M	20,000	720,50	14 410,00	
20	K	Pol46	TVAROVKY - OBLOUK SEGMENTOVÝ 90° - OBL 90-200	KS	2,000	231,00	462,00	
21	K	Pol47	TVAROVKY - OBLOUK SEGMENTOVÝ 90° - OBL 90-500	KS	5,000	1 160,50	5 802,50	
22	K	Pol48	TVAROVKY - ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ 90° - OBJ 200/200	KS	2,000	429,00	858,00	
23	K	Pol49	UKONČENÍ / ZÁTKA/ DN 200	KS	1,000	93,50	93,50	
24	K	Pol50	MONTÁŽ POTRUBÍ	SB	1,000	10 081,50	10 081,50	
25	K	Pol51	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	SB	1,000	82,50	82,50	
D D4			IZOLACE TEPELNÉ PŘÍVODNÍ A ODVODNÍ POTRUBÍ OD JEDNOTKY K PLÁŠTI BUDOVY				34 111,00	
26	K	Pol52	izolace Z MINERÁLNÍ PLSTI A AL POLEPEM, KOTVENÁ NA TRNY- PŘÍVOD A ODVOD OD VZD JEDNOTKY TL 100 MM potrubí a ohybů - MONTÁŽ	m2	5,000	775,50	3 877,50	
27	K	Pol53	LSP 40-100	M2	6,000	775,50	4 653,00	
28	K	Pol54	OPLECHOVÁNÍ PEVNÉ POZINKOVANÝM PLECHEM	M2	5,500	775,50	4 265,25	
29	K	Pol55	PLECH 0,5 MM	M2	5,500	775,50	4 265,25	
30	K	Pol56	montážní a tesnící materiál	sb	1,000	82,50	82,50	
31	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	16 967,50	16 967,50	CS ÚRS 2020 01
D D5			HODINOVÉ SAZBY				24 684,00	
32	K	Pol58	MONTÁŽ VE VÝŠCE /MONTÁŽNÍ PLOŠINA/ TÝDEN	SB	2,000	4 708,00	9 416,00	
33	K	Pol59	UVEDENÍ DO PROVOZU	HOD	8,000	753,50	6 028,00	
34	K	Pol60	ZAREGULOVÁNÍ	HOD	3,000	1 320,00	3 960,00	
35	K	Pol61	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	10,000	528,00	5 280,00	
D D6			ZAŘÍZENÍ Č.2. VĚTRÁNÍ ŠATEN V 2.NP				265 691,25	
36	K	Pol62	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA PARAPETNÍ 700/700 M3/HOD, EXTERNÍ TLAK 250/250 Pa, S REKUPARCI TEPLA, VČETNÉ TEPLOVODNÍHO OŘÍVAČE O VÝKONU 1,5 kW, pro vodu 60/24°C, vzduch 17/22°C, , TLUMIČŮ HLUKU, REGULAČNÍHO UZLU VYTÁPĚNÍ, KOMPLETNÍHO ŘÍDÍČÍHO SYSTÉMU; DODÁVKA V DÍLECH	SB	1,000	167 304,50	167 304,50	
37	K	Pol63	MONTÁŽ JEDNOTKY	sb	1,000	16 500,00	16 500,00	
38	K	Pol64	TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ DN 100	KS	1,000	93,50	93,50	
39	K	Pol65	TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ DN 125	KS	1,000	104,50	104,50	
40	K	Pol66	TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ DN 200	KS	3,000	181,50	544,50	
41	K	Pol67	TALÍŘOVÁ VENTIL ODVODNÍ DN 100	KS	3,000	104,50	313,50	
42	K	Pol68	TALÍŘOVÁ VENTIL ODVODNÍ DN 160	KS	1,000	148,50	148,50	
43	K	Pol69	TALÍŘOVÁ VENTIL ODVODNÍ DN 200	KS	2,000	181,50	363,00	
44	K	Pol70	ZALUZIE PROTIDEŠŤOVÁ 500X250	KS	2,000	1 050,50	2 101,00	
45	K	Pol71	TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ d 250-DÉLKA 900 mm	KS	1,000	2 018,50	2 018,50	
46	K	Pol72	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	KG	25,000	82,50	2 062,50	
47	K	Pol73	MONTÁŽ ELEMENTU	SB	1,000	10 081,50	10 081,50	
D D3			POTRUBÍ				30 505,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	Pol74	POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ, SK I, POZINKOVANÝ PLECH DO 100% TVAROVEK DO OBVODU 1500MM	M2	3,500	599,50	2 098,25	
49	K	Pol75	POTRUBÍ SPIRO - D 100	M	2,000	99,00	198,00	
50	K	Pol76	POTRUBÍ SPIRO - D 125	M	8,000	126,50	1 012,00	
51	K	Pol77	POTRUBÍ SPIRO - D 160	M	4,000	170,50	682,00	
52	K	Pol78	POTRUBÍ SPIRO - D 200	M	2,000	214,50	429,00	
53	K	Pol79	POTRUBÍ SPIRO - D 250	M	28,000	280,50	7 854,00	
54	K	Pol80	TVAROVKA - OBLOUK SEGMENTOVÝ 90° - OBL 90-125	KS	2,000	126,50	253,00	
55	K	Pol81	TVAROVKA - OBLOUK SEGMENTOVÝ 90° - OBL 90-160	KS	1,000	225,50	225,50	
56	K	Pol82	TVAROVKA - OBLOUK SEGMENTOVÝ 90° - OBL 90-200	KS	1,000	236,50	236,50	
57	K	Pol83	TVAROVKA - OBLOUK SEGMENTOVÝ 90° - OBL 90-250	KS	9,000	297,00	2 673,00	
58	K	Pol84	TVAROVKA - ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ 90° - OBJ 200/200	KS	1,000	291,50	291,50	
59	K	Pol85	TVAROVKA - ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ 90° - OBJ 250/200	KS	2,000	335,50	671,00	
60	K	Pol86	TVAROVKA - ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ 90° - OBJ 250/125	KS	1,000	280,50	280,50	
61	K	Pol87	TVAROVKA - ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ 90° - OBJ 125/100	KS	4,000	159,50	638,00	
62	K	Pol88	TVAROVKA - ODBOČKA OBOUSTRANNA 90° 250/200/200	KS	1,000	654,50	654,50	
63	K	Pol89	UKONČENÍ / ZÁTKA/ - DN 125	KS	1,000	159,50	159,50	
64	K	Pol90	UKONČENÍ / ZÁTKA/ - DN 250	KS	1,000	88,00	88,00	
65	K	Pol91	HADICE OHEBNÉ-HLUKOTLUMÍCI - D 102	M	4,000	126,50	506,00	
66	K	Pol92	HADICE OHEBNÉ-HLUKOTLUMÍCI - D 200	M	5,000	214,50	1 072,50	
67	K	Pol93	HADICE OHEBNÉ-HLUKOTLUMÍCI - D 160	M	1,000	170,50	170,50	
68	K	Pol94	HADICE OHEBNÉ-HLUKOTLUMÍCI - D 125	M	1,000	148,50	148,50	
69	K	Pol95	MONTÁŽ POTRUBÍ	SB	1,000	10 081,50	10 081,50	
70	K	Pol96	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	SB	1,000	82,50	82,50	
D D4			IZOLACE TEPELNÉ PŘÍVODNÍ A ODVODNÍ POTRUBÍ OD JEDNOTKY K PLÁŠTI BUDOVY				19 404,00	
71	K	Pol97	IZOLACE Z MINERÁLNÍ PLSTI A AL POLEPEM, KOTVENÁ NA TRNY- PŘÍVOD A ODVOD OD VZD JEDNOTKY TL 80 MM potrubí a ohybů -MONTÁŽ	m2	5,500	467,50	2 571,25	
72	K	Pol98	LSP 40-80	M2	6,500	467,50	3 038,75	
73	K	Pol99	montážní a tesnící materiál	sb	1,000	82,50	82,50	
74	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	13 711,50	13 711,50	CS ÚRS 2020 01
D D5			HODINOVÉ SAZBY				14 146,00	
75	K	Pol58	MONTÁŽ VE VÝŠCE /MONTÁŽNÍ PLOŠINA/ TÝDEN	SB	1,000	9 350,00	9 350,00	
76	K	Pol59	UVEDENÍ DO PROVOZU	HOD	6,000	352,00	2 112,00	
77	K	Pol60	ZAREGULOVÁNÍ	HOD	3,000	308,00	924,00	
78	K	Pol61	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	8,000	220,00	1 760,00	
D D7			VĚTRÁNÍ MONTÁŽNÍCH JAM				70 578,20	
79	K	Pol101	RM 125 NK	KS	1,000	2 964,50	2 964,50	
80	K	Pol102	MBE 125/1,2-R2	KS	1,000	9 762,50	9 762,50	
81	K	Pol64	TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ DN 100	KS	4,000	93,50	374,00	
82	K	Pol103	TGBK 330	KS	1,000	1 666,50	1 666,50	
83	K	Pol104	PRG 160	KS	1,000	1 292,50	1 292,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	Pol105	MONTÁŽ ELEMENTU	SB	1,000	10 081,50	10 081,50	
85	K	Pol106	POTRUBÍ SPIRO D 125	M	4,000	126,50	506,00	
86	K	Pol107	TVAROVKY - OS 90-125	KS	2,000	126,50	253,00	
87	K	Pol108	MONTÁŽ ELEMENTU	SB	1,000	10 081,50	10 081,50	
D D8			IZOLACE TEPELNÁ				17 074,20	
88	K	Pol109	izolace Z MINERÁLNÍ PLSTI A AL POLEPEM TL 80 MM, POTRUBÍ SPIRO 125-0,9M2/M-4 M potrubí a ohybů - MONTÁŽ	m2	3,600	434,50	1 564,20	
89	K	Pol110	LSP 40-80	M2	4,000	429,00	1 716,00	
90	K	Pol111	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	SB	1,000	82,50	82,50	
91	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	13 711,50	13 711,50	CS ÚRS 2020 01
D D5			HODINOVÉ SAZBY				16 522,00	
92	K	Pol59	UVEDENÍ DO PROVOZU	HOD	2,000	5 225,00	10 450,00	
93	K	Pol60	ZAREGULOVÁNÍ	HOD	2,000	1 980,00	3 960,00	
94	K	Pol61	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	4,000	528,00	2 112,00	
D D9			DEMONTÁŽE				825,00	
95	K	Pol113	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH NÁSTĚNNÝCH VENTILÁTORŮ d 500	KS	2,000	412,50	825,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt:

06 - Fotovoltaická elektrárna

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel:

KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

import

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

948 343,00

DPH základní
snížená

Základ daně

948 343,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

199 152,03

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 147 495,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt:

06 - Fotovoltaická elektrárna

Místo:

Telč

Datum:

18. 5. 2020

Zadavatel:

KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601

Projektant:

Ing. Josef Slabý,
Arnolec 30, Jamné
58827

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

import

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

948 343,00

D1 - Fotovoltaická elektrárna

948 343,00

D2 - Fotovoltaické panely, střídače

395 670,00

D3 - Nabíječe - baterie + rozvaděč

389 906,00

D4 - Elektromateriál, rozvaděče

0,00

D7 - Elektromateriál

55 220,00

D8 - Rozvaděče

29 073,00

D9 - Kabely

31 757,00

D5 - Práce, datová komunikace

34 488,30

D6 - Projekty a inženýrská činnost

6 728,70

D63 - Ostatní náklady

5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt: 06 - Fotovoltaická elektrárna

Místo: Telč Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601 Projektant: Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: import

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 948 343,00

D D1 Fotovoltaická elektrárna 948 343,00

D D2 Fotovoltaické panely, střídače 395 670,00

1	K	Pol 1	Zapojení systému fotovoltaických panelů (počet panelů bude upřesněn dodavatelem)	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00	
2	K	Pol 2	Fotovoltaické panely - celkový výkon 12,8-13,0 kWp, monokrystalický, včetně montáže (počet panelů bude upřesněn dodavatelem)	soubor	1,000	280 500,00	280 500,00	
3	K	Pol 3	Konstrukce fotovoltaických panelů - trapézový plech (konstrukce bude upřesněna dle použitých panelů)	soubor	1,000	51 700,00	51 700,00	
4	K	Pol 4	Střídač 20 kW	ks	1,000	56 760,00	56 760,00	
5	K	Pol 5	Vodivé pospojování panelů	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
6	K	Pol 6	Osazení a zapojení střídače	hod	2,000	880,00	1 760,00	

D D3 Nabíječe - baterie + rozvaděč 389 906,00

7	K	Pol 7	Měnič / nabíječ	ks	3,000	10 890,00	32 670,00	
8	K	Pol 8	Baterie 19,2 kWh	ks	1,000	314 490,00	314 490,00	
9	K	Pol 9	Oživený rozvaděč: pole 2100x1200x500, IP21/IP21, pasivní chlazení, ruční bypass kapacity, automatický bypass, gridparalelní provoz, síťová ochrana, rozpadový stykač přepětové ochrany, vstupní - vstupní multimetr	ks	1,000	11 330,00	11 330,00	
10	K	Pol 10	Komunikační jednotka - zobrazovací panel	ks	1,000	3 355,00	3 355,00	
11	K	Pol 11	Rack pro umístění technologie	ks	1,000	11 550,00	11 550,00	
12	K	Pol 12	Energy meter	ks	1,000	264,00	264,00	
13	K	Pol 13	Podružný materiál	ks	1,000	1 727,00	1 727,00	
14	K	Pol 14	Montáž, zapojení, drátování	hod	33,000	440,00	14 520,00	

D D4 Elektromateriál, rozvaděče 0,00

D D7 Elektromateriál 55 220,00

15	K	Pol 15	Solární kabel 1x6mm, červený	m	200,000	33,00	6 600,00	
16	K	Pol 16	Solární kabel 1x6mm, černý	m	200,000	33,00	6 600,00	
17	K	Pol 17	Konektor MC4 konektor 4-6mm se zámkem	ks	10,000	38,50	385,00	
18	K	Pol 18	Konektor MC4 zástrčka 4-6mm se zámkem	ks	10,000	38,50	385,00	
19	K	Pol 19	Chráníčka včetně spojek a podruž. mater.	m	160,000	16,50	2 640,00	
20	K	Pol 20	Drátový kabelový žlab včetně uchycení	m	100,000	386,10	38 610,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D8			Rozvaděče	29 073,00				
21	K	Pol 22	Rozvaděč RFV:DC/AC včetně výbroje	ks	1,000	7 370,00	7 370,00	
22	K	Pol 23	Montáž + drátování	hod	13,000	440,00	5 720,00	
23	K	Pol 24	Úprava rozvaděče RH (přezbrojení)	hod	10,000	440,00	4 400,00	
24	K	Pol 25	Doplnění stávajícího rozvaděče RH	ks	1,000	1 958,00	1 958,00	
25	K	Pol 26	4Q elektroměr včetně traf	ks	1,000	5 661,70	5 661,70	
26	K	Pol 27	Požární tlačítko GW 42-201 12x12x5 cm, červené se sklem	ks	1,000	969,10	969,10	
27	K	Pol 28	Úprava rozvaděče RE	hod	3,000	440,00	1 320,00	
28	K	Pol 29	Dálkově ovládané relé pro HDO - řízení výkonu	ks	2,000	837,10	1 674,20	
D D9			Kabely	31 757,00				
29	K	Pol 30	CYKY-J 5x10	m	100,000	183,70	18 370,00	
30	K	Pol 31	CYKY-J 4x6	m	20,000	94,60	1 892,00	
31	K	Pol 32	Datové kabely	m	100,000	9,90	990,00	
32	K	Pol 33	CYKY 2x70 (baterie)	m	4,000	341,00	1 364,00	
33	K	Pol 34	Podružný materiál - vodiče, bužírky, izolace	kpl	1,000	341,00	341,00	
34	K	Pol 35	Práce při připojení + upevnění kabelu	hod	20,000	440,00	8 800,00	
D D5			Práce, datová komunikace	34 488,30				
35	K	Pol 36	Utěsnění prostupů protipožární technologií	ks	5,000	275,00	1 375,00	
36	K	Pol 37	Příchytka OBO 822/10, Svorka spojovací SU N (nerez)	ks	50,000	88,00	4 400,00	
37	K	Pol 38	Vázací pásy VPC 5/280, černé, UV odolné	ks	2 500,000	1,10	2 750,00	
38	K	Pol 39	Žlab kabelový plechový uzavřený	m	30,000	247,50	7 425,00	
39	K	Pol 40	Víko žlabu plechové	m	30,000	94,60	2 838,00	
40	K	Pol 41	Přechod ze střechy kabelovým žlabem	ks	1,000	25,30	25,30	
41	K	Pol 42	Příslušenství	kpl	1,000	825,00	825,00	
42	K	Pol 43	Úplná montáž kabelového žlabu, kolen, T-kusů na předem připravené upevňovací body, uzavření víky	hod	7,000	440,00	3 080,00	
43	K	Pol 44	Pronájem plošiny	ks	1,000	3 850,00	3 850,00	
44	K	Pol 45	Oživení a nastavení systému	hod	6,000	440,00	2 640,00	
45	K	Pol 46	Elektroinstalační práce	hod	12,000	440,00	5 280,00	
D D6			Projekty a inženýrská činnost	6 728,70				
46	K	1002-4450	Realizační projektová dokumentace	kpl	1,000	2 827,00	2 827,00	
47	K	1002-4451	Inženýrská činnost	kpl	1,000	3 901,70	3 901,70	
D D63			Ostatní náklady	5 500,00				
48	K	9999-1000	Zřízení staveniště, doprava materiálu	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 803 56 12

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel:

KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Fr.Neuwirth

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

189 500,00

DPH základní

Základ daně

189 500,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

39 795,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

229 295,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Telč

Datum:

18. 5. 2020

Zadavatel:

KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601

Projektant:

Ing. Josef Slabý,
Arnolec 30, Jamné
58827

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Fr. Neuwirth

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

189 500,00

D1 - VON - vedlejší a ostatní náklady

189 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cestmistrovství Telč - modernizace dílen

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Telč

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: KSÚSV, příspě.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601

Projektant: Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

189 500,00

D	D1	VON - vedlejší a ostatní náklady						189 500,00
1	K	002-004.1	Zařízení staveniště, vč. BOZP / Veškeré činnosti dle vyhl. 230/2012Sb. §9 odst. 2 související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, vč. úklidu objektu před předáním stavby. Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů	kpl	1,000	125 000,00	125 000,00	ÚRS
2	K	002-006	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, BOZP na stavbě / Pro zástupce objednatele (TDS, technici, AD, SÚ, koordinátor BOZP,) bude v rámci zařízení staveniště zpřístupněna jedna kancelář (kontejnerového typu - zateplená, se sociálním zázemím včetně úklidových prostředků a potřeb), vybavená stoly, židlemi pro 6 osob, věšáky, s úložnými uzamykatelnými prostory připojená na el. en., vodu a zabezpečená (před buňkou čistící zóna). Kancelářská buňka bude sloužit jako pracoviště výše uvedených pracovníků objednavatele a orgánů DOSS na stavbě.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	ÚRS
3	K	002-102.1	Geodetické zaměření řešených stavebních objektů po dokončení díla - Geodetické zaměření veškerých řešených stavebních objektů a jejich částí dle vyhl. č. 230/2012Sb. §10 odst. 2 (geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí v 6ti tištěných originálních vyhotoveních + 1x elektronicky CD)	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
4	K	002-201.1	Projektová dokumentace skutečného provedení / Projektová dokumentace skutečného provedení dle vyhl. č. 230/2012Sb. §10 odst. 2 - 4x tištěně a 1x elektronicky na CD nosiči	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	ÚRS
5	K	002-301.1	Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů / Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv, protokolů o kontrolách, dokladů o vlastnostech materiálů, dokladů o likvidaci odpadu a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby - 3x tištěně a 1x tištěně na CD nosiči.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	ÚRS
6	K	002-302	Zpracování a předložení harmonogramů. Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	ÚRS
7	K	041403000	Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	ÚRS

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST