

Název akce :

SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

- **rekonstrukce domova mládeže**

Investor :

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57

586 01 Jihlava

Místo stavby :

k.ú. Moravské Budějovice, p.č. st. 578,

ul. Tovačovského sady č.p. 79

o d d í l d o k u m e n t a c e

D.1.1.c Výpisy bouracích prací

Hlavní inženýr projektu:

Ing. arch. Michal Zlatuška

Zpracovatel projektu:

Ing. František Žák

Dukovanská 990/2, 674 01 Třebíč

Tel.: 737 614 490 email: zak.tr@seznam.cz

ČKAIT 1 0 0 2 7 3 5

Název akce : **SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE – rekonstrukce domova mládeže**
 Zakázka číslo : **08/2022**
 Objekt : **Budova**
 Název výpisu : **Výpis demolice –1**

	Popis, Schematické zobrazení	Počet ks (m) dle podlaží					Poznámka
		I. PP	I. NP	2. NP	3. NP	Celkem	
D.1	Stržení stávajících PVC soklíků na stěně výšky 50 mm, včetně očištění zdiva oškrábáním od zbytků lepidla, včetně očištění tlakovým vzduchem a odsátí průmyslovým vysavačem						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.1			67,8	96,0	221,3	385,1 m	
D.2	Stržení stávajících lepených pásů podlahové krytiny z PVC, včetně očištění betonové podlahové mazaniny oškrábáním od zbytků lepidla, přebroušení povrchu pro srovnání, včetně očištění tlakovým vzduchem a odsátí průmyslovým vysavačem						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.2			145,9	131,8	241,2	518,9 m ²	
D.3	Vyvěšení dveřního křídla, odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez poškození ostění resp. nadpraží. Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce pro rozměry dveří 800x1970 mm, šířka zárubně 110 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.3			2	4	7	13 ks	
D.4	Odstranění stávající výmalby oškrábáním mokrou cestou včetně navlhčení stěn i stropu. Vyrovnání podkladů štukovou vrstvou cca 15 % plochy, vytmelení spar šlehaným malířským štukem cca 15 % plochy, vysátí podkladů včetně úklidu plochy podlahy						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.4			240,5	328,5	791,5	1360,5 m ²	
D.5	Demontáž nábytkového vybavení pokoj, přenesení do vzdálenosti 100m, uložení do dočasného deponování. Zpětná doprava na místo z deponovaného prostoru ze vzdálenosti 100 mm, zpětná montáž nábytku, úklid.						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.5						480 hodin	
D.6	Vyvěšení dveřního křídla, odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez poškození ostění resp. nadpraží. Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce pro rozměry dveří 800x1970 mm, šířka zárubně 150 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.6			2	4	4	10 ks	
D.7	Demontáž stávajícího dřevěného obkladu v ostění dveří. Šířka obkladu v ostění oboustraně 400 mm, výška 2100 mm						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.7			3	4	4	11 ks	
D.8	Vyvěšení dveřního křídla, odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez poškození ostění resp. nadpraží. Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce pro rozměry dveří 700x1970 mm, šířka zárubně 110 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky Vyříznutí zbývajících ostění k příčce pokoje. Do vyříznutého prostoru osazení sloupku z JAKL 70/50/3 mm, dl. 2012 m + kotevní plotny PL 5, rozm. 200x50 mm po výšce 5x, kotvení HM 6x70 mm – 10 ks, dosedací patka PL5, rozm. 100x100 mm, osazovací patka pro překlad PL 5, rozm 120x150 mm – 1x, obložení sloupu SDK deskou KNAUF RED tl. 15 mm ze 4 stran.						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.8			2	4	4	10 ks	
D.9	Demontáž zařizovacích předmětů / vana + umyvadlo / včetně odpojení od přívodu vody a kanalizace. Osazení uzavíracích prvků na přívod vody a kanalizace						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.9			2	4	4	10 ks	

Název akce : **SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE – rekonstrukce domova mládeže**
 Zakázka číslo : **08/2022**
 Objekt : **Budova**
 Název výpisu : **Výpis demolice –2**

	Popis, Schematické zobrazení	Počet ks (m) dle podlaží					Poznámka
		1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	Celkem	
D.10	Odstranění stávajících keramických obkladů vč. omítek na výšku 240 cm. Po odstranění omítek bude provedeno mechanické dočištění plocha, proškábnutí spar a očištění tlakovým vzduchem a odsátí průmyslovým vysavačem						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.10			52,9	105,7	117,6	276,2 m ²	
D.11	Vybourání stávající keramické dlažby tl. 9 mm, včetně lepicího tmelu tl. 6 mm, podkladní betonové mazaniny tl. 55 mm, asf. lepenky až na vyrovnávací betonovou mazaninu na panelech, která je odseparovaná asf. Lepenkou.. Zbroušení povrchu pro vyrovnání do roviny.						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.11				21,8	21,8	43,6 m ²	
D.12	Demontáž zařízení předmětů / WC , splachovadlo / včetně odpojení od přívodu vody a kanalizace. Osazení uzavíracích prvků na přívod vody a kanalizace						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.12			2	4	4	10 ks	
D.13	Vyvěšení dveřního křídla, odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez poškození ostění resp. nadpraží. Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce pro rozměry dveří 600x1970 mm, šířka zárubně 100 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky.						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.13			2	4	4	10 ks	
D.14	Demontáž dřevěného soklíku z dýhované dřevotřískové desky na podkladní dřevěný .rošt, výška 150 mm, demontáž podkladního a kotevního roštu, zapravení omítky po demontáži roštu z 50% plochy. štukovou omítkou						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.14			33,6	19,6	19,6	72,8 m ²	
D.15	Zakrytí stávajícího dřevěného obkladu v chodbě. Výška obkladu 2,05 m, Zakrytí PE fólií tl 180 mikronů						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.15			70,6	41,2	41,2	153 m ²	
D.16	Zakrytí stávající okenní výplně v pokoji rozm. 2,40 x 1,80 m. Zakrytí PE fólií tl 180 mikronů						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.16			17,6	17,6	17,6	52,8 m ²	
D.17	Demontáž stávající střešní krytiny z profilovaných plechových šablon včetně bednění, rozm. 1,8 x 1,8 m, po montáži VZT potrubí a kanalizačního potrubí zpětné zakrytí střešního pláště včetně bednění a úpravy plechových šablon. Provedení dotěsnění potrubí vůči střešnímu plášti materiálem Wakaflex.						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.17					2	2 kpl	
D.18	Vyvěšení dveřního křídla, odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez poškození ostění resp. nadpraží. Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce pro rozměry dveří 1250x1970 mm, šířka zárubně 150 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky.						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.18			1			1 ks	

Název akce : **SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE – rekonstrukce domova mládeže**
 Zakázka číslo : **08/2022**
 Objekt : **Budova**
 Název výpisu : **Výpis demolice – 3**

	Popis, Schematické zobrazení	Počet ks (m) dle podlaží					Poznámka
		1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	Celkem	
D.19	Vybourání stávající keramické dlažby tl. 9 mm, včetně lepícího tmelu tl. 6 mm, podkladní betonové mazaniny tl. 60 mm, polystyrénu tl. 20 mm, asf. lepenky až na hydroizolaci. Oprava asfaltové hydroizolace natavením asfaltového pásu tl. 4 mm na penetrovanou stávající hydroizolaci.						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.19			10,6			10,6 m ²	
D.20	Vybourání čelní stěny instalačního jádra za WC z cihel plných pálených na cementovou maltu tl. 100 mm. Šířka čelní stěny 1050 mm, výška 2935 mm.....5 ks Šířka čelní stěny 850 mm, výška 2935 mm.....5 ks						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.20						1 soubor	
D.21	Rozšíření otvorů pro průchody instalačních potrubí v přebetonávce stropní desky v instalačním jádře. z → 130 mm na → 180 mm pro ZTI 10 ks z → 180 mm na → 220 mm pro VZT 10 ks → 150 mm pro ZTI 10 ks Po osazení potrubí a manžet provést zpětnou dobetonávku z betonu C 16/20 na celou výšku nosné konstrukce stropu						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.21						1 soubor	
D.22	Demontáž stávajícího dřevěného obkladu v ostění dveří. Šířka obkladu v ostění oboustranně 300 + 1000 mm, výška 2100 mm						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.22			1	1	1	3 ks	
D.23	Vyvěšení dveřního křídla, odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez poškození ostění resp. nadpraží. Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce pro rozměry dveří 1250x1970 mm, šířka zárubně 150 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky. Demontáž stávajícího vybavení – samozavírač, koordinátor zavírání křídel						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.23		2	2		2	6 ks	
D.24	Vyvěšení dveřního křídla, odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez poškození ostění resp. nadpraží. Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce pro rozměry dveří 800x1970 mm, šířka zárubně 150 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky. Demontáž stávajícího vybavení – samozavírač						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.24			1		1	2 ks	
D.25	Vyvěšení dveřního křídla, odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez poškození ostění resp. nadpraží. Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce pro rozměry dveří 800x1970 mm, šířka zárubně 100 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky. Demontáž stávajícího vybavení – samozavírač						
D.25					8	8 ks	
D.26	Stržení stávajících lepených pásů podlahové krytiny z PVC, stržení podkladní vrstvy ze dřevěných vlysů včetně očištění betonové podlahové mazaniny oškrábáním od zbytků asf. lepidla, přebroušení povrchu pro srovnání, včetně očištění tlakovým vzduchem a odsátí průmyslovým vysavačem						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.26					26,1	26,1 m ²	
D.27	Vyvěšení okenních křídel, odstranění stávajícího dřevěného rámu, demontáž dřevěné parapetní desky oboustranně š. 150 + 600 mm, dl. 1250 mm. Překlady nad otvorem ponechány.						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.27						1 soubor	
D.28	Demontáž prosklené plastové stěny – složení: Vyvěšení okenních křídel, odstranění stávajícího plastového rámu. Odstranění těsnění a výplně přípojovací spáry. Překlady nad otvorem ponechány. Rozměr plastové výplně 3700x2600 mm.						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.28						1 soubor	

Název akce : **SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE – rekonstrukce domova mládeže**
 Zakázka číslo : **08/2022**
 Objekt : **Budova**
 Název výpisu : **Výpis demolice – 4**

	Popis, Schematické zobrazení	Počet ks (m) dle podlaží					Poznámka
		1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	Celkem	
D.29	Odstranění oplechování parapetu z PZ plechu, š. 500 mm včetně kotevní prvků						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.29					3,70	3,70 m	
D.30	Vybourání otvoru v obvodové stěně tl. 475 mm, rozměry otvoru : 1000x1800 mm, přisekání ostění a zarovnání řezem. Vtažení překladu do nadpraží otvoru postupným zasouváním a doklínováním ocelovými přířezy z pásoviny PL5 dl. 150 mm . Složení překladu: 5x I 140 mm, dl. 1500 mm, doklínování klíny z pásoviny 5 ks na ocelový nosník. Překlad tvořen 5x I 140, dl. 1400 mm.						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.30						1 soubor	
D.31	Lešeňová kostka rozměrů 1300x1800 mm, výška 12,0 m, včetně lešeňových podlah, výstupního žebříku. Kotvení do fasády po výšce dle zvyklostí dodavatele. Doba použití 3 měsíce. Bude použita také pro zapravení vnějších povrchů u upravovaných výplní. / okno, fasádní stěna /..						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.31						1 soubor	
D.32	Mechanická ochrana stávajících podlahových krytin překrytím geotextilií o gramáži 300 g/m2. Jedná se o ochranu chodeb a schodiště včetně podest.						Ověřit a dopřesnit na stavbě
D.32		31,1	58,4	59,2	105,6	11,8	266,1 m ²
D.33	Vyvěšení dveřního křídla, odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez poškození ostění resp. nadpraží. Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce pro rozměry dveří 900x1970 mm, šířka zárubně 150 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky. Demontáž stávajícího vybavení – samozavírač						Ověřit a dopřesnit na stavbě
				1	1	2 ks	
D.34	Vyvěšení dveřního křídla, ponechání stávající ocelové zárubně pro zazdění v příčce pro rozměry dveří 800x1970 mm, šířka zárubně 100 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky. Demontáž stávajícího vybavení – samozavírač						Ověřit a dopřesnit na stavbě
					2	2 ks	
D.35	Demontáž stávajícího dřevěného obkladu v ostění dveří. Šířka obkladu v ostění oboustraně 600 mm, výška 2100 mm						Ověřit a dopřesnit na stavbě
					10	10 ks	
D.36	Vyvěšení okenního křídla 1200/600 mm, odstranění stávajícího dřevěného rámu, demontáž pákového otevírání sklopného křídla, demontáž sklobetonové výplně o rozměrech /2,40x08-1,20x0,6/,vybourání obvorového betonového rámečku rozm. 0,05x0,08 m, dl. 4,0 m, osekání omítky z vnitřního a vnějšího ostění, demontáž keramického parapetu z keramických dlaždic 300/300 mm, včetně odsekání cementového maltového lože tl 20 mm, dl. 2400 mm. Překlady nad otvorem ponechány.						Ověřit a dopřesnit na stavbě
		1				1 soubor	
D.37	Zakrytí stávající okenní výplně v pokoji rozm. 1,20 x 1,80 m. Zakrytí PE fólií tl 180 mikronů						
					6	6 ks	
D.38	Demontáž kovové dělicí stěny zasklené jednoduchým zasklením. Konstrukce z ocelových svařovaných profilů 50/50/4 mm. Bezpečnostní dvojsklo. Plocha 3,70 x 2,65 m. Demontáž provedena odstraněním zasklívacích lišt, odstraněním skla, ocelová konstrukce odstraněna rozřezáním el. přímočarou pilou. Odstraněny kotevní plotny vysekání ze zdiva.						
			1			1 ks	

Název akce : **SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE – rekonstrukce domova mládeže**
Zakázka číslo : **08/2022**
Objekt : **Budova**
Název výpisu : **Výpis demolice – 5**

[illegible]