


# KANALIZACE - PŮDORYS




## LEGENDA

- OBVYŠ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
- HRANICE PARCEL DLE KN
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC - KG SN8 DN 200mm, SKLON min.1%
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC - KG SN8 DN 250mm, SKLON min.1%
- DEŠŤOVÁ BETONOVÁ ULIČNÍ VPUŠŤ DN 500 S DEŠŤOVOU LITINOVOU MRŽÍ 500 x 500mm
- NN ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA; CYKY-J 5x2,5
- PŘÍVOD K MOTORŮM; CYKY-J 5x1,5
- VODIČ K FOTOBUNKÁM TV/RX; UTP 4x0,5
- VODIČ K MAJÁKU; UTP 4x0,5

- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- ŽULOVÉ KOSTKY 4/6
- LOŽNÁ VRSTVA Z DRČENÉHO KAMENIVA fr. 4-8mm tl.50mm
- DRČENÉ KAMENIVO fr.16-32mm tl.100mm
- DRČENÉ KAMENIVO fr.32-63mm tl.200mm
- ZHUTNĚNÁ PĚŇ
- PROSÍVKA tl.100mm
- DRČENÉ KAMENIVO fr.0-63mm tl.300mm
- ZHUTNĚNÁ PĚŇ
- BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK NALEŽATO 150/250/1000mm
- OSAZEN DO BETONOVÉHO LOŽE tl.100mm
- BETONOVÝ ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 50/200/1000mm OSAZEN DO BETONOVÉHO LOŽE S PODPĚROU

VEDENO V HDPE OHYBNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ KORUGOVANÉ CHRÁNÍČCE Ø50mm, URČENÉ K OCHRANĚ ENERGETICKÝCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ. VŠECHNY VODIČE SILOVÉ I KOMUNIKAČNÍ VEDENY ODDĚLENÉ (SAMOSTATNĚ).



Projektant:	Technické práce:	Autorizace:	QATROSYSYSTEM, spol. s r.o. Kyjovská 3578 580 01 Havlíčkův Brod tel.:369430475 DIČ:CZ1508654
Ing. Roman Ráží	Lenka Říhová	Ing.František Dvořák	
Místo stavby:	Zakázka číslo:	Archivní číslo:	
Havlíčkův Brod	21-50-842	R/216	PROJEKCE
Investor:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava		
Stupeň:	Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby		
Stavba:	Gymnázium Havlíčkův Brod - posouzení technického stavu objektu SO 02 - odvodnění vnitřního dvora		
Obsah:	KANALIZACE - PŮDORYS VNITŘNÍHO DVORA		
Datum:			listopad 2022
Číslo výkresu:			D.1.06
Měřítko:			1:150