

**PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov**  
IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586  
web: [www.projektcentrum.cz](http://www.projektcentrum.cz), e.mail: [info@projektcentrum.cz](mailto:info@projektcentrum.cz)

## **A. Průvodní zpráva**

Název akce:	Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení
Stavebník:	Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Datum:	02/2023
Stupeň:	DPS
Zakázka číslo:	22-009
Vypracoval:	Ing. Michal Kot

## **Obsah**

<b>A.1</b>	<b>Identifikační údaje.....</b>	<b>3</b>
A.1.1	Údaje o stavbě.....	3
A.1.2	Údaje o stavebníkovi.....	3
A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace.....	3
<b>A.2</b>	<b>Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.....</b>	<b>4</b>
<b>A.3</b>	<b>Seznam vstupních podkladů.....</b>	<b>4</b>

## **A.1 Identifikační údaje**

### **A.1.1 Údaje o stavbě**

- a) Název stavby: Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení
- b) Místo stavby: Česká republika, kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod  
město Havlíčkův Brod, ulice Husova  
- seznam dotčených pozemků - viz souhrnná technická zpráva

- c) Předmět dokumentace:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci a přístavbu objektu č. 8 v areálu Nemocnice v Havlíčkově Brodě. Navrhované práce spočívají v ubourání části stávajícího objektu a ubourání všech podkrovních prostor. Následně bude provedena přístavba v místě ubourávané části. Tato přístavba bude půdorysně větší než původní část. Zároveň bude místo původního podkroví provedena na stávající části nástavba. Objekt bude mít po provedení všech stavebních prací jedno částečné podzemní a 4 plnohodnotná nadzemní podlaží.

### **A.1.2 Údaje o stavebníkovi**

Název: Kraj Vysočina  
Adresa: Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava  
IČO: 708 90 749  
Kontaktní osoba: Ing. Oldřich Homola  
tel.: +420 724 650 240  
e-mail: [homola.o@kr-vysocina.cz](mailto:homola.o@kr-vysocina.cz)

### **A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace**

Název: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.  
Adresa: Palackého 48, 393 01 Pelhřimov  
IČ: 280 94 026  
Telefon: 565 323 117, 724 817 470  
e-mail: [info@projektcentrum.cz](mailto:info@projektcentrum.cz)

Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Rybář  
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  
číslo autorizace: ČKAIT 0100463

Architektonický návrh: Ing. Petr Salivar  
Stavební část: Ing. Petr Salivar  
Konstrukční část: Ing. Michal Kot

Požárně bezpečnostní část: Martin Šolc

Část vytápění: Ing. Michal Rataj  
Část vzduchotechnika: Ing. Jakub Rybář  
Část chlazení: Ing. Jakub Rybář  
Část zdravotní techniky: Josef Maša  
Část elektroinstalace: Petr Blažek  
Část EPS + SLP: Petr Blažek  
Část medicínských plynů: Martin Wenzel  
Část technologie pro dekontaminační stanici: Ing. Michaela Benešová

## A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude členěna dle jednotlivých stavebních, inženýrských a technologických objektů, které spolu vzájemně souvisejí.

Inženýrské objekty IO-10 – IO-15 jsou projekčně řešeny v rámci související stavby „Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce energocentra“, která je řešena souběžně v rámci samostatné projektové dokumentace. Tyto objekty jsou podmiňující investicí pro realizaci objektů SO-08 a SO-23.

Inženýrské objekty IO-01 - IO-03 jsou inženýrské objekty související se stavbami SO-21 a SO-22, které jsou řešené v rámci stavby "Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce energocentra".

F1. Stavební objekty	
SO-08	Infekce, ředitelství
SO-23	Dekontaminační stanice odpadních vod
F2. Inženýrské objekty	
IO-01	Úpravy venkovních ploch
IO-01a	Areálové zpevněné plochy
IO-01b	Sadové a čistí terénní úpravy
IO-02	Areálové oplocení
IO-03	Areálová kanalizace
IO-10	Příprava staveniště
IO-11	Úpravy venkovních ploch
IO-11a	Areálové zpevněné plochy
IO-11b	Sadové a čisté terénní úpravy
IO-12	Kanalizace a vodovod
IO-12a	Areálové kanalizace
IO-12b	Areálový rozvod vody
IO-13	Silnoproudé a slaboproudé rozvody
IO-13a	Areálové rozvody NN
IO-13b	Areálové rozvody SLP
IO-13c	Areálové rozvody EPS
IO-13d	Areálové osvětlení
IO-14	Areálové teplovodní rozvody
IO-14a	Přípojka areálového teplovodu
IO-14b	Přeložka areálového teplovodu
IO-15	Rozvody medicinálních plynů
F3. Provozní soubory	
	Nejsou obsaženy

### **A.3 Seznam vstupních podkladů**

- projektová dokumentace pro územní řízení vypracovaná Ing. Petrem Salivarem v lednu 2022
- geodetické zaměření dotčené části areálu
- prohlídka stávajícího objektu a jeho okolí
- konzultace se zástupci investora i provozovatele
- inženýrsko - geologický a radonový průzkum