

POZNÁMKA :


VŠEČERÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ MÁMO POŽÁRNÍHO BUDE (IZOLOVANÉ TEPELNOU IZOLACÍ (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA).

NÁDRŽKA WC BUDE PŘIPRÁVENA POMOCÍ ROHOVÝHO VENTILU, KTERÝ JE SOUČASTÍ DODANÉ MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO WC.
UMYVÁŘOVÁ A DŘEZOVÁ STOLÁNKOVÁ PAKOVÁ BATERIE BUDE PŘIPRÁVENA POMOCÍ NÁDRŽEK NA ROHOVÝ VENTIL.
NĚKTERÁ DŘEZOVÁ STOLÁNKOVÁ BATERIE (VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST PD) BUDE PŘIPRÁVENA POMOCÍ NÁDRŽEK NA KOMBINOVANÝ
ROHÁČEK S VENTILEM SE ZPĚTNOU KLÁPKOU PRO PŘÍPOJENÍ MŮČKY NA MĚŘÍŠTÍ NA ROHOVÝ VENTIL.

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY BUDE ZAJIŠTĚNA POMOCÍ DVOU NEPŘÍMOTOPNÝCH ZASOBNÍKŮ TV.

LEGENDA :

- PRŮVOD VODY Z AREÁLOVÉHO VODOVODU – JEČENO V RÁMCI JINÉ PD
VODOVODNÍ POTRUBÍ VESKUPNĚ Z ČÍSLOVÝMI ÚJAVY 53.2/5397.4 P428 – STUDENÁ VODA
(POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLUSTOTA STĚNY)
VODOVODNÍ POTRUBÍ NEKROVÉ OCELOVÉ ČINNÍ 1.4401/316 – TEPLÁ VODA
(POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLUSTOTA STĚNY)
VODOVODNÍ POTRUBÍ NEKROVÉ OCELOVÉ ČINNÍ 1.4401/316 – TEPLÁ VODA MICHANÁ
(POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLUSTOTA STĚNY)
VODOVODNÍ POTRUBÍ NEKROVÉ OCELOVÉ ČINNÍ 1.4401/316 – CÍRULACE
(POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLUSTOTA STĚNY)
VODOVODNÍ POTRUBÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ – POŽÁRNÍ
ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY
- WC MONTÁŽNÍ PRVEK PRO WC S ROHOVÝM VENTILEM
VF UMYVÁŘOVÁ DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ BATERIE S DELŠÍM RÁMKEM
U1 UMYVÁŘOVÁ STOLÁNKOVÁ PAKOVÁ BATERIE
U2 UMYVÁŘOVÁ STOLÁNKOVÁ PAKOVÁ BATERIE PRO ŽP
SV SPRŠKOVÁ NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ BATERIE S MŮČKOU A RUČNÍ SPRŠKOU
D: DŘEZOVÁ STOLÁNKOVÁ PAKOVÁ BATERIE
MY MŮČKA
- NETV NEPŘÍMOTOPNÝ ZASOBNÍK TV O OBJEMU cca 600l (TANK-IN-TANK)
(SPECIFIKACE VIZ PD VÝTÁPENÍ)
EKVANCIONNÍ TĚLÁVKA MĚŘÍŠTÍ O OBJEMU 60l PRO PITNOU VODU
+ PROTICNÁ ARMATURA 3/4"
CC CÍRULACNÍ ČERPADLO DN40
MF1 MECHANICKÝ PŘESÁKOVÝ FILTR DN25
MF2 MECHANICKÝ FILTR DN25
FZ FÁBNÍ ZVLASTNĚ SPECIFIKACE VIZ PD VZDUCHOTECHNIKA)
- ZKONTROVÁVACÍ ARMATURY JSOU ZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ (VNITŘNÍM PRŮMĚREM) DN/D
- VR VENTIL ROHOVÝ 3/4"
KVR KOMBINOVANÝ ROHÁČEK A VENTIL PRO MŮČKU SE ZPĚTNOU KLÁPKOU
KONG KOMPENZÁTOR GUMOVÝ S AISTACÍ NA PITNOU VODU
KONM KOMPENZÁTOR NEZVÝŠNÝ (SISTÉMOVÝ PRVEK K VODOVODNÍM POTRUBÍM ČINNÍ 1.4401/316)
KK KULOVÝ KOHOUT
VK VYPUSKATEL KOHOUT
ZV ZPĚTNÝ VENTIL
TSV TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL TV
TPV TŘÍDEŠNÍ PŘEPÍNAČÍ VENTIL SE SERVOPONEM
P POUŠTĚNÍ VENTIL
P TĚLÁVKA 0-6 bar
PO POTRUBÍ OCELOVÁ
- TYC TERMOSTATICKÝ REGULAČNÍ VENTIL CÍRULACE
- PV001 PODRÚŽNÝ VODOMĚR W-BUS Qn=25 (DN50)
PV002 PODRÚŽNÝ VODOMĚR W-BUS Qn=10 (DN40)



TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²
2.01	SCHODIŠTOVÁ HALA	37,81	2.16	KANCELÁŘ NÁMĚSTKA	22,23	2.30	SPRCHA	2,35
2.02	VÝTAH	6,50	2.17	KANCELÁŘ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE	2,31	2.31	WC	1,68
2.03	WC PŘEDSÍN ŽENY	1,43	2.18	WC IMOBILNÍ	4,69	2.32	INSPEKČNÍ POKOJ LÉKAŘE	26,47
2.04	WC ŽENY	1,17	2.19	TISKOVÁ MLUVČÍ	18,60	2.33	SPRCHA	2,35
2.05	TERASA	6,00	2.20	MANAGER GDPR	2,34	2.34	WC	1,68
2.06	CHODBA	21,88	2.21	KANCELÁŘ ASISTENTKY	25,13	2.35	OKLIDOVÁ KOMORA	2,48
2.07a	POKLADNA	15,88	2.22	A SEKRETÁŘKY	2,36	2.36	SKLAD HOSPODÁŘSKÝ	19,00
2.07b	KANCELÁŘ FINANČNÍHO ODDELENÍ	17,43	2.23	KANCELÁŘ ŘEDITELE	20,12	2.37	SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU	14,30
2.08	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO FINANČNÍHO ODDELENÍ	17,13	2.24	KANCELÁŘ TECHNICKÉHO A PROVOZNÍHO NÁMĚSTKA	23,83	2.38a	ŠATNA	2,97
2.09a	CHODBA	87,22	2.25	WC PŘEDSÍN	1,96	2.38b	UMÝVÁRNA	2,95
2.09b	ČAJOVÁ KUCHÝNKA	15,02	2.26	WC	1,36	2.38c	WC	1,55
2.10	TERASA	12,10	2.27	KANCELÁŘ EKONOMICKÉHO NÁMĚSTKA	30,29	2.39	VÝTAH	7,20
2.11	OKLIDOVÁ KOMORA	5,07	2.28	ZASEDACÍ MÍSTNOST	33,69	2.40	SCHODIŠTOVÁ HALA	33,08
2.12	KANCELÁŘ NÁMĚSTKA PRO KVALITU	17,30	2.29	INSPEKČNÍ POKOJ LÉKAŘE	24,65	2.41	JEDNACÍ MÍSTNOST	22,15
2.13	KANCELÁŘ PRÁVNÍKA	11,98	2.30	SPRCHA	2,35	2.42	WC	1,68
2.14	WC PŘEDSÍN MUŽI	1,40	2.31	WC	1,68	2.43	SPRCHA	4,05
2.15	WC MUŽI	1,26	2.32	INSPEKČNÍ POKOJ PRIMÁŘE	26,50	2.44	INSPEKČNÍ POKOJ VRCHNÍ SESTRY	22,71
			2.45	CHODBA	57,23			

K.0: HAVLIČKŮV BROD (837823)

ČÍSLO	DATUM	POPS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZOOP. PROJEKTANT	AUTOR
0	02/2023	PRVNÍ VYDÁNÍ	MAŠA	MAŠA	ING. J. B. B.

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA Základní údaje: 891 53 Jihlava	PROJEKTANT: ČÍSLO: PROJEKTY ZTL s.r.o. Základní údaje: 891 01 Znojmo	GENÉRAL: PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM s.r.o.
MÍSTO STAVBY: HAVLIČKŮV BROD	VYPRACOVAL: MAŠA	AUTOR: ING. J. B. B.
STAVEBNÍ ÚŘAD: HAVLIČKŮV BROD	ZOOP. PROJEKTANT: MAŠA	ARCH. NÁVH: ING. S. L. V. R.
NÁZEV AKCE: NEMOCNICE HAVLIČKŮV BROD - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BUDOVY INFEKČNÍHO ODDELENÍ	FORMÁT: 18x A4	DATUM: 02/2023
OBJEKT: SO-08: INFEKCE, ŘEDITELSTVÍ	ČÁST: D.1.4C: ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	STUPEŇ PD: DPS
ČÍSLO: D.1.4C.22	ČÍSLO: D.1.4C.22	ČÍSLO: D.1.4C.22

DOPLŮŽENÍ: DOKUMENTACE JE POUŽÍVÁNA POUZE V SÝSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRESY O JEDNÉ ČÁSTI NEMOŽE BÝT POUŽITO NEBO JINÝM PŘÍSLUŠNÝM DOKUMENTEM POUŽIT PŘESCHÝTLÝM SOUHLASEM AUTORA.